

Ex-ante-Bekanntmachung über ein beabsichtigtes Vergabeverfahren –
Veröffentlichung der Beschaffungsabsicht

| | |
|---|--|
| Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) | Stadt Kleve Minoritenplatz 1 47533 Kleve Tel: 02821/84-325 oder 312 Mail: vergabestelle@kleve.de |
| Bezeichnung der Maßnahme/ Auftragsgegenstand | Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken u. Turnhalle Mariengrundschule Abbrucharbeiten |
| Vorgesehenes Vergabeverfahren | Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb |
| CPV | 45111100-9 |
| Art und Umfang der Leistung | Abbruch und Entsorgung der umseitig aufgeführten Bauelemente. |
| Ausführungszeitraum | KW 36/2026 – KW 48/2026 |
| Ausführungsort | Mariengrundschule Königsallee 169, 47533 Kleve |
| Zeitraum der Veröffentlichung | 27.04.2026 – 11.05.2026 |

**Diese Ex-ante-Bekanntmachung erfolgt, um den gleichberechtigten Zugang für
Wirtschaftsteilnehmer aus allen EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen, da ein
grenzüberschreitendes Interesse im Sinne einer Binnenmarktrelevanz nicht
ausgeschlossen werden kann.**

Art und Umfang der Leistung

Abbruch und Entsorgung folgender Bauelemente:

| | |
|--|-------------------------------|
| Hubboden, 8,0 x18,66 m, mit GFK-Paneelen und Edelstahlkonstrukton inkl. Antrieb. | 1,00 Stk. |
| Dachrandprofilen und Dachrinnen | 235,00 m |
| Bitumen-Dachabdichtung, mehrlagig | 1.180,00 m² |
| Lichtkuppeln | 9,00 Stk. |
| Porenbeton-Dachplatten | 140,00 m² |
| DLW-Dachplatten, Stoßbänder asbesthaltig | 525,00 m² |
| Porenbetonfassaden | 175,00 m² |
| KS-Mauerwerk | 535,00 m² |
| Profilstahlkonstruktionen | 75,00 m |
| Klinkerfassade, ungedämmt | 235,00 m² |
| Glasbausteinfassaden | 197,00 m² |
| Stahlbetonbauteile, z.B. Treppen, Wände, Decken und Fundamente | 30,00 m³ |
| Fenster- und Tlagen | 175,00 m² |
| Innentüren | 38,00 Stk. |
| Abhängedecken Metall, Dämmung mit KMF-Fasern | 475,00 m² |
| Abhängedecken Holz, Dämmung mit KMF-Fasern | 305,00 m² |
| Estrich mit Fliesen und Fliesen im Dickbett | 440,00 m² |
| Estrich mit sonstigen Bodenbelägen | 75,00 m² |
| Putz, teilw. mit Wandfliesen, teilw. mit Farbanstrich mit geringem Asbestanteil < 0,1% | 1.005,00 m² |
| Abbruch Schwing-Sportboden | 360,00 m² |
| Prallwand Holz inkl. Toren und Türen | 70,00 m² |
| Prallwand Textil | 115,00 m² |