

Bauelemente

Stahlbeton *	Wärmedämmung Weich	Trockenbauwand	
Stahlbeton-Fertigteil *	Wärmedämmung Hart	Wandschutz	
Mauerwerk nach DIN		Durchbruch (Beschriftung und Bemaßung siehe Rohbau- bzw. Trockenbauplanung)	
Stahlbetonstütze			

* Betongüte nach Vorgabe Schalplan

Abkürzungen

AO	Abhangdecke	DD	Deckendurchbruch	HK	Heizkörper	SB	Sichtbeton
AF	Arbeitstiqe	DF	Dehnungsfuge	HKV	Heizkreisverteiler	SPM	Spülmaschine
AS	Absturzsicherung	DS	Deckenschlitz	KS	Kühlschrank	UEZ	Übergug
BD	Bodendurchbruch	EAP	Einzelanschlagpunkt	MW	Mikrowelle	UK	Unterkante
BE	Bodeneinlauf	EK	Elektrokanal	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
BF	Bewegungsfuge	FFB	Fertigfussboden	RD	Rohdecke	VK	Vorderkante
BRHF	Brüstungshöhe fertig	FHZ	Fussbodenheizung	REV	Revisionsöffnung	WD	Wanddurchbruch
BRHR	Brüstungshöhe roh	FR	Fallrohr	RFB	Rohfussboden	WS	Wandschlitz
DA	Deckenaussparung						

Höhenangaben

Höhenkote Draufsicht:
+3.60 OK Fertigfussboden
+3.50 OK Rohfussboden
+7.25 Höhenkote Gelände

Bodenversprung (Roh):
-0.06 OK Rohfussboden v. OK FFB
-0.10 OK Rohfussboden v. OK FFB

Bodenversprung:
+4.00 OK Fertigfussboden
+3.90 OK Rohfussboden

Deckenversprung (Roh):
+3.50 UK RD/UK FD

Deckenversprung (Ausbau):
+5.77 UK AHD/UK AHD
+4.96
+5.57
+3.23

Höhenkoten Schnitt:
+5.60 UKRD / UKFD +5.21
+5.60 +5.21 OKRFB / OKFFB

Deckenversprung (Ausbau Roh):
+3.60 UK AHD/UK RD

Unterzug (UZ) Breite x Höhe
UK: ab OK FFB (ab OK RFB EG)

Brandschutz

Brandwand (fb-wmB/EI/90-M/RE90-M)	T90	Feuerbestaendige Tür nach DIN 4102	TS	Steigeltung trocken
Bauart einer Brandwand (BBW)	T30	FeuerhemmendeTür nach DIN 4102	RA	Rauchabzug
Wand feuerbeständig (F90/EI90/RE190)	RS	Rauchschutztür nach DIN 18095	F90-V	Vertikalschott
Wand feuerhemmend (F30/EI30/RE30)	DS	Tür dichtschließend	F90-H	Horizontalschott
Bauart feuerhemmend (F30)			FL	Feuerlöscher

Dargestellte Brandschutzqualitäten sind rein informativ. Verbindliche Angaben sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Raumstempel

Raumnummer
(alte Raumnummer)
Raumbezeichnung
Raumname
Fläche
Nutzer Ebene 1
Nutzer Ebene 2
Raumprogramm
ID Bauherr

R7-0-000 (R7- 0-000) 000000 — Raumnutzungscode
Raumbezeichnung
Name — lichte Höhe *
A 00,00 m² — Umfang
Nutzer Ebene 1 — Bodenbelag **
Nutzer Ebene 2 — Deckenbelag **
2.1.0 — Wandbelag **

* bezieht sich auf den Fertigfussboden des dargestellten Geschosses
** siehe seperates Legendenblatt

Tueren

Tuerschliesser — AUT — H-01 — Tuerblattyp
Raumnummer — RE 90-00/1/T0/1 — Tuernummer
Aufhaltagrichtung — L1 — T90 RS — Feuerwiderstandsklasse T & Rauchschutz
Schallschutz (Rw) — 32dB — Strahlenschutz

Tuerschliesser:

OTS	Obertürschließer
OTS-S	OTS am Gang-und Standflügel m. int. Schließfolgeregelung
OTS-E	OTS mit elektromechanischer Feststelleinrichtung
OTS-SE	OTS am Gang-und Standflügel m. int. Schließfolgeregelung und beidseitig m.elektromechanischer Feststelleinrichtung
OTS-M	OTS mit elektromagnetischer Offenhaltung mit Wandhaftmagnet
OTS-SM	OTS am Gang-und Standflügel m. int. Schließfolgeregelung und beidseitig elektromagnetischer Offenhaltung mit Wandhaftmagnet
OTS-B	Barrierefreier OTS mit max. Öffnungsmoment Türschließergröße 3 nach DIN EN 1154.
AUT	Automatiktantrieb
AUT-1	Automatiktantrieb 1-flgl. Gangflügel, Standflügel OTS, m. int. Schließfolgeregelung
AUT-2	Automatiktantrieb 2-flgl. m. int. Schließfolgeregelung
FLTS	Freilauftürschliesser
FSA	mechanische Feststellanlage (für Türen ohne Brandschutzanforderung)
	durchbrickfenster

Tuerblattyp:

S	Stahlzarge mit Stahlblechblatt
H	Stahlzarge mit Holzblatt
HS	Stahlzarge mit Holzblatt als Schiebetür
G	Stahlzarge mit Garagetor
AG	Alu-Glas-Rohrahmentür
F	Fassade-Aussentür

Ausbau

WS1 - Wandschutz Acrovyn H800mm ab OK Sockel, D=2mm, Kante gefast, gekleb, B1

WS2 - Wandschutz Acrovyn H2050mm ab OK Sockel, D=2mm, Kante gefast, gekleb, B1


Eckschutzprofil Edelstahl, Schenkellänge 20-30mm, Blechstärke 1,5mm, Abkantung 90°, H800mm ab OK Sockel (ES)

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
10	02.07.2026	kra	Stand Ausführungsplanung
09	31.07.2025	kra	BO in Fassade ergänzt, Öffnungsflügel in BO dargestellt, Pos. Duschbrause im Beh. WC angepasst
08	15.01.2024	kra	aktueller Planstand, Änderungen siehe Indexwolken
07	30.08.2024	kra	Überarbeitung gem. Änderungswolken (Anmerkungen PS und UNI)
06	09.04.2024	nik	Abgabe der LPS - Zwischenstand
05	22.03.2024	nik	Planänderung
04	22.03.2024	nik	Planänderung
03	18.03.2024	nik	Anpassung an der Barrierefreiheit
02	18.03.2024	kra	Freigabe, Planbearbeitung
01	07.03.2024	kra	Planbearbeitung

Plannummer: R7-ARC-03-E0.B06-A
Status:
Index: 10
Indexdatum: 02.07.2026

Vorhaben:
Tierhaltungsgebäude R7



± 0,00 = 142,49 ü. NHN

Bauherr:
Universität Bielefeld | Facility Management
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Tragwerksplanung

TGA

Laborplanung

Objektplanung

Datum Bohrschnitt

Planname:
Grundriss Ausbau Erdgeschoss, Blatt 2

Projekt-Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellaufbau
22006	Leistungsphase 5	14.03.2023	13.09.2023
		Maßstab: 1 : 50	Gepr.Ort: - Geheftet: nein

DIN A0 (1189x841mm)