

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Kurzbeschreibung

Das Universitätsklinikum Münster (UKM) ist eines der größten Krankenhäuser Deutschlands, in dessen Einrichtungen jährlich rund 58.000 Patienten stationär und 475.500 Patienten ambulant behandelt werden. Bei dem geplanten Projekt handelt es sich um eine Anpassung der Funktionsbereiche. Die Baumaßnahme umfasst sowohl die Etablierung von Untersuchungsräumen und neuen Pflegestationen, als auch die Erstellung einer neuen Direktionsebene der Unfallchirurgie. Die oben genannten Maßnahmen befinden sich in der Chirurgie, Waldeyerstraße 1, im Bereich des Mittelbaus sowie im Südflügel im 2. und 3. Obergeschoss, mit einer Nettogrundrissfläche von insgesamt ca. 1410 m².

Allgemeine Parameter

Höhe Terrain:	Ca. 65 m ü.N.N.
Windzone:	2 (DIN 1055-4)
Geländekategorie:	III - IV
Schneelastzone:	1 (DIN EN 1991-1-3)
Sommerklima-region:	B (4108)

Gebäude-Parameter

Baujahr (Bestand):	Ca. 1920 - 1975
Bauweise:	Massiv
Mittelbau 2. OG:	Ca. 300 m²
Geschosshöhe 2. OG:	Ca. 4,33 m
Lichte Rohbauhöhe 2. OG:	Ca. 4,16 m
Mittelbau 3. OG:	Ca. 300 m²
Südflügel 3. OG:	Ca. 540 m²
Geschosshöhe 3. OG:	Ca. 3,69 m
Lichte Rohbauhöhe 3. OG Mittelbau:	Ca. 3,51 m
Lichte Rohbauhöhe 3. OG Südflügel:	Ca. 4,10 m

Festlegung Ebenheitstoleranzen

Sofern in den jeweiligen Positionen nichts anderes festgelegt ist, gilt für Ebenheitstoleranzen die DIN 18202, Tabelle 3 mit normalen Anforderungen an die Ebenheit. Stellt der AN im Rahmen der Ausführung seiner Leistungen hiervon abweichende Toleranzen fest, so hat er den AG umgehend und schriftlich zu informieren, inkl. der sich daraus ergebenden Konsequenzen (z. B. Änderung der Konstruktion, Kosten etc.).

Zuwegung, Zufahrt, Straßen und Wege

Zuwegung zur Baustelle

Die Baustelle kann über die allgemeine Baustellenzufahrt an der Albert-Schweitzer-Straße nach vorheriger Anmeldung bei der Baulogistik befahren werden.

Der Verkehr zur Anlieferung wird über die östliche Fahrstraße erfolgen. Die Anlieferfahrzeuge können das Klinikgelände über die Ausfahrt an der Psychiatrie wieder verlassen. Größere Fahrzeuge, wie Sattelschlepper o. ä., müssen die Ausfahrt zuvor anmelden, da die Induktionsschleife der Ausfahrt nur für PKW-Fahrzeuge geeignet ist.

Ein Befahren des Klinikgeländes ist grundsätzlich nur zum Zweck der Anlieferung erlaubt. Nach der Be- und Entladung müssen Fahrzeuge das Klinikgelände sofort wieder verlassen.

Materialabtransport von Bauschutt und weiterem Entsorgungsmaterial erfolgt durch Brüstungsfenster auf eine bauseitige Materialabsetzbühne (B x H ca. 2,20 x 5,00 m) sowie einen bauseitigen Materialaufzug (B x T ca. 1,40 x 3,00 m), Innenhoffläche (Rasen mit Schotterzufahrt), Zufahrt / Abtransport über die Waldeyer-

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Projektbeschreibung

straße.

Größe der Fensteröffnung für den Transport B x H = 1600 x 1720 mm. Das Fenster wird bauseitig demon-
 tiert, weitere Schutzvorrichtungen sind nicht zu treffen.

Im Gebäudeinneren steht in Ausnahmefällen, nach Absprache mit der UKM-IM-Bauleitung, ein Aufzug
 (Kabinenmaß B x H x T ca. 1750 x 2200 x 2700 mm, Aufzugtür B x H = 1350 x 2100 mm) zur Verfügung.
 Die Treppenhäuser, die in unmittelbarer Nähe zum Umbaubereich liegen, verfügen über Zugangstüren B x H
 ca. 2010 x 2100 mm, Treppenlaufbreite ca. 1300 mm. Die größte Zugangstüranlage auf Erdgeschoss-,
 Anlieferungsebene befindet sich auf der Gebäudesüdseite, B x H ca. 2000 x 2500 mm, Entfernung zu den
 Treppenhäusern ca. 15 m.

Gewichtsbeschränkungen

Der beschriebene Anfahrtsweg ist für SLW 30 ausgelegt.

Durchfahrtsbreiten und -höhen

Die Durchfahrtshöhe ist auf 5,00 m begrenzt. Die Durchfahrtsbreiten sind für normale Zugbreiten geeignet.

Beschilderung

Sofern eine Beschilderung der Baustelle nötig ist, wird diese durch den AG veranlasst.

Baustellenorganisation

Anmeldung des AN auf der Baustelle

Die Mitarbeiter des AN müssen sich arbeitstäglich beim Pförtner an der Baustellenzufahrt anmelden.

Zugangskontrolle

Eine Zugangskontrolle erfolgt vorerst nicht.

Schlüsselgewalt

Die Schließung und deren Organisation obliegt der örtlichen Bauleitung des AG.

Anlieferungen und Abtransporte

Diese sind zu den üblichen Tageszeiten und zu Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter des AN zu erledigen. Es
 ist sicherzustellen, dass ein MA des AN Lieferungen durch von ihm beauftragte Dritte in Empfang nimmt.

Meterrisse und Achsenkreuze

Seitens des AG wird je Geschoss eine Meterrissmarkierung als lagefixierte Kunststoffplatte und bei Bedarf
 ein Achsenkreuz zur Verfügung gestellt.

Alle weiteren Vermessungsarbeiten für die eigenen Leistungen des AN sind vom AN auszuführen und in die
 Einheitspreise einzurechnen.

Lärmintensive Arbeiten

Die Mittelspange der Chirurgie mit ihren Nutzungsflächen bleibt während der Baumaßnahme in Betrieb.
 Lärmintensive Arbeiten sollen daher rechtzeitig vor Ausführung mit der Bauleitung kommuniziert werden und,
 wenn möglich, wochentags nach 16:00 Uhr oder samstags erfolgen.

Baustelleneinrichtung

Durch die minimale allgemeine Baustelleneinrichtungsfläche außerhalb des Westflügels vor dem Gebäude,
 als auch der daran grenzenden Feuerwehrebewegungsfläche, ist lediglich eine eingeschränkte Materialla-
 gerung möglich. Daher sind die Lagerbestände möglichst klein zu halten.

Hebezeuge

Es werden keine bauseitigen Hebezeuge, wie Kran o.ä., zur Verfügung gestellt.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Projektbeschreibung

Gerüste

Durch den AN Abbruch- und Rohbauarbeiten wird ein Gerüsttreppenturm sowie ein Bauaufzug (Tragfähigkeit 1,5 t, Kabinenabmessung ca. 1,40 x 3,00 m) zur Bedienung der Baustelle und zur Benutzung aller bereitgestellt. Sämtliche Innengerüste sind Sache des AN. Sofern sie keine Nebenleistung sind, werden sie im jeweiligen LV ausgeschrieben.

Baustellenbeleuchtung des AG

Durch den AG wird eine Baubeleuchtung als Grundbeleuchtung hergestellt. Diese dient ausschließlich dem sicheren Bewegen auf der Baustelle.

Beleuchtung des AN

Für die ausreichende Ausleuchtung seines Arbeitsbereiches am Montageort sowie etwaiger Aufenthalts- und Lagerräume ist der AN verantwortlich.

Baustrom

Die Versorgung des AN von der bauseitigen Anschlussstelle bis zu seinem Montageort ist Sache des AN. Die Nutzung des Mediums ist für den AN kostenlos.

Bauwasser

Die Versorgung des AN von der bauseitigen Anschlussstelle bis zu seinem Montageort ist Sache des AN. Die Nutzung des Mediums ist für den AN kostenlos.

Sanitäranlagen

Der AG stellt im Baustellenbereich mobile Chemietoiletten für alle am Bau Beteiligten zur Verfügung.

Aufenthaltsräume

Werden im Baustellenbereich nicht zu Verfügung gestellt.

Wachschutz

Ist bauseitig nicht vorgesehen.

Abfallmanagement

Die Abfallentsorgung obliegt dem jeweiligen AN für seinen Abfall. Sofern dies in Einzelfällen nicht erfolgt, wird dies zu Lasten des jeweiligen AN gesondert durchgeführt. Sofern der Abfall nicht zugeordnet werden kann, geht die Entsorgung zu Lasten aller am Bau tätigen Firmen zu gleichen Teilen.

Arbeitszeiten

Tägliche Arbeitszeit (werktags)

Die tägliche Arbeitszeit kann von 06:00 bis 18:00 Uhr erfolgen.

Sonn- und Feiertage

Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sind regelmäßig nicht vorgesehen.

Nachtarbeit

Nachtarbeit ist regelmäßig nicht vorgesehen.

Ausnahmen

Etwaige erforderliche Ausnahmen sind im Vorfeld mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Hygiene

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfeststeinbauten

Projektbeschreibung

Die Baustelle ist als direkter Anbau an das bestehende Klinikgebäude der Chirurgie konzipiert. Im Bestandsgebäude läuft der Klinikbetrieb unter allen hygienischen Anforderungen weiter.

Sind Leistungen des AN in Räumen der Chirurgie während des laufenden Klinikbetriebes auszuführen, muss der Klinikbetrieb weiterhin allen erforderlichen hygienischen Anforderungen entsprechen, um gesundheitliche Schäden für alle Beteiligten abzuwenden.

Hierzu ist die Einhaltung von hygienischen Schutzmaßnahmen erforderlich. Davon sind nicht nur die besonders schutzbedürftigen Bereiche (OP, Labore, Reinräume etc.), sondern teilweise auch allgemeine Bereiche mit Patientenkontakt (z. B. Treppenhäuser, Flure etc.) betroffen.

Hygiene ist im gesamten Klinikbereich elementar wichtig! Daher gelten die hygienischen Schutzanforderungen auch für die mit der Bauleistung vor Ort tätigen Personen.

Mitarbeiter von Baufirmen, die in den betroffenen Bereichen tätig sind, erhalten eine entsprechende kostenfreie Einweisung durch das UKM-Institut für Hygiene.

Bei etwaigen Verstößen des AN gegen die seitens des Instituts festgelegten Maßnahmen können ggf.

Baustopps durch den AG angewiesen werden. Alle daraus resultierenden Kosten gehen zulasten des AN.

Bei Arbeiten in Bestandsgebäuden müssen betroffene Bereiche ggf. bauseitig vorab vorbereitet und vorhandenes Inventar und Geräte ggf. an andere Stellen verbracht werden. Nach den Bauarbeiten müssen die Räume bauseitig teilweise speziell gereinigt und wieder in Betrieb genommen werden.

In kritischen Bereichen sind ggf. dann gesondert zu vergütende Unterdruck- bzw. Überdruckräume zu schaffen.

Die genannten Maßnahmen betreffen insbesondere die Arbeiten, die im Altbau auszuführen sind.

Notfallmanagement

Bauseitige Erste-Hilfe-Versorgung

Zusätzlich zu den Ersthelfern des AN sind benannte Ersthelfer im Gebäude anwesend. Ferner ist die klinikeigene Notaufnahme angrenzend kurzfristig zu erreichen.

Bauseitige Baustellenbrandschutzordnung

Die Baustellenbrandschutzordnung ist zu beachten und ist der Ausschreibung beigelegt.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfestebauten

Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen (ZAV)

Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen (ZAV)

1. Leistungsverzeichnis

Abkürzungen

Neben den allgemein üblichen deutschen Abkürzungen werden teilweise folgende textliche Abkürzungen verwendet:

UKM	Universitätsklinikum Münster
UKM IM	Infrastruktur Management GmbH
GB	Geschäftsbereich
GB ST	Geschäftsbereich UKM-IM-Schließtechnik
GB SFS	Geschäftsbereich UKM-IM-Schadstoffsanierung
GB BSG	Geschäftsbereich UKM-IM-Beschilderung
GB RLT	Geschäftsbereich UKM-IM-Raumlufttechnik
GB MVT	Geschäftsbereich UKM-IM-Medien- und Versorgungstechnik
GB STS	Geschäftsbereich UKM-IM-Starkstromtechnik
GB FDT	Geschäftsbereich UKM-IM-Fördertechnik
GB KuM	Geschäftsbereich UKM-IM-Kommunikations- und Meldetechnik
GB PuR	Geschäftsbereich UKM-IM-Prüf- und Reparaturwerkstatt
GB IT	Geschäftsbereich UKM-IM-Informationstechnik

Fach- und gewerkespezifische Abkürzungen werden in den ZTV oder in den Leistungstexten erläutert.

2. Ausführung

Planunterlagen des AG / Fachplaners

Dem AN werden die erforderlichen Planunterlagen vom AG bzw. der Architekten und etwaiger weiterer Fachplaner generell nur digital als PDF-Datei bzw. DWG-Datei übermittelt. Die Unterlagen sind seitens des AN rechtzeitig vom AG schriftlich abzufordern.

Detailterminpläne

Rechtzeitig vor der Ausführung hat der AN auf Grundlage der vertraglichen Terminvorgaben sowie den Abstimmungsgesprächen mit der Projektleitung des AG Detailtermine anzugeben, aus denen die auszuführenden Leistungen, Zwischentermine sowie die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte (nach Geschossen und Bereichen getrennt) hervorgehen.

Abstimmung mit der Projektleitung des AG

Alle Bauabläufe sind rechtzeitig vorab mit der Projektleitung des AG (Koordination Nutzer und der techn. Abteilung des Hauses) abzustimmen. Grundsätzlich haben die Interessen des Nutzers Vorrang, damit Störungen des Krankenhausbetriebes auf ein unvermeidbares Mindestmaß reduziert werden. Der Krankenhausbetrieb muss während der gesamten Bauzeit ohne Störung und Behinderungen weitergeführt werden können, bzw. nur mit den mit der Projektleitung des AG abgestimmten Störungen und Behinderungen.

Rückbaumaßnahmen

Alle Rückbaumaßnahmen sind erst auf besondere Anweisung der Projektleitung des AG vorzunehmen.

3. Abnahme

Seitens des Auftraggebers wird gemäß VOB/B § 12 Abs. 4 eine förmliche Abnahme der Leistungen verlangt.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen (ZAV)

4. Abrechnung

Kumulierte Abrechnung

Der AN hat seine Leistungen kumuliert abzurechnen.

Rechnungsangaben

Für eine zügige Bearbeitung der Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten sein:

- UKM-eigene Projektnummer
- UKM-Projektbezeichnung
- UKM-SAP-Bestellnummer
- Name des UKM-Projektleiters

Rechnungsversand

Um eine zügige Bearbeitung und die Auszahlung der Rechnung zu gewährleisten, sind die Rechnungen des AN zeitgleich an die folgenden Stellen zu versenden:

- 1) 1-fach Originalrechnung ohne Rechnungsunterlagen
 UKM Infrastruktur Management GmbH
 "Baurechnung"
 Albert-Schweitzer-Campus 1, Geb. D5
 48149 Münster
- 2) 1-fach Rechnungskopie ohne Rechnungsunterlagen
 UKM Infrastruktur Management GmbH
 Himmelreichallee 40 (LBS-Gebäude)
 48149 Münster
- 3) 1-fach Rechnungsduplikant mit Rechnungsunterlagen
 Bauüberwachender Fachplaner / Architekt

5. Revision / Dokumentation

Art und Ausfertigung

Alle erforderlichen Revisions- und Dokumentationsunterlagen sind 1-fach auf Papier (geordnet mit Inhaltsverzeichnis) und digital gemäß der UKM-IM-Dokumentationsrichtlinie zu übergeben.

Übergabezeitpunkt

Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind der Projektleitung des AG bis spätestens 2 Wochen vor der Abnahme zu übergeben.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tischlerarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tischlerarbeiten

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV / DIN 18355 - Tischlerarbeiten.

Die technische Ausführung ergibt sich aus den genannten Regelwerken, des Weiteren gelten alle anwendbaren Normen und Richtlinien, Herstellerhinweise, etc..

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen 76 besitzen.

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen und nichtdeckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

Querrisse sind unzulässig. Baumkanten (ohne Rinde) sind nur an nicht sichtbaren Stellen zulässig.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Allgemeines

Anleimer sind zum Feuchtigkeitsausgleich gemeinsam mit dem Grundmaterial einzulagern. Es sollen Hölzer mit stehenden Jahresringen verwendet werden. Das Bündigfräsen darf erst - in Abhängigkeit vom verwendeten Leim - nach 1 bis 2 Tagen erfolgen.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und ist auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen.

3.2 Türen

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandsfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Falls aus den Vergabeunterlagen nicht erkennbar, ist vor Bestellung oder Fertigung die Öffnungsrichtung

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tischlerarbeiten

festzulegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen, bezogen auf das gesamte Ausbausystem, mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

OK Fußboden richtet sich nach dem Meterriss im Raum, nicht nach den Markierungen an der Zarge.

Bekleidungen und Verleistungen sind an den Ecken mit Gehrungsschnitt zu stoßen. Sie müssen aus dem gleichen Material wie die Einbauelemente bestehen und die gleiche Oberflächenbehandlung aufweisen.

Sind im Leistungsverzeichnis Klimaklassen (Prüfung und Bewertung nach hydrothermischer Beanspruchung) oder Klassen für mechanische Beanspruchung vorgegeben, muss ein entsprechendes Gütezeichen nach RAL - RG 426, Teil 1 nachgewiesen werden können.

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen müssen Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen können.

Falzdichtungen sind nach den Malerarbeiten einzubauen.

3.3 Beschläge

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen.

Schlösser und Beschläge sind vor Ausführung der Arbeiten als Muster vorzulegen.

Später nicht mehr zugängliche Bauteile aus Stahl sind in verzinkter Ausführung einzubauen. Kontaktkorrosion ist auszuschließen.

Alle eingebauten Werkstücke sind einwandfrei gangbar zu machen, Schlösser, Getriebe, Schließfallen, Riegel, Bänder und alle beweglichen Teile sind zu reinigen und - soweit zulässig - zu ölen.

Beschlagteile müssen so ausgeführt sein, dass sie die Funktion der Türen auf Dauer sicherstellen. Sie müssen einen ausreichenden Schutz gegen Fehlbedienung aufweisen.

Alle Beschläge und Beschlagteile sollen nach den Richtlinien des jeweiligen Herstellers eingebaut werden.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf die für das angebotene Fabrikat erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen.

Falls erforderlich, sind Detailzeichnungen zu übergeben.

Federmechanische Türschließer müssen arretierbar sein.

Ist für schwere Türen ein drittes Band vorgesehen, so ist es nicht mittig, sondern nach Möglichkeit im oberen Drittel einzubauen.

Beschläge für Toilettentüren müssen mit einer optisch wahrnehmbaren Besetztanzeige versehen sein.

Magnetschlösser müssen nachstellbar befestigt sein.

Umlaufende Falzdichtungen aus PVC sind nicht zugelassen. Für Schwellendichtung ohne besondere Anforderungen ist PVC zulässig.

Bei Türen mit Falzdichtung muss das Bandrahmenteil um die Dicke der Dichtung aus der Bandtasche herausgezogen werden, um die Funktion der Dichtung umlaufend zu gewährleisten; alternativ können

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfestebauten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tischlerarbeiten

Spezialbänder für Türen mit Falzdichtung eingesetzt werden.

Werden für Schall- und Rauchdämmzwecke Bodendichtungen an Türen gefordert, so sind sie nachstellbar anzubringen. Das Nachstellen muss ohne Aushängen der Türen möglich sein. Die Art des Fußbodenbelages ist zu erfragen.

Lippendichtungen sollen nicht ausschließlich parallel verstellbar sein.

4. Preisinhalte

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18355 gelten als Nebenleistung:

- Alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile einschl. Fugendichtung sowie alle Falzdichtungen.
- Das Entfernen von Etiketten, Klebestreifen, Schutzüberzügen und Markierungen.
- Das Justieren von Beschlägen und das Gangbarmachen von Türen nach Abschluss der Malerarbeiten.
- Das sachgemäße Dichten der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukörper.

5. Sonstige Angaben zur Bauausführung

Es ist eine Dokumentation gemäß der UKM-IM-Dokumentationsrichtlinie (LV-Anhang) anzufertigen und nach Abschluss der Arbeiten unaufgefordert zu übergeben. Die Übergabe erfolgt digital und postalisch und mit Gliederungsverzeichnis und Ordnerstruktur.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender und weisungsbefugter Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Beschreibung Innenausbauarbeiten

Beschreibung Innenausbauarbeiten

2. OG Mittelbau

Kurzbeschreibung

Im 2. OG des Mittelbaus der Chirurgie entsteht die Direktion der UCH mit Büro- und Besprechungsräumen, einem Warteraum sowie 4 U+B-Räumen.

Hauptmassen

4 Untersuchungsräume:

- Arbeitsplatzzeile mit Hochschränken

Büro- und Besprechungsräume:

- Schreibtischanlagen
- Sideboards
- Schrankanlagen
- Wandverkleidungen

Warteraum:

- Wandverkleidung
- Sitzbank

Teeküche:

- Küchenzeile

2. OG Südflügel

Kurzbeschreibung

Im 2. OG des Südflügels der Chirurgie entstehen Büroräume für die UCH und ACH.

Hauptmassen

Teeküche:

- Küchenzeile

Bürräume:

- Garderobenpaneele
- kleine Tresenanlagen

3. OG Mittelbau inkl. Räume Richtung West- und Ostflügel

Kurzbeschreibung

Im 3. OG des Mittelbaus der Chirurgie entsteht eine TX-Station mit 5 Patientenzimmern, einer Leitstelle und Nebenräumen.

Hauptmassen

5 Patientenzimmer und -bäder:

- Arbeitsplatz
- Waschtischanlage

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfestebauten

Beschreibung Innenausbauarbeiten

- Regal Bad

Leitstelle:

- Schreibtischanlagen
- Rückraumschrank
- 2 Steharbeitsplätze

Nebenräume:

- Küchenzeilen
- Sitzbank
- Schreibtischanlagen
- Sideboards / Schränke
- Modulschränke
- Arbeitszeilen und Schrankanlagen

3. OG Südflügel

Kurzbeschreibung

Im 3. OG des Südflügels der Chirurgie entsteht eine PKV-Station mit 8 Patientenzimmern, einem Aufenthaltsraum für Patienten, Büro- und Nebenräumen.

Hauptmassen

8 Patientenzimmer und -bäder:

- Schrankanlagen mit Wandverkleidung
- Funktionspaneele
- Waschtischanlagen mit Regalen

Aufenthalt Patienten:

- Wandverkleidung mit Sideboard

Büroräume:

- Schreibtischanlagen
- Sideboards
- Schrankanlagen

Nebenräume:

- Arbeitszeilen und Schrankanlagen
- Küchenzeile
- Tresenanlage

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Angaben zu den Leistungsbeschreibungen

Angaben zu den Leistungsbeschreibungen

Verwendung von HPL-bespannten Holzwerkstoffplatten oder Melaminharzfertigplatten nach Einsatzort und möglicher mechanischer Beanspruchung. Freigabe der Auswahl durch den Fachplaner!

Fugenlegung in Flächen aufgrund von herstellervorgegebenen Plattenformaten nach Abstimmung mit dem Planer.

Alle **Korpuseiten und Materialstärken** mind. Trägerplatte d = 19 mm, wenn nicht anders vermerkt!
Mindeststärke der **Rückwände** aller Einbauelemente d = 10 mm, wenn nicht anders vermerkt!

Alle **Kanten** mit 2 mm Kunststoff-Kanten versehen, Kanten und Kleber in Oberflächenfarbe verwenden.
Alle **Fachböden** werden **allseitig** mit einer Kunststoff-Kante eingefasst.

Alle **bodenberührenden Holzwerkstoffteile** mit Kantenschutz gegen eindringende Feuchtigkeit / Wischwasser versehen, revisionsfähige Sockel vor Labor-, Schrank- und Personalzeilen mit eingetüteter Weichkunststoffdichtung.

Die Anschlüsse aller Innenausbauteile zu angrenzenden Bauteilen, wie Wänden und Decken sind als örtlich angepasste, zurückliegende oder frontbündige Schattenfugen auszuführen, auch wenn dies nicht explizit in den Langtexten erwähnt ist. Abweichungen nach Rücksprache mit dem Planungsbüro oder bei ausdrücklicher Erwähnung im Langtext.

Alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Anschlüsse von Arbeitsplatten u.ä. sind als Teil der Leistung **dauerelastisch mit Fugenmaterial** in Farbe des jeweiligen Werkstoffes oder nach Absprache mit dem Planungsbüro zu versehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Sollten **Ausschnitte in der Rückwand** des Korpus angelegt werden, müssen diese, sofern sie nicht von Rahmenbauteilen abgedeckt werden, zur bauseitigen Wand hin abgekastet werden, so dass kein Hohlraum zwischen der Wand und der Rückwand entsteht.

Grundsätzliche Ausführung aller **weißen Holzwerkstoffbauteile** sowohl als melaminharzbeschichtete Fertigplatte als auch als HPL-beschichtete Platte - wenn nicht anders beschrieben - in weiß, ähnlich RAL 9016.

Werkstoffplatten in weiß, ähnlich RAL 9016, die Gehrungsanschlüsse zu angrenzenden Flächen aufweisen, sind in durchgefärbt weiß, ähnlich RAL 9016 auszuführen, auch wenn dies nicht explizit im Langtext erwähnt ist.

Alle **herstellerbedingten Materialstöße** sind mit dem Planungsbüro abzustimmen und in den Werkplänen darzustellen.

Alle **lackierten Holzbauteile** mit 2-Komponenten-PUR-Lack, farbig, naturmatt oder klar endbeschichtet, Glanzgrad in Anlehnung an die DIN 52230 stumpfmatt bis matt, Möbeloberflächen gemäß DIN 68861.

Alle **Drehtüren und Auszüge** erhalten, wenn im Langtext nicht anders beschrieben, eine Soft-Close-Mechanik, auch wenn im LV-Text nicht explizit beschrieben.

Reihenlochbohrungen nur nach Absprache vorsehen bzw. entsprechend Anmerkungen im Langtext!
Offene Bohrlöcher sind mit entsprechenden, farblich passenden Abdeckkappen zu verschließen.

Alle **Glas- und Spiegelemente** mit rundum gefaster und polierter Kante.

Alle **Glasbauteile**, die nicht vollflächig auf eine Trägerplatte verklebt sind, werden nach Absprache mit dem

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Angaben zu den Leistungsbeschreibungen

Fachplaner in ESG ausgeführt, auch wenn dies nicht gesondert in den Langtexten erwähnt wird.

Alle **LED-Beleuchtungen** sind inkl. der notwendigen Netzteile / Konverter zu liefern / zu montieren, Lichtfarbe ca. 4000 K, wenn nicht anders beschrieben.

Alle Schränke mit dem Verweis "**Modulbauweise**" sind in ihren Innenmaßen auf die standardisierten Modulmaße der Systemhersteller für medizinische Lagerhaltung in Schränken auszurichten. Die Möbeldrehtüren dieser Elemente sind grundsätzlich **abschließbar**, es ist ein **Riegelschloss** zu verwenden.

Module (ISO 318 / 418 / 618):
L x B = 600 x 400 mm,
L x B = 400 x 300 mm,
1 Höheneinheit (HE) = 154 mm.

Alle Schränke mit dem Verweis "**Modulbauweise**" sind grundsätzlich mit dem **Möbeltürband Typ MB1** (siehe Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen) auszustatten.

Die Drehtüren der Modulschränke sind mit einem **Dichtband** auszustatten, so dass kein Staub in den Innenraum des Schrankes gelangen kann.

Frontauszüge der ISO-Modulschränke sind inklusive Trägersystem zu liefern und montieren.

Die Ausstattung der ISO-Modulschränke erfolgt bauseits.

Für alle Leistungspositionen sind neben den im Langtext erwähnten Ausführungsplänen die Grundrisspläne zugrunde zu legen.

Alle Materialien und Oberflächen, Beschläge / Handhaben sind vor Ausführung / Bestellung zu bemustern!

Bei Nennung von Fabrikaten gilt das Prinzip der Gleichwertigkeit. Die Gleichwertigkeit ist als Mindestanforderung zu verstehen.

Bei Abweichungen zu im Langtext genannten Fabrikaten sind die angebotenen Materialien und Produkte gesondert schriftlich zu benennen!

Liegt dem eingereichten Angebot keine Fabrikatsliste durch den Bieter bei, so sind alle in den Positionen beschriebenen Fabrikate Grundlage des Angebotes.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

SCHICHTSTOFFE:

1 - HPL Schichtstoff / Beschichtung:

High Pressure Laminate (Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten) (HPL): Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) der Klassifizierung HGP / VGP gem. EN 438-3 mit strapazierfähiger Melaminharz-oberfläche und geschliffener Rückseite.

Materialstärke: 0,8 mm,

Brandverhalten: B2 (DIN 4102-1) D-s2,d0,

besondere Brandschutzeigenschaften werden ggfs. im Langtext oder in weiteren Vorbemerkungen beschrieben.

Prüfmethode: EN 438-2,

Nr. 10: Abriebbeständigkeit = 150 Umdrehungen IP,

Nr. 14: Beständigkeit gegenüber Wasserdampf 3 - 5 Grad,

Nr. 16: Verhalten gegenüber trockener Wärme = 4 Grad,

Nr. 20: Stossfestigkeit = 20 N,

Nr. 25: Kratzfestigkeit 3 Grad,

Nr. 30: Verhalten gegenüber Zigarettenglut = 3 Grad.

1.1 - Schichtstoff ähnl. RAL 9016 (verkehrsweiß), Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

1.2 - Schichtstoff ähnl. RAL 7047 (mittelgrau), Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

1.3 - Schichtstoff ähnl. NCS S2005-Y60R (kaschmirgrau), Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.

Produktvorgabe der Ausschreibung:

Pfleiderer, U12168 Kaschmirgrau, Oberfläche SD.

1.4 - Schichtstoff in Holzoptik, hell, Holzart Eiche, Oberfläche matt, Dekorverlauf längs verlaufend, Holzmaserung geplankt.

Produktvorgabe der Ausschreibung (wegen klinikinterner Einheitlichkeit):

Dekor Innovus, M6321 Endless Oak Natural, Oberfläche SPT.

1.5 - Schichtstoff in Edelstahloptik, Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.

Produktvorgabe der Ausschreibung (wegen klinikinterner Einheitlichkeit):

Dekor Pfleiderer, F76112 Inox grau, Oberfläche SD.

1.6 - Schichtstoff ähnl. RAL 7035 (hellgrau), Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

2 - HPL-Beschichtung durchgefärbt:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfestebauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Wie HPL-Beschichtung, jedoch D = 1,2 mm,
durchgehend homogen durchgefärbter Hochdruckschichtstoff.

2.1 - Schichtstoff ähnl. RAL 9016 weiß,
Oberfläche hochglänzend, neutrale, richtungslose Struktur.
Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

3 - Melaminharzbeschichtete Fertigplatte in unterschiedlichen Stärken laut Langtext:

Fertigplatte (Holzwerkstoff) mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzbeschichtung im Einplattenaufbau.
Trägerplattenausführung als Standard FPY-Spanplatte, bei besonderem Anspruch an Gewicht, Statik oder
Oberflächenstabilität sind Sonderplatten gemäß Langtextbeschreibung vorzusehen.
Materialstärke der Beschichtung = 0,15 mm,
Brandverhalten der Beschichtung: B2 (DIN 4102-1) D-s2,d0,
besondere Brandschutzeigenschaften werden ggfs. im Langtext oder in weiteren Vorbemerkungen
beschrieben.

3.1 - Melaminharzbeschichtete Fertigplatte, Dekor verkehrsweiß wie Dekor 1.1,
Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.
Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

3.2 - Melaminharzbeschichtete Fertigplatte, Dekor mittelgrau wie Dekor 1.2,
Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.
Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

3.3 - Melaminharzbeschichtete Fertigplatte, Dekor kaschmirgrau wie Dekor 1.3,
Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.
Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

3.4 - Melaminharzbeschichtete Fertigplatte, Dekor Holzoptik wie Dekor 1.4,
Oberfläche universal matt, neutrale, richtungslose Struktur mit zurückhaltendem Glanzgrad.
Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

MINERALISCHER KUNSTSTEIN:

Mineralischer Kunststein mit folgenden Eigenschaften:

Brandschutzverhalten nach Norm EN 13501 - Klassifizierung B-s1, d0,
Dichte nach DIN 1183: 1,75 g/cm³, 1750 kg/m³,
Kugeldruckhärte nach DIN EN ISO 2039-1: 257 N/mm²,
Mohs-Härte nach DIN EN 101: 2 bis 3,
Stift-Härte nach ISO 15184: > 9H,
Wasseraufnahme nach DIN EN 438, Teil 12,
Gewicht: < 0,1 %,
Stärke / Dicke: < 0,1 %.

Stoßfestigkeit:

Schlagprüfgerät nach E DIN EN 438, 02/02 Teil 2/20: >= 25 N,
Kugelfallversuch nach E DIN EN 438, 02/02 Teil 2/21 (Fallhöhe): >= 1500 mm.

Kratzbeanspruchung nach DIN 68 861, Teil 4: 4D,
Elektrostatik: Durchgangswiderstand nach DIN: (Einheit 1 x 10¹² Ohm) isolierend nicht leitend,

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Lichtechtheit (Xenon) nach DIN 53 387 (Skala 0 - 10): Besser als 6,
Lebensmittelverträglichkeit nach LMBG § 31: Geeignet für alle Farben,
Hygiene: Geeignet, LGA-Hygiene-Zertifikat.

Typ KS1:

Produktvorgabe der Ausschreibung (wegen klinikinterner Einheitlichkeit):
HI MACS, Colour S108 Marta Grey.

FOTOTAPETE 2. OG MITTELBAU + 3. OG SÜDFLÜGEL:

Fototapete:

Wandpaneel als Trägerplatte für Fototapete (Motiv siehe unten), d = 20 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. Lieferung und Montage der Fototapete ist Teil der Leistung. Fugenlegung im Wandpaneel in Absprache mit dem Fachplaner und in Abstimmung auf die Bahnenbreite der Fototapete. Es dürfen keine sichtbaren Fugen entstehen, die einzelnen Paneele erhalten im Stoßbereich keine Kunststoff-Kanten.

Fototapete in beige-weiß mit hängenden Palmenzweigen.

Produktvorgabe der Ausschreibung (wegen Farb- und Motivabstimmung zum restlichen Innenausbau):
Fabrikat Photowall, Motiv Hanging Palm Leaves, Farbe Beige-White, Item-Number e321937, Qualität Premium.

MÖBELTÜRBÄNDER:

Typ MB1:

Objektscharnier mit sichtbarer Rolle, höchste Objektqualität nach DIN 68857, Öffnungswinkel 180° - 270°, Türmontage durch Schnellmontagetechnik, Topfbefestigung durch Schrauben oder Einpressen. 3-dimensionale Einstellbarkeit stufenlos in der Höhe +2 mm, Seitenverstellung -1 bis +1 mm am Gelenkarm. Tiefenverstellbar +/-1 mm über Langlöcher am Gelenkarm, ggf. Öffnungstürbegrenzer entsprechend Vorgaben Langtext. Anzahl der Scharniere pro Tür gemäß Herstellervorgabe. Bei besonders hohen Türgewichts- und Hebelbelastungen ist ggf. ein zusätzliches Scharnier unter dem oberen Scharnier vorzusehen.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Typ MB2:

Topfscharnier mit objektgeprüfter, LGA-zertifizierter Qualität, Öffnungswinkel 95° - 135°, Türstärken bis 25 mm, Türanschlagvarianten bei Seiten bis 22 mm gemäß Langtext und Ausführungsplanung. Werkzeuglose Montage der Tür am Korpus, Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke, im Topf integrierte Schließdämpfung, über entsprechende Montageplatten 3-dimensionale Türeinstellung über Verstell-schrauben, Montageplatte in Zink-Druckguss.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Anzahl der Scharniere pro Tür gemäß Herstellervorgabe. Bei besonders hohen Türgewichts- und Hebelbelastungen ist ggf. ein zusätzliches Scharnier unter dem oberen Scharnier vorzusehen.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SCHUBKÄSTEN / AUSZÜGE:

Typ S1:

Schubkasten als hochwertiger, geräuscharmer Vollauszug in den Varianten als Schubkasten, Innenschubkasten, Front- und Innenauszug, Korpusbreiten 300 - 1200 mm.

Unterflurführung mit Selbsteinzug mit integrierter Dämpfung- und Schließmechanik mit Wälzlager, Kraftübertragung durch Kunststoff-Laufwagen. Ein- und Aushängen mit Rastkupplung werkzeuglos, Neigung der Blende an der Schubkastenschiene, Tragkraft 30 - 50 kg pro Paar, Höheneinstellung +3 mm an der Rastkupplung.

Unterflurführung aus vorverzinktem Stahl, maximale Schubkastenbreite entspricht der lichten Korpusbreite -10 mm, Montage am Korpusboden und am Schubkasten, aufliegend.

Zargen als doppelwandige Stahlblech-Fertigzarge, weißaluminium RAL 9006, Seiten d = 19 mm, Rückwand Stahl, Boden d = 16 mm, FPY-Platte melaminharzbeschichtet ähnl. RAL 9006.

Zargenhöhe 68 - 112 mm, erhöhte Rückwand und Seitenaufbauten gemäß Langtext.

Grundausstattung innen pro Auszug 2 Stück Trennstège, weitere Innenausstattung ggf. im Langtext.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

STAND- oder ROLLCONTAINER BÜRO:

Auszugsystem:

Modular aufgebautes Containersystem (Grundlage: Eine Höheneinheit HE = 64 mm) mit Stahl-Organisationsschubkästen und integrierter Auszugssperre, Ausführung in RAL 9006 weißaluminium.

Jeweils 1 Flachschiebkasten mit Materialschale als gedämpfter Teilauszug, 1 Zentralverschluss mit Drehzylinder DM = 18 mm.

Weitere Detailausführung lt. Langtext der jeweiligen Position entsprechend:

Organisationsschubkästen, Anzahl und Höheneinheiten gemäß Langtext, alle mit gedämpftem Differenzial-Überschiebung als hochwertiger, geräuscharmer Vollauszug, Tragkraft ca. 45 kg pro Paar, Grundausstattung innen: Pro Auszug 2 Stück Trennstège, weitere Innenausstattung ggf. im Langtext.

Korpus und Fronten der Container:

2 Stück Containerseiten, Holzwerkstoffplatte d = 30 mm,

1 Stück Unterboden, Holzwerkstoffplatte d = 20 mm,

1 Stück Oberboden, Holzwerkstoffplatte d = 20 mm, auf Korpusseiten aufliegend,

Auszugfronten, Anzahl und Höheneinheiten entsprechend Langtext,

1 Stück Rückwand d = 20 mm, Frontoptik wie Vorderstücke der Auszüge.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Standcontainer:

Mit Sockel zurückgesetzt, in Holzwerkstoffplatte d = 20 mm, Sockelhöhe H = 80 mm.

Rollcontainer:

Mit Eck-Sockel 90° und Sockelplatte und Softrahmen,
mit 4 Stück Möbelrollen in Kunststoff schwarz,
davon 2 Stück Lenkrollen, DM = 75 mm, mit Feststeller, Tragkraft 100 kg, Bauhöhe inkl. Lenkrolle 122 mm,
davon 2 Stück Lenkrollen, DM = 75 mm, ohne Feststeller, Tragkraft 100 kg, Bauhöhe inkl. Lenkrolle 122 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt der Rollen: _____

SCHIEBETÜREN OBERSCHRÄNKE:

Schiebetüren mit Laufschielen:

Schiebetüren, auf 2 Ebenen, mit Schiebetürbeschlag passend zu der nachfolgend beschriebenen Doppel-
laufschiene, mit unsichtbarer Befestigung, mit Dämpfung, Zinkdruckguss, Laufwerk Kugellager, 4-rollig,
Führung zum Einpressen in eine Bohrung, Gehäuse zum Anschrauben, Laufwerk werkzeuglos
(Schnellmontagetechnik).

In den Oberboden eingelassene Doppellaufschiene für Schiebetüren, Aluminium blank, zum Einkleben,
Einbaubreite ca. 42 mm, Einbautiefe ca. 13 mm.

Auf den Unterboden aufgesetzte Bodenführungen für Schiebetüren, zum Schrauben.

HANDHABEN und MÖBELSCHLÖSSER:

Möbelzylinderschloss:

Schließzylinder als Stiftzylinder, Durchmesser 22 mm mit 5 Stiftpaaren,
mit Aufschraubriegelschloss, Gehäuseabmessung 75 x 60 mm, Gehäuse geschliffen und vernickelt,
Dornmaß 40 mm, mit fest montierter Rosette, DM = 24 mm, Montage geschraubt.
Drehstangenschloss für geteilte Profilstangen, DM = 8 mm, inkl. Fanghaken, Stangenschloss und
Schließbolzen, Gehäuse wie vor, Drehstangenschloss bei besonderem Einsatz (Doppeltürschrank ohne
Mittelseite, besondere Lage des Schließzylinders) und Abstand des Zylinders zum Verschlusspunkt (Abstand
größer 800 mm).

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Handhabe Typ H1:

Sockelgriff, aus Edelstahl, Griffstange rund, mit 2 Stück kantigen Sockeln am Griffende (bündig mit dem
Griffende).

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Material: Edelstahl,
 Oberfläche: Matt gebürstet,
 Durchmesser Griffstange: 14 mm,
 Außenmaß B x H = 190 x 35 mm,
 Achsmaß / Lochabstand B = 160 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Handhabe Typ H2:

Griffmulde, für optisch grifflose Fronten, zum Clipsen.
 Material: Aluminium,
 Oberfläche: Edelstahlfarben oder angepasst an das Frontdekor der Schränke (ähnlich RAL 9016) nach
 Absprache,
 Höhe: 63,6 mm
 Tiefe: 23 mm
 Länge: 2500 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Handhabe Typ H3:

Drehknopf abschließbar, Drehstangenschloss, inkl. Zylinderschloss.
 Material: Zinkdruckguss,
 Oberfläche: Vernickelt matt,
 Durchmesser: 30 mm,
 Länge: 33 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Handhabe Typ H3 Zubehör:

Nummernschild, selbstklebend,
 rechteckig für Zylinderschlösser,
 Material: Edelstahl,
 Oberfläche: matt,
 Durchmesser: 30 mm, Breite: 40 mm.
 Höhe: 75 mm, 1 mm dick.
 Schriftgröße 15 mm, Schriftstärke 1,8 mm,
 mit Zylinderbohrung unten.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Handhabe Typ H4:

Riegelschloss mit Tastaturfeld.
 Material: Zinkdruckguss, Tastatur Kunststoff,
 Oberfläche: Vernickelt, gebürstet, Tastatur schwarz,
 Montage: Zum Schrauben,
 Anschlag: Rechts / links verwendbar,
 Breite: Ca. 35 mm,

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Höhe: Ca. 115 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

KLEIDERHAKEN:

Kleiderhaken Typ K1:

Garderobenhaken aus Edelstahl, matt gebürstet, mit Rundrosette,
 Haken-Durchmesser d = 19 mm,
 Rosetten-Durchmesser d = 35 mm,
 Haken-Tiefe T = 46 mm,
 mit Abdeckrosette an der Wand,
 mit Zapfen vorne, um das Herunterrutschen der Kleidung zu verhindern.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

KABELMANAGEMENT ARBEITSPLÄTZE:

Kabeldurchlassdose:

Kabelset in Kunststoff, rund, edelstahlfarben, 2-teilig, zum Eindrücken.
 Bohr-Durchmesser: 80 mm,
 Kabelausschnitt: 25 x 40 mm,
 Außenabmessungen: B x H = 90 x 21 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Kabelbrücke / Kabelkanal:

Kabelkanal horizontal, zum Schrauben unter die Tischplatte, Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz, RAL 9011, abklappbar in 2 Stufen.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

BELEUCHTUNG:

LED-Lichtkanal Typ B1:

LED-Einbaukanal als lineare Leuchte zur Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung:

Lichtfarbe: Neutralweiß, ca. 4000 K,

Betriebsspannung: 24 Volt,

LED-Anzahl: 80 LEDs pro Meter,

Abstand LEDs untereinander: Ca. 8,3 mm,

Bandbreite: Ca. 8 mm.

Geringe Aufbauhöhe, selbstklebend, individuell kürzbar, flexibel, Anschluss an LED-Vorschaltgerät, inkl. aller notwendigen Zubehörteile.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

LED-Anbauleuchte eingebaut in Aluminium-Einbauprofil mit opaler (transluzenter) Abdeckung, individuell kürzbar, für den Einbau in Fronten / Platten.

Außenmaße Kanal: H x T = 26 x 15 mm,

Einbaumaß: H x T = 20 x 13 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Einbauleuchte Akzentbeleuchtung Typ B2:

LED-Einbauleuchte als netzanschlussfertige Energiesparleuchte, zum Einbau in den Unterboden, Zinkdruckguss, Farbe vernickelt matt, nicht dimmbar, rund, Durchmesser ca. 67 mm, Einbautiefe maximal 16 mm, Lichtfarbe kaltweiß 4000 K, Lichtstrom ca. 142 lm, Leistung ca. 3,2 W.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SANITÄR- / KÜCHENPRODUKTE:

EB1 - Einbaubecken:

Einbaubecken als Waschtisch, kreisförmig, DM ca. 450 mm, innen und außen glasiert, weiß, mit mittigem Ablauf, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank für den Einbau von oben.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP1 - Spülbecken ohne Abtropffläche:

Spülbecken als Einbaubecken, rechteckig, Edelstahl Seidenglanz, L x B = 440 x 500 mm, mit 1 Stück Becken, ohne Abtropffläche, mit Überlauf, mit Hahnlochbank für eine bauseitige Spülenarmatur, mit Ablauffernbedienung.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP2 - Spülbecken mit Abtropffläche:

Spülbecken als Einbaubecken, rechteckig, Edelstahl Seidenglanz, L x B = 1000 x 500 mm, mit 1 Stück Becken und Abtropffläche, mit Überlauf, mit Hahnlochbank für eine bauseitige Spülenarmatur, mit Ablauffernbedienung.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP3 - Abfalleimer:

Abfalleimer in Kunststoff, schwarz, Fassungsvermögen ca. 45 Liter, Durchmesser ca. 390 mm, Höhe ca. 480 mm.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP4 - Dreifach-Abfallsammler, Korpusbreite B = 600 mm:

Dreifach-Abfallsammler, für die Montage hinter Fronten, zum Schrauben an die Seitenwand, 1 Eimer mit 18 Liter Volumen, 2 Eimer mit je 13 Liter Volumen, für Korpusbreite 600 mm, Tiefe ca. 410 mm. Eimer Kunststoff grau, Schienen in Stahl, Vollauszug, gedämpfter Selbsteinzug mit synchronisiertem Überauszug.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP5 - Papierhandtuchspender in Front:

Papierhandtuchspender, rechteckig, Edelstahl, matt, Abmessungen 298 x 148 x 310 mm, für die Montage in der Möbelfront, für ca. 500 Papierhandtücher in Lagen- oder Zickzackfaltung, mit Zylinderschloss.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP6 - Papierhandtuchspender in Oberschrank:

Papierhandtuchspender, rechteckig, Edelstahl, matt, Abmessungen 298 x 298 x 121 mm, für die Montage in einem Oberschrank, für ca. 500 Papierhandtücher in Lagen- oder Zickzackfaltung.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP7 - Durchwurfring in Arbeitsplatte:

Durchwurfring, rund, für die Montage in Arbeitsplatte, Edelstahl, matt, Durchmesser 136 mm, Höhe 36 mm, Bohrdurchmesser 107 mm.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP8 - Geschirrspülmaschine:

Vollintegrierfähige Geschirrspülmaschine für den Einbau in einen Unterschrank einer Küchenzeile.

Geräteabmessungen: B x H x T ca. 598 x 815 x 550 mm,
Energieeffizienzklasse: A,
Anzahl Maßgedecke: Ca. 14 Stück,
Anzahl Programme: 5 - 6,
Besteckunterbringung: Besteckkorb,
Wasserverbrauch: Ca. 9,5 Liter,
Geräuschwert: Ca. 43 dB.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP9 - Kühlschrank mit Gefrierfach, H = 820 mm:

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, integrierfähig, mit SoftClose, mit LED-Beleuchtung, für den Einbau in eine Küchenzeile.

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Geräteabmessungen: B x H x T ca. 598 x 820 x 548 mm,
 Energieeffizienzklasse: D,
 Volumen gesamt: Ca. 110 Liter,
 Volumen Kühlfach: Ca. 93 Liter,
 Volumen Gefrierfach: Ca. 17 Liter,
 Sternekennzeichnung Gefrierteil: 4,
 Geräuschwert: Ca. 35 dB,
 Anzahl Ablageflächen: 1 Stück,
 Anzahl Schubladen: 1 Stück.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP10 - Kühlschrank mit Gefrierfach, H = 1021 mm:

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, integrierfähig, mit SoftClose, mit LED-Beleuchtung, für den Einbau in eine Küchenzeile.

Geräteabmessungen: B x H x T ca. 558 x 1021 x 548 mm,
 Energieeffizienzklasse: D,
 Volumen gesamt: Ca. 147 Liter,
 Volumen Kühlfach: Ca. 132 Liter,
 Volumen Gefrierfach: Ca. 15 Liter,
 Sternekennzeichnung Gefrierteil: 4,
 Geräuschwert: Ca. 35 dB,
 Anzahl Ablageflächen: 3 Stück,
 Anzahl Schubladen: 1 Stück.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP11 - Mikrowelle:

Für den Einbau in einen Schrank einer Küchenzeile.

Geräteabmessungen: B x H x T ca. 594 x 382 x 320 mm,
 Max. Mikrowellenleistung: 900 W,
 Garraumfassungsvermögen: Ca. 21 Liter,
 Automatikprogramm: Ja,
 Anzahl Leistungsstufen: 5 Stück,
 Anzahl Beheizungsarten: 3 Stück
 Zubehör: 1x Rost, 1x Glasschale.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SP12 - BTM-Tresor:

BTM-Tresor nach EN 1143-1 für die Lagerung von Medikamenten, eingebaut in einen Schrank einer Laborzeile.

BTM-Tresor, Grad 1,
 Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S.

Außenmaße: B x H x T = 500 x 605 x 420 mm,

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Innenmaße: B x H x T = 411 x 525 x 305 mm,
 Ausstattung: 2 höhenverstellbare Fachböden,
 Schloss: Elektronikschloss mit Mastercode und Benutzercode, Batteriewechsel über eine Klappe an der Unterseite des Schlosses,
 Gewicht: 93 kg,
 Farbe: RAL 7035 Lichtgrau.

Eigenschaften:

- Türöffnungswinkel 180°
- Allseitig dreiwandiger Korpus
- 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen
- starre Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite
- Zusätzliche Notverriegelung
- 1 Bohrung im Boden und 1 Bohrung in der Rückwand (mittig)

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

SITZBÄNKE:

Allgemeine Beschreibung:

Sitzbank mit gepolsterem Sitz und Kissen,
 Gesamthöhe: 1100 mm,
 Gesamttiefe: 750 mm,
 Sitzhöhe: 450 mm,
 Sitztiefe: 470 mm,
 Sockelblende: 240 mm,
 Öffnungswinkel: Ca. 102°,
 Sichtbare Sitzpolsterhöhe vorne: Ca. 210 mm,
 Rückenpolsterstärke in der Draufsicht: Ca. 230 mm,
 Materialnähte in der Rückenlehne und im Sitzkissen gemäß Ausführungsplanung und Absprache.

Hochwertiges, fachgerechtes, festes Schaumstoffpolster, kantig gepolstert.
 Aufbauhöhe Rücken: Ca. 40 mm,
 Aufbauhöhe Sitz: Ca. 40 - 70 mm,
 Beide Flächen konisch gepolstert zu Erlangung des Öffnungswinkels von ca. 102°.

Alle Nähte verdeckt vernäht mit Reißverschluss im nicht sichtbaren Bereich. Rücken und Sitzpolster gegen Verrutschen sichern.

Sockelblende in HPL mit Schichtstoff 1.1.
 Sichtbare Korpusteile in melminharzbeschichteter Fertigplatte mit Schichtstoff 3.1.

Sitz- und Rückenkissen in hochwertigem Bezugstoff, Dicke ca. 1,3 mm, Kunstleder mit klassischer Leder-
 narbung für den Objektbereich, unifarben, desinfektionsmittelbeständig.

Leitfabrikat der Ausschreibung wegen klinikübergreifender Einheitlichkeit:
 SKAI, Parotega NF.

Kunstleder KL1:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

Farbe: Beige.
 Skai, Parotega NF, Farbe F6461 661 birke.

Kunstleder KL2:

Farbe: Anthrazit.
 Skai, Parotega NF, Farbe F6461 663 anthrazit.

FENSTERBÄNKE:

Fensterbänke Mittelbau Westseite:

Fensterbank, bestehend aus Fensterbrett und vorderer Blende, jeweils d = 30 mm, Fensterbrett und Blende auf Gehrung gearbeitet.

Fensterbrett zum Teil aufliegend auf der bauseitigen Massivwand. Zur Stabilisierung und weiteren Auflage links und rechts 2 Stück Auflageleisten, d = 20 mm, Höhe ca. 60 mm, befestigt an der bauseitigen Wand. Fensterbank mit Blende passgenau in die bauseitige Nische einbauen ohne Überstand seitlich oder nach vorne. Die Anschlüsse zu den Wänden, zum Blendrahmen des Fensters sowie zu den vorspringenden Stahlbetonstützen sind nach genauem örtlichen Anpassen mit einer feinen Acrylfuge zu versehen.

Breite Fensterbank entsprechend Positionstext,
 Blendenhöhe entsprechend Positionstext,
 Tiefe Fensterbrett ca. 315 mm.

Fensterbank in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.

Fensterbänke Mittelbau Ostseite:

Wie Fensterbank Mittelbau Westseite, jedoch mit zusätzlicher hinterer Auflageleiste zur Stabilisierung, d = 20 mm, Höhe ca. 90 mm, befestigt an der bauseitigen Außenwand.

SCHREIBTISCHGESTELL:

Typ SG1 - Elektrisch höhenverstellbar:

1 Stück elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, T-Fuß, höhenverstellbar von 650 - 1250 mm (OK Arbeitsplatte).

Gestell: T-Fuß-Stahlsäulen-Konstruktion, pulverbeschichtet, Farbe weiß ähnlich RAL 9016 aus der Standardkollektion des Herstellers. Stabiles, verschraubtes und modulares Traversensystem im geradlinigen, vollkommen symmetrischen T-Fuß-Design. Kompakte, eckige Rechtecksäulen mit einem Außenquerschnitt von 90 x 60 mm. Dreistufiges Doppelteleskop mit einer Hubmechanik nach dem Bottom-up-Prinzip (das dickere Säulensegment befindet sich unten). Flache, standsichere Stahl-Fußausleger (Kufen) mit integrierten Höhenausgleichsschrauben zum werkzeuglosen Nivellieren von Bodenunebenheiten (+/- 10 mm).

Ausführung mit zwei leistungsstarken, im Seitenteil integrierten Elektromotoren (Motorgehäuse komplett im Gestell verdeckt verbaut). Intelligente Steuerung für einen absolut synchronen und ruckfreien Anlauf beider Motoren zur permanent waagerechten Ausrichtung der Tischplatte. Konstante Hubgeschwindigkeit von 50 mm/s. Integrierter Auffahrschutz durch einen hochsensiblen Easy-Stop-Sensor. Dieser stoppt den Tisch-

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16 LV Möbelfesteinbauten

Allgemeine Beschreibung zu Beschlägen, Materialien und Oberflächen

antrieb bei Widerstand (z. B. Kollision mit einem Rollcontainer oder einer Fensterbank) sofort automatisch und fährt die Platte ein Stück zurück.

Intuitives Bedienelement an der Tischkante, mit Memory-Funktion und Display zur Höhenanzeige.

Ausgelegt für hohe Beanspruchung im Objektbereich (statische und dynamische Lasten gemäß Herstellerangaben).

Integrierte Kabelführung mit horizontalem Kabelkanal unter der Tischplatte.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

WANDSCHUTZ:

Abmessungen:

H = 900 mm,

Breiten entsprechend den Ausführungsplänen bzw. nach Aufmaß, Fugenlegung in Absprache mit dem Fachplaner.

Wandschutz mit Bohrungen für Elektrodosen u.ä., Kalkulationsgrundlage 1 Stück Bohrung auf 2,00 m.

Montage an bauseitige Massivwände (geputzt) und Trockenbauwände, geklebt oberhalb Sockel.

Fugen Stoß an Stoß mit Versiegelung.

Ausführung:

PVC-freie Hartpolyesterplatte, 1,5 mm dick, Oberfläche leicht strukturiert.

Farbe beige bzw. wolkengrau, ähnlich NCS S 1015-R80B, aus der Standardkollektion des Herstellers.

Angebotenes Fabrikat / Produkt: _____

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten		
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)		
01.01	Untertitel	120.029 + 120.031 + 120.033 + 120.034 - U+B-Räume		
01.01.001	U+B-Räume 1 - 3: Laborzeile Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.20 in den U+B-Räumen 120.029 + 120.031 + 120.033. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1982 x 3010 x 600 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 3010 mm. 1 Stück Rückwand mit frontbündigem Sockel, B x H = 901 x 900 mm, Sockelhöhe H = 100 mm, mit 3 - 4 Ausschnitten für Elektroinstallationen. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 870 mm. 1 Stück Unterschrankkorpus mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück feste Blenden, B x H = 450 x 200 mm, davon 1 Stück mit Ausschnitt für Papierhandtuchspender, 1 Stück Papierhandtuchspender SP5 laut allgemeiner Beschreibung, 2 Stück Drehtüren, B x H = 450 x 570 mm, dahinter 1 Stück Abfalleimer SP3 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt und Abkantung für die bauseitige Sanitär- und Elektroinstallation. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 930 x 600 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbaubecken und 1 Stück Ausschnitt für Durchwurfring. 1 Stück Einbaubecken Typ EB1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Durchwurfring Typ SP7 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Nischenrückwand, B x H = 1832 x 750 mm, mit Ausschnitten für bauseitige Wandaramtur. 1 Stück Glasscheibe als Spritzschutz, ESG, d = 8 mm, H x T = 500 x 580 mm, vorne auf der letzten Drittelhöhe 45° abgeschrägt, Glasscheibe eingenumet in die Arbeitsplatte und den Nischenspiegel, unsichtbar befestigt. 4 Stück Oberschränke in Modulbauweise (Modul B x T = 400 x 300 mm), jeweils 630 mm hoch, jeweils mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Fachboden,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.01	Untertitel	120.029 + 120.031 + 120.033 + 120.034 - U+B-Räume			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: 1 Stück Drehtür, 1 Stück Rückwand. Oberschränke mit Ausschnitten für die Kabelführung der Unterschrankbeleuchtung. Beleuchtung unter den Hängeschränken mit LED-Lichtkanal Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück revisionierbare Blende, B x H = 1832 x 710 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 3010 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerk- stoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte, sichtbare Rückwand und Nischenrückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	3 St	EP.....	GP	
01.01.002	U+B-Raum 4: Laborzeile Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.30 im U+B-Raum 120.034. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 855 x 3010 x 600 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Unterschrankkorpus mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück feste Blenden, B x H = 400 x 200 mm, davon 1 Stück mit Ausschnitt für Papierhandtuchspender, 1 Stück Papierhandtuchspender SP5 laut allgemeiner Beschreibung, 2 Stück Drehtüren, B x H = 400 x 570 mm, dahinter 1 Stück Abfalleimer SP3 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt und Abkantung für die bauseitige Sanitär- und Elektroinstallation. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 870 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 855 x 600 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbaubecken und 1 Stück Ausschnitt für Durchwurfring.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.01	Untertitel	120.029 + 120.031 + 120.033 + 120.034 - U+B-Räume			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: 1 Stück Einbaubecken Typ EB1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Durchwurfring Typ SP7 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Nischenrückwand, B x H = 855 x 750 mm, mit Ausschnitten für bauseitige Wandaramtur. 1 Stück seitliche Nischenrückwand, B x H = 600 x 750 mm. 2 Stück Oberschränke, jeweils mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Fachboden, 1 Stück Drehtür, B x H = 385 x 630 mm, 1 Stück Rückwand. Oberschränke mit Ausschnitten für die Kabelführung der Unterschränkbeleuchtung. Beleuchtung unter den Hängeschränken mit LED-Lichtkanal Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück revisionierbare Blende, B x H = 825 x 710 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 1340 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Nischenrückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
01.01.003	U+B-Räume 1 - 4: Garderobenpaneel Gemäß Ausführungsplänen 194-0-24.20 + 194-0-24.30 in den U+B-Räumen 120.029 + 120.031 + 120.033 + 120.034. <u>Abmessungen:</u> B x H = 600 x 2180 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Garderobenpaneel, d = 20 mm, B x H = 600 x 2180 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 3 Stück Kleiderhaken Typ K1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.01	Untertitel	120.029 + 120.031 + 120.033 + 120.034 - U+B-Räume			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Garderobenpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4.				
		4 St	EP.....	GP	
01.01.004	U+B-Räume 1 - 3: Fensterbank Gemäß Ausführungsplänen 194-0-24.20 in den U+B-Räumen 120.029 + 120.031 + 120.033. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.				
		3 St	EP.....	GP	
01.01.005	U+B-Raum 4: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.30 im U+B-Raum 120.034. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Ostseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 01.01					
120.029 + 120.031 + 120.033 + 120.034 - U+B-Räume , Netto:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.02	Untertitel	120.027 - Warten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.02	Untertitel 120.027 - Warten				
01.02.001	120.027: Wandverkleidung mit Sideboard Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.21 im Raum 120.027 Warten. <u>Abmessungen Wandverkleidung:</u> B x H x T = 7030 x 2510 x 40 mm. <u>Abmessungen Sideboard:</u> B x H x T = 1560 x 750 x 700 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Wandpaneel als Trägerplatte für Fototapete laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 7030 x 2510 mm. Wandpaneel mit diversen Ausschnitten (ca. 15 - 20 Stück) für bauseitige Elektro- und Sanitärinstallationen. Wandpaneel mit bündigem Sockel, H = 80 mm. 5 Stück Kleiderhaken Typ K1 laut allgemeiner Beschreibung. Sideboard, bestehend aus: 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 720 x 700 mm. 1 Stück Unterschränkkorpus mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Mittelseiten, 3 Stück Drehtüren, B x H = 500 x 650 mm, hinter der mittleren Drehtür 1 Stück Abfalleimer Typ SP3 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitten für die bauseitige Elektroinstallation. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 720 x 700 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1560 x 700 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Bohrung für den bauseitigen Wasserspender und 1 Stück Ausschnitt für Durchwurfring. 1 Stück Durchwurfring Typ SP7 laut allgemeiner Beschreibung. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H2 laut allgemeiner Beschreibung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> -				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.02	Untertitel	120.027 - Warten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Stollen und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	1 St	EP.....	GP	
01.02.002	120.027: Sitzbank mit Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.21 im Raum 120.027 Warten. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Sitzbank laut allgemeiner Beschreibung, L = 5700 mm. 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 900 mm. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sitzbank laut allgemeiner Beschreibung, Kunstleder Typ KL2. Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung.	1 St	EP.....	GP	
01.02.003	120.027: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.21 im Raum 120.027 Warten. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.	1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 01.02		120.027 - Warten , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.03	Untertitel	120.025 - Sekretariat 2			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.03 Untertitel 120.025 - Sekretariat 2					
01.03.001	120.025: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.22 im Raum 120.025 Sekretariat 2. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.	1 St	EP.....	GP	
01.03.002	120.025: Stauraumschrank mit Sideboard Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.22 im Raum 120.025 Sekretariat 2. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 5895 x 3010 x 450 / 650 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm. 1 Stück Druckercontainer, B x H = 995 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück feste Blende, B x H = 295 x 790 mm, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 995 x 650 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm. 1 Stück Unterschrankkorpus, B x H = 800 x 670 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Fachboden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 400 x 670 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Schubkastencontainer als Standcontainer laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 450 x 670 mm, 1 Stück Materialschublade,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.03	Untertitel	120.025 - Sekretariat 2			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
	4 Stück Auszüge.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm.				
	1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 1070 x 750 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm.				
	1 Stück Unterschränkkorpus, B x H = 800 x 670 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Fachboden,				
	2 Stück Drehtüren, B x H = 400 x 670 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 3210 x 450 mm.				
	1 Stück Nischenplatte / Rückwand, B x H = 4205 x 2210 mm (Maximalabmessungen) mit Aussparungen für die Hängeschränke und den Druckercontainer.				
	Wandpaneel mit diversen Ausschnitten (ca. 7 - 8 Stück) für bauseitige Elektroinstallationen.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 1390 mm.				
	4 Stück Oberschränke, jeweils B x H = 800 x 830 mm, jeweils mit Ober- und Unterboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Fachboden,				
	2 Stück Drehtüren, B x H = 400 x 830 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück offenes Regal als Hängeregale unter den Oberschränken, B x H = 780 x 385 mm, mit Ober- und Unterboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück revisionierbare Blende, B x H = 3180 x 560 mm.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm.				
	2 Stück Hochschränke, jeweils B x H = 800 x 2910 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	7 Stück Fachböden,				
	2 Stück Drehtüren, B x H = 400 x 2910 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.03	Untertitel	120.025 - Sekretariat 2			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Drehtüren der Ober- und Hochschränke mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Drehtüren und Schubkästen der Unterschränke mit Handhabe Typ H2 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung. Stollen, Fachböden, Tablarauszug und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2. Nischenplatte / Rückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.6, jedoch in magnetischer Ausführung. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
01.03.003	120.025: Schreibtisch Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.22 im Raum 120.025 Sekretariat 2. <u>Abmessungen Schreibtisch:</u> B x T = 1800 x 800 mm, Höhe: Elektrisch höhenverstellbar. <u>Schreibtisch bestehend aus:</u> Tischgestell, Arbeitsplatte und Blenden ober- und unterhalb der Arbeitsplatte. 1 Stück elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Typ SG1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1800 x 800 mm, unsichtbar befestigt auf dem Tischgestell, Arbeitsplatte mit 2 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Blende unterhalb der Arbeitsplatte, d = 20 mm, B x H = 1800 x 200 mm. 1 Stück Blende oberhalb der Arbeitsplatte, d = 20 mm, B x H = 790 x 400 mm. Alle Blenden unsichtbar an der Arbeitsplatte befestigt und zur				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.03	Untertitel	120.025 - Sekretariat 2			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Kante der Arbeitsplatte um ca. 20 mm eingerückt. Alle Blenden fahren mit der Arbeitsplatte hoch / runter. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Arbeitsplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2. Übertrag:				
		1 St	EP.....	GP	
01.03.004	120.025: Ansatz Tisch Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.22 im Raum 120.025 Sekretariat 2. <u>Abmessungen Ansatz Tisch:</u> B x T = 1000 x 740 mm, Höhe: Ca. 750 mm. <u>Ansatz Tisch bestehend aus:</u> Tischgestell und Arbeitsplatte. 1 Stück Tischgestell, Höhe ca. 720 mm, mit Standrohr, d = 80 mm, Fußsteller rund, Durchmesser ca. 600 mm und Kopfplatte, Durchmesser ca. 400 mm. Tischgestell in Stahl, pulverbeschichtet, Farbe weiß ähnlich RAL 9016. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1000 x 740 mm, unsichtbar befestigt auf dem Tischgestell. Arbeitsplatte in verzogener Halbkreisform laut Zeichnung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Arbeitsplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2. <u>Angebotenes Fabrikat / Produkt Gestell Ansatz Tisch:</u> '.....'				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 01.03					
		120.025 - Sekretariat 2 , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.04	Untertitel	120.023 - Büro			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.04 Untertitel 120.023 - Büro					
01.04.001	120.023: Stauraumschrank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.23 im Raum 120.023 Büro. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1570 x 3010 x 450 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 2 Stück Hochschränke, jeweils B x H = 750 x 2910 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 7 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 375 x 2910 mm 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
01.04.002	120.023: Tresen Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.23 im Raum 120.023 Büro. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1400 x 1150 x 300 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück dreisetiger Rahmen als gefaltete Holraumkonstruktion, Ansichtsbreite ca. 100 mm, Tiefe 300 mm, auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück feste Blende, B x H = 450 x 1050 mm. 1 Stück Mittelwand, B x H = 1200 x 1050 mm, zur Front um ca. 60 mm zurückversetzt. Auf der Innenseite 1 Stück Konstruktionsboden, d = 20 mm, B = 1200 mm, sowie 1 Stück feste Blende, B x H = 1200 x 780 mm, Boden und Blende auf Gehrung gearbeitet.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.04	Untertitel	120.023 - Büro			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	1 Stück Fachboden, d = 20 mm, B x T = 1200 x 220 mm.				
	Der Tresen wird zwischen den Schrank der vorhergehenden Position und der Schreibtisanlage der nachfolgenden Position montiert.				
	Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung): Rahmen, feste Blenden und Böden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Mittelwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4.				
		1 St	EP.....	GP	
01.04.003	120.023: Schreibtisanlage Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.23 im Raum 120.023 Büro. Abmessungen: B x H x T = 5570 x 780 / 960 x 800 mm. Bestehend aus: 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm. 1 Stück Tischbein aus Stahl, mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, mit Gleiter aus Kunststoff schwarz mit Höheneinstellung + 25 mm, Tischbein zylindrisch, gerade, Durchmesser ca. 50 mm, verchromt, poliert. 1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 2780 x 750 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2840 x 800 mm, mit 4 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, B x H = 2480 x 180 mm. 1 Stück Druckercontainer, B x H = 700 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Arbeitsplatte auf dem Druckercontainer, d = 30 mm, B x T = 700 x 800 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.04	Untertitel	120.023 - Büro			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
			Übertrag:		
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, B x H = 700 x 60 mm.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm.				
	1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 1380 x 750 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
	1 Stück Schubkastencontainer als Standconatiner laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 450 x 670 mm,				
	1 Stück Materialschublade,				
	4 Stück Auszüge.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2030 x 800 mm, mit				
	2 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, B x H = 2030 x 180 mm.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm.				
	Schubkästen der Unterschränke mit Handhabe Typ H2 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u>				
	Stollen, Tablarauszug und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.				
	Arbeitsplatten und Wischleisten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4.				
	Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
01.04.004	120.023: Fensterbank				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.23 im Raum 120.023 Büro.				
	<u>Bestehend aus:</u>				
	1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite),				
	Breite Fensterbank: 1785 mm,				
	Blendenhöhe: 120 mm.				
		1 St	EP.....	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.04	Untertitel	120.023 - Büro			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
01.04.005	120.023: Garderobenpaneel Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.23 im Raum 120.023 Büro. <u>Abmessungen:</u> B x H = 600 x 2180 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Garderobenpaneel, d = 20 mm, B x H = 600 x 2180 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 3 Stück Kleiderhaken Typ K1 laut allgemeiner Beschreibung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Garderobenpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4.		1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 01.04			120.023 - Büro , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.05	Untertitel	120.030 - Büro Prof.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.05 Untertitel 120.030 - Büro Prof.					
01.05.001	120.030: Wandverkleidung 1 mit TV-Nische Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.31 im Raum 120.030 Büro Prof. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 5600 x 3010 x 40 / 235 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> Wandpaneele, d = 20 mm, in verschiedenen Abmessungen laut Zeichnung, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. Frontpaneele mit bündigem Sockel und 2 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallation. In der Wandverkleidung integrierte Nische für einen bauseitigen TV / Monitor, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Rückwand mit 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallation. Ober- u. Unterboden sowie Außenseiten mit den Frontpaneelen auf Gehrung gearbeitet. Sockel bündig, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verlebung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Wandpaneele in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Rückwand Nische in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3.				
		1 St	EP.....	GP	
01.05.002	120.030: Wandverkleidung 2 mit Tür Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.31 im Raum 120.030 Büro Prof. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2200 x 3010 x 40 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> Wandpaneele, d = 20 mm, in verschiedenen Abmessungen laut Zeichnung, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. In der Wandverkleidung integrierte Drehtür als Tapetentür, B x H = 885 x 2280 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.05	Untertitel	120.030 - Büro Prof.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Holz-Blockzarge mit Einfachfalz in die Unterkonstruktion der Wandverkleidung flächenbündig integriert. Holzblockzarge, Einfachfalz, Spiegel 45 / 60 mm, Dichtung, Farbe schwarz, ohne Bodeneinstand, verstellbares Schließblech (Verstellbereich + 1/ - 2 mm), Edelstahl geschliffen. Türblatt, ca. 50 mm, Kante stumpf, mit flächenbündigem Schleppsockel, Türblattoberfläche wie Wandverkleidung. Bänder, innenliegend für Objektüren, Anzahl nach statischer Notwendigkeit, Edelstahl, matt gebürstet, mit Aufnahmeelement für Holz-Blockzarge und Holztürblatt, komplett verdeckt liegendes Bandsystemen, 3D-Verstellung, wartungsfreie Gleitlager. Ohne Schloss. Handhabe als Muschelgriff, pulverbeschichtet weiß wie Oberfläche Wandverkleidung. Sockel bündig, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Wandpaneele in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.	1 St	EP.....	GP	
01.05.003	120.030: Wandverkleidung 3 Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.31 im Raum 120.030 Büro Prof. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1025 x 3010 x 40 mm. <u>Bestehend aus:</u> Wandpaneele, d = 20 mm, in verschiedenen Abmessungen laut Zeichnung, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. Frontpaneele mit bündigem Sockel und 2 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallation. Sockel bündig, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Wandpaneele in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.	1 St	EP.....	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.05	Untertitel	120.030 - Büro Prof.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
01.05.004	120.030: Stauraumschrank mit Sideboard Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.31 im Raum 120.030 Büro Prof. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4970 x 3010 x 400 / 650 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm. 1 Stück Unterschrank, B x H = 710 x 750 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Fachboden, 1 Stück Drehtür, B x H = 710 x 720 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück sichtbarer Konstruktionsboden, d = 30 mm, B x T = 710 x 400 mm. 1 Stück Aufsatzschrank, B x H = 710 x 2130 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Konstruktionsboden, mit Ausschnitt für Einbauleuchte, 1 Stück Einbauleuchte Typ B2 laut allgemeiner Beschreibung, 3 Stück Glasböden, 1 Stück Drehtür als Glastür, B x H = 710 x 1420 mm, 1 Stück Drehtür, B x H = 710 x 710 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm. 1 Stück Hängeschrank, B x H = 1050 x 710 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 2 Stück Drehtüren, B x H = 525 x 710 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm, mit 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallation. 1 Stück Unterschrank, B x H = 1710 x 750 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Mittelseiten, 3 Stück Fachböden, 3 Stück Drehtüren, B x H = 570 x 720 mm, 1 Stück Rückwand.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.05	Untertitel	120.030 - Büro Prof.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	1 Stück sichtbarer Konstruktionsboden, d = 30 mm, B x T = 1710 x 400 mm. 1 Stück Aufsatzschrank, B x H = 1710 x 2130 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Mittelseiten, 3 Stück Konstruktionsböden, jeweils mit Ausschnitt für Einbauleuchte, 3 Stück Einbauleuchten Typ B2 laut allgemeiner Beschreibung, 9 Stück Glasböden, 3 Stück Drehtüren als Glastür, B x H = 710 x 1420 mm, 3 Stück Drehtüren, B x H = 710 x 710 mm, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Schrankbeleuchtung. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 830 mm. 1 Stück Unterschränkkorpus, B x H = 600 x 750 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Fachboden, 1 Stück Drehtür, B x H = 670 x 750 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Druckercontainer, B x H = 750 x 750 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück feste Blende, B x H = 50 x 750 mm, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallationen. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1380 x 650 mm. 1 Stück Nischenplatte als Magnetwand, B x H = 1690 x 1420 mm, mit 2 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. 1 Stück Nischenplatte, B x H = 1690 x 710 mm. Alle Glasböden in ESG, Weißglas, d = 8 mm, aufgelegt auf Glasbodenträgern. Alle Drehtüren als Glastüren in ESG, Weißglas, d = 6 - 8 mm, inkl. aller notwendigen Ausschnitte für die Scharniere und Handhabe. Kanten der Glaselemente gesäumt und poliert.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.05	Untertitel	120.030 - Büro Prof.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Untere Drehtüren mit Handhabe Typ H2 laut allgemeiner Beschreibung. Glastüren mit Handhabe als Muschelgriff zum Durchgreifen, Edelstahl, Durchmesser ca. 45 mm außen bzw. 30 mm innen, obere Drehtüren mit Handhabe Push-to-open. Glastüren mit angepassten Scharnier für Glastüren. Örtlich angepasste Verleistung. Die Ausschnitte in den Stollen und Seiten für die Kabelführung der Schrankbeleuchtung sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden, Konstruktionsböden, Tablarauszug, Wandpaneel und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Wandpaneel als Magnetwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1, jedoch in magnetischer Ausführung. Arbeitsplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				Übertrag:
		1 St	EP.....	GP	
01.05.005	120.030: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.31 im Raum 120.030 Büro Prof. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Ostseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 860 mm.				
		1 St	EP.....	GP	
01.05.006	120.030: Heizkörperverkleidung Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.31 im Raum 120.030 Büro Prof. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1785 x 860 x 315 mm. <u>Bestehend aus:</u> Heizkörperverkleidung, bestehend aus Fensterbrett und vorderer Blende, jeweils d = 30 mm, Fensterbrett und Blende auf Gehrung gearbeitet.				
					Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten		
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)		
01.05	Untertitel	120.030 - Büro Prof.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Fensterbrett zum Teil aufliegend auf der bauseitigen Massivwand. Zur Stabilisierung und weiteren Auflage links und rechts 2 Stück Auflageleisten, d = 20 mm, Höhe ca. 60 mm, sowie 1 Stück hintere Auflageleiste, d = 20 mm, H = 90 mm, befestigt an der bauseitigen Wand. Fensterbrett mit 1 Stück Ausschnitt für Lüftungsgitter, Ausschnittgröße ca. 1470 x 150 mm, Kante gefälzt als Auflager für das Lüftungsgitter. 1 Stück Lüftungsgitter, L x B = 1460 x 140 mm, Beschreibung siehe unten. Vordere Blende mit 1 Stück Ausschnitt für Einhängerahmen mit Lüftungsgitter, Ausschnittgröße ca. 1575 x 660 mm. Frontrahmen, revisionsfähig einhängbar in die vordere Blende, B x H = 1555 x 640 mm, umlaufende Ansichtsbreite B = 45 mm, Kante gefälzt zum Hinterlegen des Lüftungsgitters. 1 Stück Lüftungsgitter, L x B = 1460 x 560 mm, Beschreibung siehe unten. Lüftungsgitter, jeweils bestehend aus Haltestegen und Klemmprofilen. Je Lüftungsgitter 3 Stück Haltestege, Material Aluminium, Länge angepasst an die Breite der Lüftungsgitter, Breite = 15 mm, Höhe = 11 mm, mit Rillen zum Montieren der Klemmprofile. Klemmprofile, Material Aluminium, Länge = 1460 mm, Breite 6 mm (im Klemmbereich 8 mm), Höhe 16 mm. Klemmprofile in die Haltestege eingeklemmt, Anzahl der Klemmprofile entsprechend Breite der Lüftungsgitter. Heizkörperverkleidung mit Fensterbrett und Blende passgenau in die bauseitige Nische einbauen ohne Überstand seitlich oder nach vorne. Die Anschlüsse zu den Wänden, zum Blendrahmen des Fensters sowie zu den vorspringenden Stahlbetonstützen sind nach genauem örtlichen Anpassen mit einer feinen Acrylfuge zu versehen. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Heizkörperverkleidung in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Lüftungsgitter Aluminium, silberfarben, eloxiert E6 / EV1.			
		2 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 01.05		120.030 - Büro Prof. , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.06	Untertitel	120.030a - Umkleide			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.06	Untertitel 120.030a - Umkleide				
01.06.001	120.030a: Stauraumschrank mit Waschtisch Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.32 im Raum 120.030a Umkleide. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2090 x 2700 x 600 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück feste Blende, B x H = 410 x 2600 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2600 mm. 1 Stück Unterschrankkorpus mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück feste Blenden, B x H = 390 x 200 mm, davon 1 Stück mit Ausschnitt für Papierhandtuchspender, 1 Stück Papierhandtuchspender SP5 laut allgemeiner Beschreibung, 2 Stück Drehtüren, B x H = 390 x 590 mm, dahinter 1 Stück Abfalleimer SP3 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die bauseitige Elektroinstallation. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 780 x 600 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbaubecken und 1 Stück Ausschnitt für Durchwurfring. 1 Stück Einbaubecken Typ EB1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Durchwurfring Typ SP7 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Spiegel als Nischenrückwand, B x H = 780 x 1000 mm, mit Ausschnitten für bauseitige Wandaramtur. Kristallspiegel, d = 6 mm, vollflächig verklebt auf Trägerplatte, unsichtbar an bauseitiger Trockenbau- oder Massivwand befestigt. Spiegel mit rundum gefaster und polierter Kante. 1 Stück revisionierbare Blende mit Unterboden als Winkelkonstruktion, B x H x T = 780 x 780 x 600 mm. Beleuchtung unter dem Unterboden mit LED-Lichtkanal Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2600 mm. 1 Stück Hochschrank, B x H = 390 x 2600 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Konstruktionsboden, 1 Stück Fachboden,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.06	Untertitel	120.030a - Umkleide			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: 1 Stück Garderobenstange, Edelstahl, d = 30 mm, mit Auflagern an den Außenwänden befestigt, 1 Stück Drehtür, B x H = 390 x 780 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Hochschrank, B x H = 390 x 2600 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Fachböden, 1 Stück Garderobenstange, Edelstahl, d = 30 mm, mit Auflagern an den Außenwänden befestigt, 1 Stück Drehtür, B x H = 390 x 2600 mm, 1 Stück Rückwand. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 01.06					
		120.030a - Umkleide , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.07	Untertitel	120.028 - Sekretariat 1			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.07 Untertitel 120.028 - Sekretariat 1					
01.07.001	120.028: Tresen Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.33 im Raum 120.028 Sekretariat 1. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1645 x 1150 x 200 / 490 mm. Tresen in konischer Form, an der linken Seite mit einer Tiefe von 490 mm, an der rechten Seite 200 mm tief. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück dreiseitiger Rahmen als gefaltete Holraumkonstruktion, Ansichtsbreite ca. 100 mm, Tiefe 200 mm bzw. 490 mm, auf Gehrung gearbeitet. Tresen in der Draufsicht mit konisch verlaufendem Tresenbrett. 1 Stück Mittelwand, B x H = 1445 x 1050 mm, zur Front um ca. 60 mm zurückversetzt. Auf der Innenseite 1 Stück konisch verlaufender Konstruktionsboden, d = 20 mm, B = 1445 mm, sowie 1 Stück feste Blende, B x H = 1445 x 780 mm, Boden und Blende auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück konisch verlaufender Fachboden, d = 20 mm, B x T = 1445 x 220 mm. Der Tresen wird vor das Wandpaneel (siehe separate Position) montiert und schließt bündig mit diesem ab. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Rahmen, feste Blenden und Böden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Mittelwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2.				
		1 St	EP.....	GP	
01.07.002	120.028: Schreibtisch Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.33 im Raum 120.028 Sekretariat 1. <u>Abmessungen Schreibtisch:</u> Die Arbeitsplatte des Schreibtisches weist eine Sinderform auf, deswegen werden hier nur Circa-Maße angegeben. Breite: Ca. 1645 mm, Tiefe: Ca. 810 mm, Höhe: Elektrisch höhenverstellbar.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.07	Untertitel	120.028 - Sekretariat 1			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: <u>Schreibtisch bestehend aus:</u> Tischgestell, Arbeitsplatte und Blenden ober- und unterhalb der Arbeitsplatte. 1 Stück elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Typ SG1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, in Sonderform laut Zeichnung, unsichtbar befestigt auf dem Tischgestell, Arbeitsplatte mit 2 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Blende unterhalb der Arbeitsplatte, d = 20 mm, B x H = 790 x 650 mm. 1 Stück Blende unterhalb der Arbeitsplatte, d = 20 mm, B x H = 1645 x 650 mm. 1 Stück Blende unterhalb der Arbeitsplatte, d = 20 mm, B x H = 720 x 650 mm. Alle Blenden unsichtbar an der Arbeitsplatte befestigt und zur Kante der Arbeitsplatte um ca. 20 mm eingerückt. Alle Blenden fahren mit der Arbeitsplatte hoch / runter. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Arbeitsplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2.	1 St	EP.....	GP	
01.07.003	120.028: Stauraumelemente mit Wandpaneel Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.33 im Raum 120.028 Sekretariat 1. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 3775 x 3010 x 450 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Nischenplatte / Rückwand, B x H = 3775 x 2990 mm (Maximalabmessungen) mit Aussparungen für die Hängeschränke und das Sideboard. Wandpaneel mit diversen Ausschnitten (ca. 8 - 10 Stück) für bauseitige Elektroinstallationen. Wandpaneel mit bündigem Sockel, H = 80 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 750 mm. 1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 830 x 750 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16		LV	Möbelfeststeinbauten		
01		Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)		
01.07		Untertitel	120.028 - Sekretariat 1		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
	1 Stück Schubkastencontainer als Standcontainer laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 450 x 670 mm,				
	1 Stück Materialschublade,				
	4 Stück Auszüge.				
	1 Stück Unterschrank, B x H = 340 x 670 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Fachboden,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1650 x 400 mm, mit				
	2 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 1390 mm.				
	3 Stück Oberschränke, jeweils B x H = 810 x 830 mm, jeweils mit Ober- und Unterboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Fachboden,				
	2 Stück Drehtüren, B x H = 405 x 830 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück offenes Regal als Hängeregale unter den Oberschränken, B x H = 810 x 385 mm, mit Ober- und Unterboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück revisionierbare Blende, B x H = 2485 x 560 mm.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm.				
	Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Schubkästen der Unterschränke mit Handhabe Typ H2 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Örtlich angepasste Verleistung, ebenso im Bereich des Deckenversprungs vor dem Fenster.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u>				
	Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.				
	Arbeitsplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2.				
	Nischenplatte / Rückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.6, jedoch in magnetischer Ausführung.				
	Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
			1 St	EP.....	GP
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.07	Untertitel	120.028 - Sekretariat 1			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.07.004	120.028: Stauraumschrank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.33 im Raum 120.028 Sekretariat 1. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1100 x 3010 x 450 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm. 1 Stück Hochschrank, B x H = 800 x 2910 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 7 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 400 x 2910 mm 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2990 mm. 1 Stück feste Blende, B x H = 240 x 2990 mm, mit 4 - 5 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	1 St	EP.....	GP	
01.07.005	120.028: Glasstollenanlage Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.33 im Raum 120.028 Sekretariat 1. Ganzglas-Stollenanlage mit Seitenteil, Oberlicht und Rahmen-Drehtür als Pfosten-Riegel- / Glaskonstruktion, ohne Brandschutz, mit Schallschutz. Schallschutz: Rw,R = 37 dB, Rw,P = 42 dB. <u>Abmessungen:</u> Höhe: 3010 mm, Breite gesamt: Ca. 1845 mm, Türbreite: Ca. 1010 mm, Türhöhe: Ca. 2135 mm, Höhe Oberlicht: Ca. 875 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.07	Untertitel	120.028 - Sekretariat 1			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Pfosten-Profilquerschnitt B x T ca. 60 x 80 mm, 20 mm Sockelfuge, 20 mm Schattenfuge zur baus. Trockenbaudecke. Genauer Profilquerschnitt gemäß Zulassung unter Beachtung des geforderten Schallschutzes. <u>Anlage bestehend aus von links nach rechts (von innen betrachtet):</u> 1 Stück Wandanschlusspfosten, einseitig mit Fälzung und Glasleiste zur Glasaufnahme, 1 Stück Festglaselement, Breite ca. 655 mm, 1 Stück Zwischenpfosten, einseitig mit Fälzung und Glasleiste zur Glasaufnahme, Gegenseite mit Falzausbildung und Türdichtung für Drehtür, 1 Stück Drehtür, Breite ca. 1010 mm, Türblatt ca. 50 mm, stumpf einschlagend, gerahmt mit Glasfüllung, Friesbreiten ca. 60 mm, 1 Stück Wandanschlusspfosten, einseitig mit Falzausbildung und Türdichtung für Drehtür, 1 Stück Bodenanschlussriegel, einseitig mit Fälzung und Glasleiste zur Glasaufnahme, 1 Stück horizontaler Zwischenriegel, beidseitig mit Fälzung und Glasleiste zur Glasaufnahme (bzw. im Türbereich mit Falzausbildung und Türdichtung), 1 Stück Oberlicht als Festglaselement, B x H ca. 1740 x 755 mm, 1 Stück Deckenanschlussriegel, einseitig mit Fälzung und Glasleiste zur Glasaufnahme, <u>Verglasung:</u> Feste Glaselemente und Türblatt mit Klarglas, mit Schallschutzverglasung ESG / VSG gemäß Zulassung und System- bzw. Herstellervorgaben. <u>Ausstattung:</u> 2 Stück Dreierrollenbänder für Objekttüren, Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet, 3D-verstellbares Aufnahmeelement, innenliegender Bandstift, verdecktliegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager, Belastungswert: 160 kg, Rollenlänge: 160 mm, Rollendurchmesser: 18 mm, Materialstärke: 3 mm, Fräserdurchmesser: 24 mm, Schrauben: 5,0 x 50,0 mm. Schloss nach DIN 18251, Klasse 4, für PZ vorgerichtet, ohne Panikfunktion,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.07	Untertitel	120.028 - Sekretariat 1			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Dornmaß gemäß Zargen- und Falzgeometrie: 55 - 80 mm, Nuss: 8 mm, Entfernung Nuss / Zylinder: 72 mm, Stulpbreite: 24 mm, Stulp-Oberfläche: Edelstahl. Riegel und Falle vernickelt, Falle mit Kunststoffaufsatz für geräuschfeies Schließen (Flüsterfalle), Schließblech in Edelstahl, Gebrauchskategorie 3, EN 179, EN 1125, inkl. der Beschlagskomponenten. Das Schloss muss kompatibel sein mit "Winkhaus-System- Blue-Chip-Zylinder". Drückergarnitur mit Objektbeschlag, Türgriffe mit Rückholfedern rechts / links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben, Drückergriff rund, D = 20 mm, L x B = 125 x 65 mm, mit 90°-Innenecke auf Gehrung, kantig, ohne Abrundung, Lochung PZ, Stift: 8 mm. Benutzungskategorie: Klasse 3, Dauerhaftigkeit: Klasse 6, Sicherheit: Klasse 1. Ausführung Edelstahl matt, Werkstoff 1.4301, mit Rundrosette, Lochung PZ, Stift: 8 mm. Hochhaltemechanismus Ausführungsart B mit integriertem 0°-Anschlag für waagerechte Türdrückerstellung, 1 Mio. Türdrückerbetätigungen gem. PIV Cert plus oder gleichwertig, freie Winkelbewegung in Ruhestellung = 1 mm, freies Spiel in Ruhestellung = 1 mm, Führungslager: Tiefe ca. 7 mm, Durchmesser ca. 18 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Verbindung zwischen Lager und Unterkonstruktion zur Kompensation von Montage- und Fertigungstoleranzen im Gefüge von Türbohrungen, Schloss und Beschlag, reibungsarme und wartungsfreie Gleitlagerbuchsen z. B. teflonbeschichtet, kugelgelagert o.ä. Bauseitige Schottung für Schallschutz und Konstruktionsaus- steifung oberhalb der abgehängte GK-Decke und Vorbereitung zur Befestigung der Glaswand ist mit dem Trockenbauer zu koordinieren. <u>Ausführung:</u> Pfosten und Riegel in Vollholz gemäß Zulassung, Oberfläche lackiert in weiß, ähnlich RAL 9016.				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.07	Untertitel	120.028 - Sekretariat 1			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
		1 St	EP.....	GP	
01.07.006	120.028: Fensterbank				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.33 im Raum 120.028 Sekretariat 1.				
	<u>Bestehend aus:</u>				
	1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Ostseite),				
	Breite Fensterbank: 1785 mm,				
	Blendenhöhe: 120 mm.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 01.07					
		120.028 - Sekretariat 1 , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.08	Untertitel	120.024 + 120.024a - Vorraum + Teeküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.08	Untertitel 120.024 + 120.024a - Vorraum + Teeküche				
01.08.001	120.024: Garderobe mit Schiebetür Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.34 im Raum 120.024 Vorraum. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2365 x 3010 x 130 mm. <u>Bestehend aus:</u> <u>Schiebetür:</u> Objektschiebetür, innen, als Volltür, 1-flügelig. Abmessungen B x H = 1060 x 2135 mm (UK-Laufschiene), Wand: GK-Wand mit Verstärkung, 150 mm, Schallschutz: Ohne Klassifizierung. Türblatt: Türblattstärke: Ca. 50 mm, Kante: Stumpf, Volltür, Klimaklasse II, Kanten: Belegt mit angegossener PU-Kante in Farbe wie Türoberfläche, d = 4 mm, schlagzäh, kratz- und abriebfest, mit nahtlosem Übergang von Kante zur Oberfläche, porenfrei, geschlossen, UV-beständig nach DIN 54004 Klasse 5 - 6, temperaturstabil, beständig gegen Reinigungsmittel, Chemikalien und Lösungsmittel, Türblatt-Oberfläche: HPL 0,8 mm, Farbe: Weiß, ähnl. RAL 9016. Prüfzeugnis: Gesamte Türeinheit mit amtlichem Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 140-3. Mechanische Beanspruchungsgruppe: S. Laufschienenbeschlag: Bestehend aus Laufschiene, Laufwerk mit Kugellagerrollen, Stopper mit Rückhaltefeder, Laufwerk-Träger Kunststoff mit Gehäuse Stahl, Bodenführung mit Rolle. Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter, wandmontierter Laufschiene. Max. Türgewicht: 100 kg, Höhenverstellbarkeit: +/- 3 mm, Einlaufdämpfung: Dämpfeinzug, Systemausführungen: Wandmontage, obenlaufend, Anwendungsgebiet: Beanspruchung hoch / öffentlich zugänglich. Laufschiene gemäß Beschläge für Schiebetüren und Falttüren nach EN 1527, Dauer der Funktionsfähigkeit: Klasse 6 (höchste Klasse = 100.000 Zyklen), Rollenbeschläge für Schiebetüren nach DIN 68859.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.08	Untertitel	120.024 + 120.024a - Vorraum + Teeküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Schnittstellen Türblatt: Ausfräsung für Gehäuse (H x B) 23 x 18 mm. Oberflächenfarbe sichtbare Profile: Aluminium schwarz eloxiert. Handhabe: Beidseitig mit Muschelgriff, Edelstahl, nach Absprache mit dem Fachplaner. <u>Garderoben- und Wandpaneel:</u> 1 Stück Garderobenpaneel, d = 20 mm, B x H = 1365 x 2135 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 1 Stück Wandpaneel, d = 20 mm, B x H = 2365 x 855 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. Unterkonstruktion für die Wandpaneele angepasst an die Laufschiene und den Fahrweg der Schiebetür. 3 Stück Kleiderhaken Typ K1 laut allgemeiner Beschreibung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Oberfläche Schiebetür, Garderoben- und Wandpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2.				Übertrag:
		1 St	EP.....	GP	
01.08.002	120.024a: Küchenzeile Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.34 im Raum 120.024a Teeküche. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2155 x 3010 x 650 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Unterschrank, B = 560 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Blende, H = 150 mm, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 640 mm, dahinter 1 Stück Dreifach-Abfallsammler Typ SP4 laut allgemeiner Beschreibung und 1 Stück ausziehbare Aufhängung für ein Geschirrhandtuch, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkantung für Sanitär- und Elektroinstallationen. 1 Stück Unterschrank, B = 320 mm, mit Ober- u. Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Schubkästen, Fronthöhe 150 mm, davon 1 Stück mit Besteckeinsatz in Kunststoff grau,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.08	Untertitel	120.024 + 120.024a - Vorraum + Teeküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	2 Stück Schubkästen, Fronthöhe 245 mm, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Unterschrankskorpus, B = 600 mm, zur Aufnahme der Geschirrspülmaschine (siehe separate Position).				
	1 Stück Unterschrankskorpus, B = 600 mm, zur Aufnahme des Kühlschranks (siehe separate Position).				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2155 x 650 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbauspüle.				
	1 Stück Spülbecken als Einbaubecken, Typ SP1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	2 Stück seitliche Nischenplatten, B x H = 650 x 600 mm.				
	1 Stück Nischenplatte als Rückwand, B x H = 2155 x 600 mm, mit diversen Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen (ca. 4-5 Stück).				
	2 Stück Oberschrankskorpusse, jeweils B = 1040 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 2 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 520 x 830 mm, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt für die Kablführung der Beleuchtung.				
	In einem Oberschrank 1 Stück Papierhandtuchspender Typ SP6 laut allgemeiner Beschreibung. Unterboden des Oberschranks mit entsprechendem Ausschnitt für die Entnahme der Papiertücher.				
	Beleuchtung unterhalb der Oberschränke, Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Sockel im Bereich des Kühlschranks mit 1 Stück Lüftungsgitter, rechteckig, Aluminium, silberfarben eloxiert, Lüftungsquerschnitt nach Herstellervorgabe Kühlschrank.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.08	Untertitel	120.024 + 120.024a - Vorraum + Teeküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
	Arbeitsplatte und Nischenplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.		1 St	EP.....	GP
01.08.003	120.024a: Geschirrspülmaschine Geschirrspülmaschine Typ SP8 laut allgemeiner Beschreibung.		1 St	EP.....	GP
01.08.004	120.024a: Kühlschrank mit Gefrierfach Kühlschrank Typ SP9 laut allgemeiner Beschreibung.		1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 01.08			120.024 + 120.024a - Vorraum + Teeküche , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.09	Untertitel	120.026 - Besprechung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.09 Untertitel 120.026 - Besprechung					
01.09.001	120.026: Wandverkleidung Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.35 im Raum 120.026 Besprechung. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2800 x 3010 x 175 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, Ansichtsbreite 100 mm, Höhe 2990 mm, Tiefe 175 mm, als gefaltete Hohlraumkonstruktion. 1 Stück Wandpaneel im unteren Bereich, d = 20 mm, B x H = 2600 x 740 mm, mit bündigem Sockel und 2 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallation. 1 Stück Konstruktionsboden, d = 20 mm, B x T = 2600 x 175 mm, mit Wandpaneel auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Nischenplatte / Wandpaneel als Trägerplatte für Fototapete laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 2600 x 160 mm, mit diversen Ausschnitten (ca. 4 - 6 Stück) für bauseitige Elektroinstallationen. 1 Stück Konstruktionsboden, d = 20 mm, B x T = 2600 x 175 mm, mit Wandpaneel auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Wandpaneel im oberen Bereich, d = 20 mm, B x H = 2600 x 1090 mm. 1 Stück Stollen, Ansichtsbreite 100 mm, Höhe 2990 mm, Tiefe 175 mm, als gefaltete Hohlraumkonstruktion. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Wandpaneele und Konstruktionsböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.				
		1 St	EP.....	GP	
01.09.002	120.026: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-24.35 im Raum 120.026 Besprechung.				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)			
01.09	Untertitel	120.026 - Besprechung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
<u>Bestehend aus:</u>					
1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Ostseite),					
Breite Fensterbank: 1785 mm,					
Blendenhöhe: 120 mm.					
			2 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 01.09					
			120.026 - Besprechung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten		
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)		
01.10	Untertitel	Wandschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.10 Untertitel Wandschutz				
01.10.001	Wandschutz, H = 900 mm Gemäß den zuvor beschriebenen Ausführungsplänen in den verschiedenen Räumen. Wandschutz entsprechend allgemeiner Beschreibung.	55 m	EP.....	GP
01.10.002	Wandschutz, Zulage Außenecke Zulage zu vorgenanntem Wandschutz für die Ausbildung einer Außenecke 90°. Ausführung mit einem passenden Profil aus der Herstellerkollektion, Material wie Wandschutz als thermogeformte Außenecke, Stärke 1,5 mm, Schenkelbreite jeweils ca. 100 mm, Rand mit gerader Kante, Einbau bündig mit dem Wandschutz (nicht aufgesetzt).	2 St	EP.....	GP
01.10.003	Wandschutz, Zulage Innenecke Zulage zu vorgenanntem Wandschutz für die Ausbildung einer Innenecke 90°. Innenecke mit dauerelastischer Versiegelung.	2 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 01.10			Wandschutz , Netto:	
Summe Titel 01			Direktion UCH (2. OG Mittelbau), Netto:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
02	Titel	Büro UCH ACH (2. OG Südflügel)			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Titel Büro UCH ACH (2. OG Südflügel)				
02.01	Untertitel Büroräume				
02.01.001	120.013 + 120.019: Tresen Gemäß Ausführungsplan 194-0-23.25 in den Büroräumen 120.013 + 120.019. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1600 x 1150 x 300 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück dreisetiger Rahmen als gefaltete Holraumkonstruktion, Ansichtsbreite ca. 100 mm, Tiefe 300 mm, auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Mittelwand, B x H = 1400 x 1050 mm, zur Front um ca. 60 mm zurückversetzt. Auf der Innenseite 1 Stück Konstruktionsboden, d = 20 mm, B = 1400 mm, sowie 1 Stück feste Blende, B x H = 1400 x 780 mm, Boden und Blende auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Fachboden, d = 20 mm, B x T = 1400 x 220 mm. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Rahmen, feste Blenden und Böden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Mittelwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4.	2 St	EP.....	GP	
02.01.002	Büroräume: Garderobenpaneel Gemäß Ausführungsplan 194-0-23.25 in allen 11 Büroräumen: <u>Abmessungen:</u> B x H = 600 x 2050 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Garderobenpaneel, d = 20 mm, B x H = 600 x 2050 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt.				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten		
02	Titel	Büro UCH ACH (2. OG Südflügel)		
02.01	Untertitel	Büroräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
3 Stück Kleiderhaken Typ K1 laut allgemeiner Beschreibung.				
<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u>				
Garderobenpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.				
		11 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 02.01		Büroräume , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
02	Titel	Büro UCH ACH (2. OG Südflügel)			
02.02	Untertitel	120.009 - Teeküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.02	Untertitel 120.009 - Teeküche				
02.02.001	120.009: Küchenzeile Gemäß Ausführungsplan 194-0-23.30 in der Teeküche 120.009. Küchenzeile über Eck. <u>Abmessungen Schenkel 1:</u> B x H x T = 1950 x 1600 x 640 mm. <u>Abmessungen Schenkel 2:</u> B x H x T = 1560 x 3395 x 640 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 790 x 640 mm, mit 1 Stück Lüftungsgitter, rechteckig, Aluminium, silberfarben eloxiert, Lüftungsquerschnitt nach Herstellervorgabe Kühlschrank. 1 Stück Unterschrankkorpus, B = 600 mm, zur Aufnahme des Kühlschranks (siehe separate Position). 1 Stück Unterschrankkorpus, B = 600 mm, zur Aufnahme der Geschirrspülmaschine (siehe separate Position). 1 Stück Passleiste. 1 Stück Unterschrank in der Innenecke, B = 660 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, davon 1 Stück mit großem Ausschnitt für die Leitungsführung, Ausschnitt B x H = 420 x 590 mm, Kanten mit Anleimer, 1 Stück Frontplatte, fest montiert, mit großem Ausschnitt für die Leitungsführung, Ausschnitt B x H = 420 x 590 mm, Kanten mit Anleimer, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Unterschrank, B = 840 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, davon 1 Stück mit großem Ausschnitt für die Leitungsführung, Ausschnitt B x H = 420 x 590 mm, Kanten mit Anleimer, 1 Stück Mittelseite im oberen Bereich, H x T = 150 x 600 mm, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 150 mm, mit Besteckeinsatz in Kunststoff grau, 1 Stück Blende, B x H = 520 x 150 mm, 1 Stück Drehtür, B x H = 320 x 640 mm, 1 Stück Drehtür, B x H = 520 x 640 mm, dahinter 1 Stück Dreifach-Abfallsammler Typ SP4 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkantung für Sanitär- und Elektroinstallationen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
02	Titel	Büro UCH ACH (2. OG Südflügel)			
02.02	Untertitel	120.009 - Teeküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1310 x 640 mm.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1560 x 640 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbauspüle und 1 Stück Ausschnitt für Leitungsführung Wasserspender.				
	1 Stück Spülbecken als Einbaubecken, Typ SP1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück Nischenplatte als Rückwand, B x H = 1950 x 650 mm, mit diversen Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen (ca. 4 Stück).				
	1 Stück Nischenplatte als Rückwand, B x H = 1560 x 650 mm, mit 2-4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen.				
	1 Stück seitliche Nischenplatte, B x H = 640 x 650 mm.				
	1 Stück Ablageboard, d = 30 mm, B x T = 1200 x 200 mm, unsichtbar an der bauseitigen Massivwand befestigt.				
	1 Stück Oberschrankskorpus, B = 890 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 445 x 1100 mm, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt für die Kabelführung der Beleuchtung.				
	In dem Oberschrank 1 Stück Papierhandtuchspender Typ SP6 laut allgemeiner Beschreibung. Unterboden des Oberschranks mit entsprechendem Ausschnitt für die Entnahme der Papiertücher.				
	Beleuchtung unterhalb der Oberschränke und des Ablageboards, Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück feste Blende als Winkelblende, B x H x T = 920 x 725 x 320 mm.				
	Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Sockel im Bereich des Kühlschranks mit 1 Stück Lüftungsgitter, rechteckig, Aluminium, silberfarben eloxiert, Lüftungsquerschnitt nach Herstellervorgabe Kühlschrank.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
02	Titel	Büro UCH ACH (2. OG Südflügel)			
02.02	Untertitel	120.009 - Teeküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Sockel und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatten, Nischenplatten und Ablageboard in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.2. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
02.02.002	120.009: Geschirrspülmaschine				
	Geschirrspülmaschine Typ SP8 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
02.02.003	120.009: Kühlschrank mit Gefrierfach				
	Kühlschrank Typ SP9 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 02.02					
		120.009 - Teeküche , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten		
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)		
03.01	Untertitel	Patientenzimmer		
03.01.001	Patientenzimmer: Arbeitsplatz Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-34.26, 194-0-34.32, 194-0-34.33, 194-0-34.34 und 194-0-34.35) in den Patientenzimmern 130.026, 130.032, 130.033, 130.034 und 130.035. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 800 x 2700 x 400 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Unterschränkkorpus mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 370 x 730 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 730 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 800 x 400 mm. 1 Stück Nischenrückwand, B x H = 800 x 640 mm, mit 3-4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. 1 Stück Oberschrank, B x H = 740 x 600 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 2 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 370 x 600 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 600 mm. 1 Stück feste Blende als Winkelblende, B x H x T = 800 x 600 x 300 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 und abschließbar mit Möbelzylinderschloss laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> -			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Nischenrückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.			Übertrag:	
		5 St	EP.....	GP	
03.01.002	Patientenzimmer: Fensterbank groß Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-34.26, 194-0-34.32, 194-0-34.33, 194-0-34.34 und 194-0-34.35) in den Patientenzimmern 130.026, 130.032, 130.033, 130.034 und 130.035. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.				
		5 St	EP.....	GP	
03.01.003	Patientenzimmer: Fensterbank klein Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-34.26, 194-0-34.32, 194-0-34.33, 194-0-34.34 und 194-0-34.35) in den Patientenzimmern 130.026, 130.032, 130.033, 130.034 und 130.035. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 820 mm, Blendenhöhe: 120 mm.				
		5 St	EP.....	GP	
03.01.004	Patientenbäder: Waschtischelement Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-34.26, 194-0-34.32, 194-0-34.33, 194-0-34.34 und 194-0-34.35) in den Patientenbädern 130.026a, 130.032a, 130.033a, 130.034a und 130.035a. Die Waschtische in den 3 Bädern 026a, 033a und 035a sind baugleich. Die Waschtische in den anderen beiden Bädern sind spiegelverkehrt ausgeführt. <u>Abmessungen:</u> -				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	B x H x T = 785 x 180 x 500 mm. <u>Bestehend aus:</u> Waschtisanlage in mineralisch-organischem Verbundwerkstoff (Acrylstein) mit fugenlos untergeklebtem Unterbaubecken. Waschtischplatte als Mineralwerkstoffplatte, d = 12 mm, B x T = 750 x 500 mm, Ansichtshöhe 180 mm, mit 2-seitiger Senkrechthblende, verklebt auf Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff, alle Flächen und Kanten (auch wandbegleitende Senkrechthblenden) mit Mineralwerkstoff belegt. Waschtischplatte mit leicht außermittigem Ausschnitt für fugenlos untergeklebtes Unterbaubecken, mit Hahnlochbohrung. Kantenausführung als Normalkante mit Radius 3 mm. Einseitige Abschlussrundung der Außenecke mit Radius 50 mm, andere Seite mit gerader Kante / Außenecke. Wandabschluss ohne Senkrechthblende. Waschbecken als Unterbaubecken, gegossen, fugenlos leicht außermittig unterklebt, lichte Beckenabmessung, L x B = 500 x 320 mm, Beckentiefe 150 mm, Innenecken mit Radius ca. 10 mm, softe Form ohne scharfe Ecken, ohne Überlauf. Verdeckter Ablauf mittig, passend für gängige bauseitige 1 1/4 Zoll Ablaufgarnituren, Ablaufdeckel, L x B = 120 x 75 mm, aus dem Material des Waschtisches, abnehmbar, rechteckig mit abgerundeten Ecken, bündig eingelassen. Montage der Waschtischplatte an baus. Trockenbauwänden (verstärkt) mit 2 Stück Tragekonsolen als Winkelprofile ca. 30 x 30 x 4 mm, senkrechte Länge ca. 120 mm, waagerechte Länge ca. 370 mm. Bohrungen im Profil für die Wandbefestigung vorsehen. Verschraubung an bauseitig verstärkter Trockenbauwand mit adäquaten Edelstahlschrauben M 10. Unterseitige, horizontale, revisionsfähige Abschlussplatte, d = 12 mm, mit Ausschnitt für bauseitigen Syphon, an Senkrechthblende befestigt. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Waschtisch, Waschtischplatte, Senkrechth- und Unterblende in Acrylstein in weiß, ähnlich RAL 9016. Trägerplatte als wasserfeste Multiplexplatte, Stärke ca. 16 - 19 mm. Tragkonsole in Edelstahl V2A.				Übertrag:
		5 St	EP.....	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
03.01.005	Patientenbäder: Waschtischelement, Zulage horizontaler Ablauf Zulage zu den zuvor beschriebenen Waschtischelementen für das Waschbecken mit einem horizontalen Ablauf. Verdeckter Ablauf am hinteren Beckenrand.	5 St	EP.....	GP	
03.01.006	Patientenbäder: Spiegel Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-34.26, 194-0-34.32, 194-0-34.33, 194-0-34.34 und 194-0-34.35) in den Patientenbädern 130.026a, 130.032a, 130.033a, 130.034a und 130.035a. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 785 x 1100 x 6 mm. Montage in Fliesenaussparung, frontbündig mit baus. Wandfliese, vollflächig verklebt, Kristallspiegel rundum mit gefasten und polierten Kanten.	5 St	EP.....	GP	
03.01.007	Patientenbäder: Regal Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-34.26, 194-0-34.32, 194-0-34.33, 194-0-34.34 und 194-0-34.35) in den Patientenbädern 130.026a, 130.032a, 130.033a, 130.034a und 130.035a. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 600 x 520 x 200 mm. <u>Bestehend aus:</u> 2 Stück Böden, d = 20 mm, 600 mm breit, 2 Stück Seiten, d = 20 mm, H = 480 mm, mit Gehrungsverbindungen, 1 Stück Fachboden, 1 Stück Rückwand. Regal unsichtbar an der Wand befestigt. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Regalkorpus in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Trägerplatten im hochwertigen Schichtholzaufbau, feuchtebeständig für die Ausführung im Feuchtbereich geeignet, verzugsstabil gegen einseitig auftretenden Dampfdruck.	5 St	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 03.01					
			Patientenzimmer , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.02	Untertitel	130.020 - Doku-Arbeitsplätze			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.02	Untertitel 130.020 - Doku-Arbeitsplätze				
03.02.001	130.020: Stauraumschrank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.20 im Raum 130.020 Doku-Arbeitsplätze. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2035 x 1980 x 645 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Hochschrank mit 4 Stück Schließfächern, B x H = 585 x 1850 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Konstruktionsböden, 4 Stück Drehtüren, B x H = 585 x 460 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Hochschrank, B x H = 585 x 1850 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Fachboden, 1 Stück Garderobenstange, Edelstahl, d = 30 mm, mit Auflagern an den Außenwänden befestigt, 1 Stück Drehtür, B x H = 585 x 1850 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Unterschrank als Druckercontainer, B x H = 790 x 780 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Aufsatzschrank, B x H = 790 x 1060 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 390 x 1060 mm, 1 Stück Rückwand. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Drehtüren der Schließfächer mit Handhabe Typ H4 laut allgemeiner Beschreibung, Restliche Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.02	Untertitel	130.020 - Doku-Arbeitsplätze			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.02.002	130.020: Schreibtischanlage Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.20 im Raum 130.020 Doku-Arbeitsplätze.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4385 x 2700 x 800 mm.				
	<u>Bestehend aus:</u>				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 770 mm.				
	2 Stück Tischbeine aus Stahl, jeweils mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, mit Gleiter aus Kunststoff schwarz mit Höheneinstellung + 25 mm, Tischbein zylindrisch, gerade, Durchmesser ca. 50 mm, verchromt, poliert.				
	1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 4325 x 770 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 770 mm.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 4385 x 800 mm, mit 6 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück Nischenplatte, B x H = 4385 x 650 mm, mit 3 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen.				
	3 Stück Oberschränke, B x H = 1230 x 1100 mm, jeweils mit Ober- und Unterboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Mittelseite,				
	4 Stück Fachböden,				
	2 Stück Schiebetüren, B x H = 595 x 1060 mm, inkl. Laufschiene laut allgemeiner Beschreibung,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück feste Blende, B x H = 3745 x 150 mm.				
	Schiebetüren der Oberschränke mit Muschelgriff, Edelstahl, nach Absprache mit dem Fachplaner.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.02	Untertitel	130.020 - Doku-Arbeitsplätze			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Rückwand unter der Arbeitsplatte, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Rückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.02.003	130.020: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.20 im Raum 130.020 Doku-Arbeitsplätze. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.02					
130.020 - Doku-Arbeitsplätze , Netto:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.03	Untertitel	130.024 - Modullager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.03 Untertitel 130.024 - Modullager					
03.03.001	130.024: Modulschränke, Zeile 1				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.24 im Raum 130.024 Modullager.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2736 x 2700 x 670 mm.				
	<u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u>				
	6 Stück Hochschränke in Modulbauweise, jeweils Modul B x T = 400 x 600 mm, 14 Höheneinheiten, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 2156 mm, 1 Stück Rückwand.				
	Blende als Winkelblende oberhalb der Modulschränke, B x T = 2736 x 670 mm, Höhe ca. 444 mm.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.03.002	130.024: Modulschränke, Zeile 2				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.24 im Raum 130.024 Modullager.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4142 x 2700 x 670 mm.				
	<u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u>				
	9 Stück Hochschränke in Modulbauweise, jeweils Modul B x T = 400 x 600 mm, 14 Höheneinheiten, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 2156 mm, 1 Stück Rückwand.				
	Blende als Winkelblende oberhalb der Modulschränke, B x T = 4142 x 670 mm, Höhe ca. 444 mm.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.03	Untertitel	130.024 - Modullager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung.			Übertrag:	
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.03.003	130.024: Modulschränke, Mittelblock Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.24 im Raum 130.024 Modullager. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 3192 x 2700 x 1340 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 14 Stück Hochschränke in Modulbauweise, jeweils 7 Stück nebeneinander und 2 Stück hintereinander (Rücken an Rücken), jeweils Modul B x T = 400 x 600 mm, 14 Höheneinheiten, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 2156 mm, 1 Stück Rückwand. Blende als Rahmenblende oberhalb der Modulschränke, B x T = 3192 x 1340 mm, Höhe ca. 444 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.03.004	130.024: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.24 im Raum 130.024 Modullager.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.03	Untertitel	130.024 - Modullager			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<u>Bestehend aus:</u>					
1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Ostseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.					
			2 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 03.03			130.024 - Modullager , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.04	Untertitel	130.025 - Personalaufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04 Untertitel 130.025 - Personalaufenthalt					
03.04.001	130.025: Küchenzeile Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.25 im Raum 130.025 Personalaufenthalt. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 3090 x 2700 x 650 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 780 mm. 1 Stück Unterschränkkorpus, B = 600 mm, zur Aufnahme der Geschirrspülmaschine (siehe separate Position). 1 Stück Unterschränkkorpus, B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Blende, H = 150 mm, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 630 mm, dahinter Dreifach-Abfallsammler Typ SP4 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkantung für Sanitär- und Elektroinstallationen. 2 Stück Unterschränkkorpuse, jeweils B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 150 mm, mit Besteckeinsatz in Kunststoff grau, 2 Stück Schubkästen, Fronthöhe 315 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2430 x 650 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbauspüle. 1 Stück Spülbecken als Einbaubecken, Typ SP2 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Nischenplatte, B x H = 2430 x 600 mm, mit diversen Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen (ca. 3 - 4 Stück). 1 Stück Nischenplatte, B x H = 600 x 570 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 1070 mm. 1 Stück Oberschrank, B = 1200 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 600 x 1070 mm,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.04	Untertitel	130.025 - Personalaufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Oberschrank, B = 600 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Fachböden, 1 Stück Drehtür, B x H = 600 x 1070 mm, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Oberschrank, B = 600 mm, H = 500 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Klappe, B x H = 600 x 500 mm, 1 Stück Rückwand.				
	Beleuchtung unterhalb der Oberschränke, Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2480 mm.				
	1 Stück Hochschrankkorpus, B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Konstruktionsböden, 2 Stück Fachböden, 1 Stück Drehtür, B x H = 600 x 1125 mm, dahinter Kühlschrank (siehe separate Position), 1 Stück offenes Fach für Mikrowelle (siehe separate Position), 1 Stück Drehtür, B x H = 600 x 975 mm, 1 Stück Rückwand.				
	Blenden oberhalb der Oberschränke und Hochschränke, H = 100 mm.				
	Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 120 mm. Sockel im Bereich des Kühlschranks mit 1 Stück Lüftungsgitter, rechteckig, Aluminium, silberfarben eloxiert, Lüftungsquerschnitt nach Herstellervorgabe Kühlschrank.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Nischenplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Arbeitsplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.04	Untertitel	130.025 - Personalaufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
	3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.04.002	130.025: Geschirrspülmaschine Geschirrspülmaschine Typ SP8 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
03.04.003	130.025: Kühlschrank mit Gefrierfach Kühlschrank Typ SP10 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
03.04.004	130.025: Mikrowelle Mikrowelle Typ SP11 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
03.04.005	130.025: Sideboard mit Wandverkleidung Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.25 im Raum 130.025 Personalaufenthalt. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 3920 x 930 / 2700 x 350 / 90 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 780 mm. 1 Stück Unterschrank, B = 930 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Konstruktionsboden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 465 x 780 mm, 1 Stück Rückwand mit 4-5 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. 5 Stück Korpusse mit je 2 Taschenfächern übereinander, jeweils B x H = 400 x 780 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Konstruktionsboden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 400 x 390 mm, 1 Stück Rückwand. 4 Stück Korpusse mit je 4 Wertfächern übereinander, jeweils B x H = 240 x 790 mm, mit Ober- und Unterböden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Konstruktionsböden, 4 Stück Drehtüren, B x H = 240 x 195 mm,				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.04	Untertitel	130.025 - Personalaufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 3920 x 350 mm.				
	1 Stück Wandverkleidung, B x H x T = 960 x 1260 x 90 mm, mit Frontplatte und dahinterliegendem Grundrahmen.				
	1 Stück Nischenplatte, d = 20 mm, B x H = 2000 x 1260 mm.				
	1 Stück Wandverkleidung, B x H x T = 960 x 1260 x 90 mm, mit Frontplatte und dahinterliegendem Grundrahmen.				
	1 Stück Wandverkleidung, B x H x T = 3920 x 410 x 90 mm, mit Frontplatte und dahinterliegendem Grundrahmen.				
	1 Stück Deckenblende, B x H = 3920 x 100 mm.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 120 mm. Drehtüren der Taschen- und Wertfächer mit Handhabe Typ H4 laut allgemeiner Beschreibung, Restliche Drehtüren mit Handhabe Typ H3 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden, Sockel und Nischenplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Sideboardplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Wandverkleidungen in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3, jedoch in magnetischer Ausführung. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.04.006	130.025: Sitzbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.25 im Raum 130.025 Personalaufenthalt.				
	<u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Sitzbank laut allgemeiner Beschreibung, L = 5100 mm.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sitzbank laut allgemeiner Beschreibung, Kunstleder Typ KL1.				
		1 St	EP.....	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.04	Untertitel	130.025 - Personalaufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.04.007	130.025: Garderobenpaneel Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.25 im Raum 130.025 Personalaufenthalt. <u>Abmessungen:</u> B x H = 2200 x 2700 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Wandpaneel, d = 20 mm, B x H = 2200 x 1050 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt, Wandpaneel mit bündigem Sockel, H = 80 mm. 1 Stück Garderobenpaneel, d = 20 mm, B x H = 900 x 1550 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 5 Stück Kleiderhaken Typ K1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Deckenblende, B x H = 900 x 100 mm. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Garderoben- und Wandpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.	1 St	EP.....	GP	
03.04.008	130.025: Fensterbank groß Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.25 im Raum 130.025 Personalaufenthalt. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.	1 St	EP.....	GP	
03.04.009	130.025: Fensterbank klein Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.25 im Raum 130.025 Personalaufenthalt.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.04	Untertitel	130.025 - Personalaufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<u>Bestehend aus:</u>					
1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 820 mm, Blendenhöhe: 120 mm.					
			1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 03.04					
			130.025 - Personalaufenthalt , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.05	Untertitel	130.028 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.05 Untertitel 130.028 - AR-rein					
03.05.001	130.028: Laborzeile mit Waschtisch				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.28 im Raum 130.028 AR-rein.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2792 x 900 / 1530 x 670 mm.				
	<u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u>				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 772 mm.				
	1 Stück Spülenunterschrank, B = 500 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück feste Blende, B x H = 500 x 200 mm,				
	1 Stück Auszug, B x H = 500 x 572 mm, zur Aufnahme eines bauseits zur Verfügung gestellten Müllbehälters, Maße des Müllbehälters laut Angabe des Auftraggebers,				
	1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkastung für Sanitär- und Elektroinstallationen.				
	2 Stück Unterschrankkorpusse in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	3 Stück Auszügen, H ca. 154 mm,				
	1 Stück Auszug, H ca. 309 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	2 Stück Unterschrankkorpusse in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Auszug, H ca. 154 mm,				
	2 Stück Auszügen, H ca. 309 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 772 mm.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2792 x 670 mm, mit 1 Stück integriertem Becken, L x B x T ca. 400 x 400 x 190 mm.				
	1 Stück Nischenspiegel, B x H = 2792 x 630 mm, mit 6 - 8 Stück Bohrungen für bauseitige Elektroinstallationen und 2 Stück Bohrungen für bauseitige Wandarmatur.				
	1 Stück Glasscheibe ESG, d = 8 mm, als Spritzschutz, H x T = 350 x 570 mm, vorne auf der letzten Drittelhöhe 45° abgeschrägt, Glasscheibe eingetütet in die Arbeitsplatte und den Nischenspiegel, unsichtbar befestigt.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.05	Untertitel	130.028 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Alle Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Sockel, Korpus und Fronten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Nischenspiegel, Arbeitsplatte und Waschbecken in mineralischem Kunststein KS1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.05.002	130.028: Laborzeile mit Hochschränken Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.28 im Raum 130.028 AR-rein. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4250 x 2700 / 1530 x 670 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Hochschrankkorpus zur Aufnahme des Medikamenten-Kühlschrank (siehe separate Position), B x H = 710 x 2256 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Konstruktionsboden, 1 Stück Klappe, B x H = 670 x 366 mm, 1 Stück Rückwand mit 3 - 4 Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen, Hochschrank ohne Sockel. 2 Stück Hochschränke in Modulbauweise, B x H = 456 x 2156 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 2156 mm, 1 Stück Rückwand. 3 Stück Unterschrankkorpusse in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Auszug, H ca. 154 mm, 2 Stück Auszügen, H ca. 309 mm, 1 Stück Rückwand. 2 Stück Unterschrankkorpusse in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Auszügen, H ca. 154 mm, 1 Stück Auszug, H ca. 309 mm, 1 Stück Rückwand.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.05	Untertitel	130.028 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 772 mm.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2598 x 670 mm.				
	1 Stück Aufsatzschrank auf der Arbeitsplatte zur Unterbringung von bauseitigem Tresor, B x H x T = 670 x 1356 x 670 mm, mit Oberboden und Unterboden, Unterboden verstärkt für die Aufnahme des Tresors,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Fachboden,				
	1 Stück Drehtür, B x H = 670 x 1356 mm,				
	1 Stück Rückwand mit Ausschnitt im Bereich des Tresors für die Wandbefestigung.				
	1 Stück Seite, d = 20 mm, H = 1356 mm.				
	1 Stück Nischenspiegel, B x H = 1908 x 630 mm, mit 5 - 6 Stück Bohrungen für bauseitige Elektroinstallationen.				
	1 Stück Winkelblende oberhalb der Hochschränke, B x H x T = 2342 x 444 x 670 mm. Blende mit 1 Stück Ausschnitt für Lüftungsgitter. 1 Stück Lüftungsgitter, rechteckig, Aluminium, silberfarben eloxiert, Lüftungsquerschnitt nach Herstellervorgabe Kühlschrank.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm.				
	Alle Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u>				
	Stollen, Sockel, Korpus und Fronten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.				
	Nischenspiegel und Arbeitsplatte in mineralischem Kunststein KS1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.05.003	130.028: Medikamentenkühlschrank				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.28 im Raum 130.028 AR-rein.				
	Medikamentenkühlschrank für den Einbau in die zuvor beschriebene Küchenzeile.				
	Geräteabmessungen: B x H x T = 670 x 1890 x 660 mm, Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung,				
	Stellfüße zum Höhenausgleich,				
	Innenraum aus glattem Aluminium mit farbloser Schutzbe-				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.05	Untertitel	130.028 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: schichtung und Stilleisten (15 mm Raster) für eine flexible Innenausstattung, Isolierung aus hochwertigem, druckgeschäumtem Material, energiesparend, Tür selbstschließend, Anschlag wechselbar, mit Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, abschließbar, Umluftkühlung, Automatische Abtauung, Taufwasser verdunstung, Elektronische Temperaturanzeige, Alarmierung und Datenaufzeichnung, Warnfunktion, Alarmweiterleitung über potentialfreien Kontakt, Datendokumentation, Gefrierschutz. Kühlinhalt: Ca. 330 Liter. Produktvorgabe der Ausschreibung (wegen klinikinterner Einheitlichkeit): Kirsch, MED 340 PRO-ACTIVE.	1 St	EP.....	GP	
03.05.004	130.028: BTM-Tresor BTM-Tresor Typ SP12 laut allgemeiner Beschreibung.	1 St	EP.....	GP	
03.05.005	130.028: Modulschränke Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.28 im Raum 130.028 AR-rein. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 476 x 2700 x 1340 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 2 Stück Hochschränke in Modulbauweise, aufgestellt Rücken an Rücken, jeweils Modul B x T = 400 x 600 mm, 14 Höheneinheiten, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 2156 mm, 1 Stück Rückwand. Blende als Winkelblende oberhalb der Modulschränke, B x T = 476 x 1340 mm, Höhe ca. 444 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.05	Untertitel	130.028 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.05.006	130.028: Freistehende Arbeitsinsel Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.28 im Raum 130.028 AR-rein. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1884 x 900 x 1340 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 2 Stück Stollen, jeweils d = 30 mm, H = 772 mm, T = 1340 mm. Insgesamt 8 Stück Unterschränke in Modulbauweise, jeweils 4 Stück nebeneinander und 2 Stück hintereinander (Rücken an Rücken), Aufteilung nach Ansichten. 3 Stück Unterschränkkorpusse in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Auszügen, H ca. 154 mm, 1 Stück Auszug, H ca. 309 mm, 1 Stück Rückwand. 4 Stück Unterschränkkorpusse in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Auszug, H ca. 154 mm, 2 Stück Auszügen, H ca. 309 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Unterschränkkorpus in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Auszug, H ca. 772 mm, als Trittauszug für 2 Stück Abfalleimer, eloxiert, B x H x T = 300 x 493 x 264 mm, die Abfalleimer im Modulsystem sind Teil der Leistung und in den Unterschrank zu integrieren, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1884 x 1340 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Alle Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.05	Untertitel	130.028 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Sockel, Korpus und Fronten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte in mineralischem Kunststein KS1.			Übertrag:	
		1 St	EP.....	GP	
03.05.007	130.028: Fensterbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.28 im Raum 130.028 AR-rein. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Fensterbank laut allgemeiner Beschreibung (Mittelbau Westseite), Breite Fensterbank: 1785 mm, Blendenhöhe: 120 mm.				
		2 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.05					
		130.028 - AR-rein , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.06	Untertitel	130.030 - Leitstelle			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.06	Untertitel 130.030 - Leitstelle				
03.06.001	130.030: Tresenanlage Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.30 im Raum 130.030 Leitstelle. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4770 x 800 / 1150 / 2700 x 980 mm. <u>Bestehend aus:</u> <u>Frontelemente:</u> 2 Stück Frontelemente zwischen den bauseitigen Stützen, jeweils B x H x T = 2135 x 1150 x 300 mm, jeweils mit 2 Stück senkrechte Rahmenseiten als gefaltete Winkelkonstruktion, bestehend aus Seite und Frontblende, jeweils d = 30 mm, Ansichtsbreite 100 mm, H = 1150 mm, T = 300 mm, 1 Stück waagerechte Rahmenfront als gefaltete Winkelkonstruktion, bestehend aus Frontblende und Tresenbrett, jeweils d = 30 mm, Ansichtsbreite 100 mm, B = 2075 mm, T = 300 mm, Rahmenseiten und Rahmenfront auf Gehrung gearbeitet, 1 Stück zurückliegende Frontplatte, B x H = 1875 x 1000 mm, 1 Stück indirekte Beleuchtung unterhalb des Tresenbretts, Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. Der Sockel der Frontelemente wird durch die nachfolgend beschriebene Rückwand des Arbeitsplatzes ausgebildet. <u>Tresenabschluss:</u> 1 Stück gefaltete Holraumkonstruktion in Verlängerung der bauseitigen Stütze als Abschluss des Tresens, B x H x T = 250 x 1150 x 475 mm, mit Frontblende, Seiten und Tresenbrett, alles auf Gehrung gearbeitet. <u>Arbeitsplatz:</u> Arbeitsplatz, B x H x T = 4520 x 800 x 900 mm, bestehend aus: 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 80 mm. 1 Stück Tischbein aus Stahl, mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, mit Gleiter aus Kunststoff schwarz mit Höheneinstellung + 25 mm, Tischbein zylindrisch, gerade, Durchmesser ca. 50 mm, verchromt, poliert. 1 Stück Schubkastencontainer als Standcontainer laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 450 x 670 mm, 1 Stück Materialschublade, 4 Stück Auszüge. 1 Stück PC-Container, B x H x T = 280 x 770 x 500 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.06	Untertitel	130.030 - Leitstelle			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	1 Stück Außenseite in gesamter Tiefe (600 mm), 1 Stück Außenseite in geringerer Tiefe, T = 325 mm, 1 Stück Konstruktionsboden, d = 20 mm, mit Aufkantung auf halber Tiefe, H = 50 mm, 1 Stück sichtbare Rückwand. 2 Stück Rückwände unter der Arbeitsplatte, jeweils B x H = 2135 x 770 mm, mit bündigem Sockel H = 120 mm. Rückwände mit Abstand zu den zuvor beschriebenen Frontplatten für die Kabelführung, Rückwände mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück 3-seitige Stützenverkleidung unterhalb der Arbeitsplatte, jeweils d = 20 mm, B x T = 290 x 120 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 4520 x 900 mm, mit Ausschnitt für bauseitige Stütze, mit 6 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung, aufliegend auf den zuvor beschriebenen Stollen, Beinen und Containern. Oberhalb der Arbeitsplatte 1 Stück Regal, B x H = 470 x 320 mm, mit 2 Stück Außenseiten und 2 Stück Konstruktionsböden, eingeschoben zwischen Arbeitsplatte und Tresenbrett. <u>Allgemein:</u> Alle Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Frontrahmen, Stollen und Rückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 2.1. Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.5. Arbeitsplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpusse und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1. Frontplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 2.1, flurseitig als Colorglas ausgebildet, Farbton passend zum Schichtstoff 1.3.				
		1 St	EP.....	GP	
03.06.002	130.030: Wandverkleidung Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.30 im Raum 130.030 Leitstelle. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 3410 x 2700 x 130 / 40 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten		
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)		
03.06	Untertitel	130.030 - Leitstelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück gefaltete Holraumkonstruktion, B x H x T = 300 x 1325 x 130 mm, mit Frontblende und Seiten auf Gehrung gearbeitet, aufgesetzt auf dem Tresenbrett der vorhergehenden Position. Diverse Wandpaneele in unterschiedlichen Abmessungen, jeweils d = 20 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 2205 x 1050 mm, ausgeklinkt für den Tresen der vorhergehenden Position. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 2205 x 1000 mm, mit 3 - 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 2205 x 520 mm. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 335 x 2570 mm. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 925 x 2570 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Holraumkonstruktion in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 2.1. Wandpaneele (weiß) in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Wandpaneel (beige) in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3.	1 St	EP.....	GP
03.06.003	130.030: Rückraumschrank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.30 im Raum 130.030 Leitstelle. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2660 x 2700 x 700 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Unterschrank, B x H = 630 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Auszüge, Fronthöhe ca. 154 mm, 1 Stück Auszug, Fronthöhe ca. 328 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Druckercontainer, B x H = 710 x 790 mm, mit Ober- und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.06	Untertitel	130.030 - Leitstelle			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 2 Stück Unterschränke, jeweils B x H = 630 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Auszüge, Fronthöhe ca. 154 mm, 1 Stück Auszug, Fronthöhe ca. 328 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 790 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2660 x 700 mm. 1 Stück Nischenplatte, B x H = 2660 x 670 mm, mit diversen Ausschnitten (ca. 6 - 8 Stück) für bauseitige Elektroinstallationen. 2 Stück Oberschränke, B x H = 1315 x 1100 mm, jeweils mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Schiebetüren, B x H = 595 x 1060 mm, inkl. Laufschiene laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Schiebetüren der Oberschränke mit Muschelgriff, Edelstahl, nach Absprache mit dem Fachplaner. Schubkästen der Unterschränke mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden, Tablarauszug und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Nischenplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.06	Untertitel	130.030 - Leitstelle			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
03.06.004	130.030: Arbeitsplatz wandhängend Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.30 im Raum 130.030 Leitstelle. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 915 x 2570 x 230 / 1130 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 3 Stück Wandpaneele in unterschiedlichen Abmessungen, jeweils d = 20 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. Wandpaneele auf Gehrung gefaltet als Verkleidung der bauseitigen Trockenbau-Trennwand. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 915 x 2570 mm, mit 3 - 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstalltionen. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 230 x 2570 mm. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 915 x 2570 mm, mit 3 - 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstalltionen. 4 Stück Arbeitsplatten, d = 30 mm, B x T = 915 x 450 mm, unsichtbar an den zuvor beschriebenen Wandpaneelen befestigt. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Wandpaneele in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.06		130.030 - Leitstelle , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.07	Untertitel	130.039 - Patientenbad			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.07 Untertitel 130.039 - Patientenbad					
03.07.001	130.039: Regal Ohne Ausführungsplan im Raum 130.039 Patientenbad. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 800 x 1470 x 170 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Hängeregal, B x H = 400 x 1470 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, Böden und Außenseiten mit Gehrungsverbindungen, 3 Stück Fachböden, 1 Stück Rückwand. Regal unsichtbar an der Wand befestigt. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 400 x 1470 mm, d = 20 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Regalkorpus und Wandpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Trägerplatten im hochwertigen Schichtholzaufbau, feuchtebeständig für die Ausführung im Feuchtbereich geeignet, verzugsstabil gegen einseitig auftretenden Dampfdruck.	1 St	EP.....	GP	
03.07.002	130.039: Spiegel Ohne Ausführungsplan im Raum 130.039 Patientenbad. <u>Abmessungen:</u> B x H = 630 x 1000 mm. <u>Bestehend aus:</u> Kristallspiegel, d = 6 mm, inkl. verdecktem Tipp-Kipp-Beschlag, unsichtbar an bauseitiger Trockenbau- oder Massivwand befestigt. Beschlag in Edelstahl, Kippwinkel max. 20°, Wandabstand ca. 70 mm. <u>Ausführung:</u> Spiegel mit rundum gefaster und polierter Kante.	1 St	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.07	Untertitel	130.039 - Patientenbad			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 03.07					
			130.039 - Patientenbad , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.08	Untertitel	130.040 - Lager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.08 Untertitel 130.040 - Lager					
03.08.001	130.040: Modulschränke Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.40 im Raum 130.040 Lager. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1428 x 2480 x 670 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2380 mm. 3 Stück Hochschränke in Modulbauweise, jeweils Modul B x T = 400 x 600 mm, 14 Höheneinheiten, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 2156 mm, 1 Stück Rückwand. Blende oberhalb der Modulschränke, B x H = 1398 x 224 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.08.002	130.040: Schrank mit Schließfächern Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.40 im Raum 130.040 Lager. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1700 x 2480 x 670 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 2 Stück Hochschränke, jeweils B = 820 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 4 Stück Konstruktionsböden, 10 Stück Drehtüren, B x H = 410 x 465 mm, jeweils 2 Drehtüren gehören zu einem Wertfach, Schließung der Drehtüren über Schlagleiste an einer Tür, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2380 mm.				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.08	Untertitel	130.040 - Lager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H3 inkl. Zubehör laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel, Stollen und Konstruktionsböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	1 St	EP.....	GP	
03.08.003	130.040: Stauraumschrank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.40 im Raum 130.040 Lager. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1260 x 2480 x 600 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2380 mm. 2 Stück Hochschränke, jeweils B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 4 Stück Fachböden, 1 Stück Drehtür, B x H = 600 x 1880 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück feste Blende, B x H = 1230 x 500 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel, Stollen und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	1 St	EP.....	GP	
03.08.004	130.040: Schrankanlage mit Hochschränken und Sideboard Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.40 im Raum 130.040 Lager. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4610 x 2480 x 640 / 1020 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.08	Untertitel	130.040 - Lager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	1 Stück feste Blende, B x H = 530 x 700 mm. 1 Stück Unterschrank, B x H = 780 x 700 mm, mit Ober- und Sockelblende, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe H = 700 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 1310 x 640 mm. 1 Stück Hochschrank, B = 780 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Konstruktionsboden, 4 Stück Fachböden, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe H = 700 mm, 2 Stück Drehtüren, B x H = 390 x 1630 mm, 1 Stück Rückwand. 2 Stück Hochschränke, jeweils B = 780 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 6 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 390 x 2330 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Matratzenregal, B x H x T = 960 x 2380 x 1020 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, d = 30 mm, 2 Stück Mittelseiten, d = 30 mm, 1 Stück Rückwand. Ausführung der großen Schubkästen als Holzwerkstoff-Schubkästen, Konstruktion ausgelegt auf die Größe der Front. Ausführung aller Fachböden als verstärkte Fachböden in d = 30 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel, Stollen und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Sideboardplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.08	Untertitel	130.040 - Lager			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.08.005	130.040: Regal Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.40 im Raum 130.040 Lager. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 760 x 2480 x 400 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück offenes Regal, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, d = 30 mm, 4 Stück Fachböden, jeweils d = 30 mm, 1 Stück Rückwand. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel, Stollen und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.08.006	130.040: Regal mit Wandpaneel Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.40 im Raum 130.040 Lager. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2640 x 2480 x 400 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Wandpaneel, B x H = 1500 x 2198 mm, d = 20 mm, auf eingerücktem Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 1 Stück offenes Regal, mit Ober- und Sockelboden, 1 Stück Außenseite, d = 30 mm, H = 1530 mm, 1 Stück Mittelseite, d = 30 mm, H = 1530 mm, 1 Stück Außenseite, d = 30 mm, H = 880 mm, 3 Stück Fachböden, jeweils d = 30 mm, 1 Stück Rückwand. An die Dachschräge angepasste Verblendung oberhalb der Regale. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm.				
				Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten		
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)		
03.08	Untertitel	130.040 - Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Wandpaneel, Sockel, Stollen und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 03.08				
		130.040 - Lager , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.09	Untertitel	130.041 - Büro OA			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.09 Untertitel 130.041 - Büro OA					
03.09.001	130.041: Sideboard				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.41 im Raum 130.041 Büro.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 3450 x 900 x 450 / 800 mm.				
	<u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u>				
	1 Stück Druckercontainer, B x H x T = 700 x 790 x 800 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Tablarauszug,				
	1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
	1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 730 x 800 mm.				
	3 Stück Unterschränke, jeweils B x H = 890 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Mittelseite,				
	2 Stück Fachböden,				
	2 Stück Drehtüren, B x H = 445 x 790 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 2720 x 450 mm.				
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 800 x 60 mm.				
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 3450 x 60 mm.				
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 450 x 60 mm.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm.				
	Drehtüren mit Handhabe Typ H2 und abschließbar mit Möbelzylinderschloss laut allgemeiner Beschreibung.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u>				
	Sockel und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.				
	Sideboardplatten und Wischleisten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3.				
	Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.09					
	130.041 - Büro OA , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.10	Untertitel	130.330 - Aufenthalt Ärzte			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.10 Untertitel 130.330 - Aufenthalt Ärzte					
03.10.001	130.330: Küchenzeile				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.42 im Raum 130.330 Aufenthalt Ärzte.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2280 x 2480 x 670 mm.				
	<u>Bestehend aus:</u>				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2360 mm.				
	1 Stück Hochschrankkorpus, B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Konstruktionsböden, 1 Stück Fachboden, 1 Stück Drehtür, B x H = 600 x 1125 mm, dahinter Kühlschrank (siehe separate Position), 1 Stück offenes Fach für Mikrowelle (siehe separate Position), 1 Stück Drehtür, B x H = 600 x 855 mm, 1 Stück Rückwand mit 2 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2360 mm.				
	1 Stück Unterschrankkorpus, B = 600 mm, zur Aufnahme der Geschirrspülmaschine (siehe separate Position).				
	1 Stück Unterschrank, B = 960 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite im oberen Bereich, H x T = 150 x 600 mm, 1 Stück Blende, B x H = 560 x 150 mm, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 150 mm, mit Besteckeinsatz in Kunststoff grau, 1 Stück Drehtür, B x H = 560 x 640 mm, dahinter 1 Stück Dreifach-Abfallsammler Typ SP4 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Drehtür, B x H = 400 x 640 mm, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkastung für Sanitär- und Elektroinstallationen.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1560 x 670 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbauspüle und 1 Stück Ausschnitt für die Leitungsführung des Wasserspenders.				
	1 Stück Spülbecken als Einbaubecken, Typ SP2 laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück Nischenplatte, B x H = 1560 x 650 mm, mit diversen				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.10	Untertitel	130.330 - Aufenthalt Ärzte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
	Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen (ca. 3 - 4 Stück).				
	1 Stück Oberschrank, B = 520 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Fachböden, 1 Stück Drehtür, B x H = 520 x 890 mm, 1 Stück Rückwand.				
	In dem Oberschrank 1 Stück Papierhandtuchspender Typ SP6 laut allgemeiner Beschreibung. Unterboden des Oberschranks mit entsprechendem Ausschnitt für die Entnahme der Papiertücher.				
	1 Stück Oberschrank, B = 1040 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite 4 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 520 x 890 mm, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt für bauseitige Elektroinstallation.				
	Beleuchtung unterhalb der Oberschränke, Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2460 mm.				
	Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Sockel im Bereich des Kühlschranks mit 1 Stück Lüftungsgitter, rechteckig, Aluminium, silberfarben eloxiert, Lüftungsquerschnitt nach Herstellervorgabe Kühlschrank.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Nischenplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
03.10.002	130.330: Geschirrspülmaschine Geschirrspülmaschine Typ SP8 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.10	Untertitel	130.330 - Aufenthalt Ärzte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
03.10.003	130.330: Kühlschrank mit Gefrierfach Kühlschrank Typ SP10 laut allgemeiner Beschreibung.	1 St	EP.....	GP	
03.10.004	130.330: Mikrowelle Mikrowelle Typ SP11 laut allgemeiner Beschreibung.	1 St	EP.....	GP	
03.10.005	130.330: Sitzbank Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.42 im Raum 130.330 Aufenthalt Ärzte. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2300 x 1100 x 750 mm. 1 Stück Sitzbank laut allgemeiner Beschreibung, L = 2050 mm. 1 Stück Ablage, B x H x T = 250 x 450 x 530 mm, mit Frontplatte und Ablageplatte auf Gehrung gearbeitet, passgenau zwischen Sitzbank und bauseitiger Wand eingelassen. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sitzbank laut allgemeiner Beschreibung, Kunstleder Typ KL2. Ablage in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schicht- stoff 2.1.	1 St	EP.....	GP	
03.10.006	130.330: Sideboard mit Ablageboards Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.42 im Raum 130.330 Aufenthalt Ärzte. <u>Abmessungen Sideboard:</u> B x H x T = 1950 x 520 x 550 mm. <u>Abmessungen Sideboard:</u> B x T = 900 x 300 mm. 1 Stück wandhängendes Sideboard mit Hängeschränken und Sideboardplatte. 1 Stück Hängeschränk, B x H x T = 500 x 490 x 550 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 150 mm, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 340 mm,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.10	Untertitel	130.330 - Aufenthalt Ärzte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Hängeschränk als offenes Regal, B x H = 550 x 490 mm, Tiefe links 550 mm, Tiefe rechts ca. 460 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Fachboden, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück feste Blende, B x H = 900 x 490 mm.				
	1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B = 1950 mm, über dem linken Hängeschränk in 550 mm Tiefe, danach konisch zulaufend, an der rechten Seite Tiefe ca. 320 mm.				
	2 Stück Ablageboards, d = 50 mm, B x T = 900 x 300 mm, undischtbar an der bauseitigen Trockenbauwand befestigt.				
	Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Sideboardplatte und Ablageboards in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.10					
		130.330 - Aufenthalt Ärzte , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.11	Untertitel	130.331 - Ärzte-Lounge			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.11 Untertitel 130.331 - Ärzte-Lounge					
03.11.001	130.331: Schreibtisanlage übereck Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.44 im Raum 130.331 Ärzte-Lounge. <u>Abmessungen Schenkel 1:</u> B x H x T = 3035 x 800 / 860 x 1000 mm. <u>Abmessungen Schenkel 2:</u> B x H x T = 4580 x 800 / 900 / 1400 x 800 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 780 mm. 4 Stück Tischbeine aus Stahl, mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, mit Gleiter aus Kunststoff schwarz mit Höheneinstellung + 25 mm, Tischbein zylindrisch, gerade, Durchmesser ca. 50 mm, verchromt, poliert. 1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 3035 x 780 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 3850 x 780 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 780 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2235 x 1000 mm, mit 4 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 3850 x 800 mm, mit 4 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, B x H = 1000 x 60 mm. 1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, B x H = 3035 x 60 mm. 1 Stück Druckercontainer, B x H = 700 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Arbeitsplatte auf dem Druckercontainer, d = 30 mm, B x T = 700 x 800 mm. 1 Stück Nischenrückwand, d = 20 mm, B x H = 4580 x 600 mm, an der linken Seite angepasst an die Dachschräge, an der				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.11	Untertitel	130.331 - Ärzte-Lounge			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	rechten Seite ausgeklinkt für den Druckercontainer. 1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, B x H = 800 x 60 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Rückwand, Tablorauszug und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatten, Nischenrückwand und Wischleisten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				Übertrag:
			1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 03.11					
			130.331 - Ärzte-Lounge , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.12	Untertitel	130.331a - Büro			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.12 Untertitel 130.331a - Büro					
03.12.001	130.331a: Sideboard				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.43 im Raum 130.331a Büro.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2715 x 900 x 450 / 800 mm.				
	<u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u>				
	2 Stück Unterschränke, jeweils B x H = 970 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 2 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 485 x 790 mm, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 1985 x 450 mm.				
	1 Stück Druckercontainer, B x H x T = 700 x 790 x 800 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
	1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 730 x 800 mm.				
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 450 x 60 mm.				
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 2715 x 60 mm.				
	1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 800 x 60 mm.				
	Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Drehtüren mit Handhabe Typ H2 und abschließbar mit Möbelzylinderschloss laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sockel und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoff- platte mit Schichtstoff 1.1. Sideboardplatten und Wischleisten in HPL-beschichteter Holz- werkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 03.12					
	130.331a - Büro , Netto:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)			
03.13	Untertitel	Wandschutz			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.13 Untertitel Wandschutz					
03.13.001	Wandschutz, H = 900 mm Wie Position 01.10.001 (Seite 62) jedoch: Montage im 3. OG Mittelbau.				
			100 m	EP.....	GP
03.13.002	Wandschutz, Zulage Außenecke Wie Position 01.10.002 (Seite 62) jedoch: Montage im 3. OG Mittelbau.				
			10 St	EP.....	GP
03.13.003	Wandschutz, Zulage Innenecke Zulage zu vorgenanntem Wandschutz für die Ausbildung einer Innenecke 90°. Innenecke mit dauerelastischer Versiegelung.				
			10 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 03.13			Wandschutz , Netto:		
Summe Titel 03			Station 9 (3. OG Mittelbau), Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten		
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)		
04.01	Untertitel	Patientenzimmer		
04.01.001	Patientenzimmer: Schrank mit Wandverkleidung Typ 1 Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-33.24, 194-0-33.26 und 194-0-33.34) in den Patientenzimmern 130.004, 130.006 und 130.014. Beschrieben ist hier die Variante mit Schrank links in einer Gesamtbreite von 2190 mm. Teilweise als gespiegelte Ausführung mit Schrank rechts und in der Länge leicht variierend. Zimmer 130.004: 1x Schrank rechts, 1x Schrank links, Zimmer 130.006: 1x Schrank rechts, Zimmer 130.014: 1x Schrank rechts, 1x Schrank links. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2150 - 2400 x 2500 x 600 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 2380 x 600 mm. 1 Stück Hochschrank mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Konstruktionsböden, 2 Stück Fachböden, 1 Stück Garderobenstange, 1 Stück Drehtür, B x H = 500 x 630 mm, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe H = 200 mm, 1 Stück Drehtür, B x H = 500 x 1550 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 2380 x 600 mm. 1 Stück Wandverkleidung, B x H x T = 1430 x 1085 x 150 mm, mit 1 Stück Frontblende mit waagerechter Scheinfuge, d = 5 mm, mit bündigem Sockel, H = 80 mm, mit 10 - 11 Stück Bohrungen für bauseitige Elektroinstallationen und 2 Stück Ausschnitten für bauseitige Anschlüsse der medizinischen Gase, 1 Stück Ablageplatte, d = 30 mm, B x T = 1430 x 150 mm, mit dem Frontpaneel auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Nischenplatte / Wandpaneel als Trägerplatte für Fototapete laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 1430 x 765 mm, d = 20 mm, mit 6 mm Abstand an Wand per Einhängebeschlag befestigt. 1 Stück Deckenkoffer, B x H x T = 1430 x 610 x 150 mm, mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten		
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)		
04.01	Untertitel	Patientenzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 1 Stück Frontblende, H = 610 mm, und 1 Stück Unterblende, T = 150 mm. Unterblende mit Beleuchtung Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück senkrechte Blende als gefaltete Hohlraumkonstruktion, B x H x T = 200 x 2460 x 150 mm, mit Frontblende und Seiten, auf Gehrung gearbeitet, mit bündigem Sockel, H = 80 mm, Frontblende mit 1 Stück Ausschnitt für bauseitige Elektroinstallation. Deckenblende, H = 40 mm, oberhalb des Hochschranks, des Deckenkoffers und der Senkrechtblende. Drehtüren mit Handhabe Typ H1 und abschließbar mit Möbelzylinderschloss laut allgemeiner Beschreibung. Schubkasten mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Wandverkleidung, Senkrechtblende und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Schrankschrank und Deckenkoffer in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.3.			
		5 St	EP.....	GP
04.01.002	Patientenzimmer: Schrank mit Wandverkleidung Typ 2 Wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch: Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-33.22, 194-0-33.26, 194-0-33.30, 194-0-33.31, 194-0-33.32 und 194-0-33.38) in den Patientenzimmern 130.002, 130.006, 130.010, 130.011, 130.012 und 130.018. Zimmer 130.002: 1x Schrank rechts, 1x Schrank links, Zimmer 130.006: 1x Schrank links, Zimmer 130.010: 1x Schrank rechts, Zimmer 130.011: 1x Schrank links, Zimmer 130.012: 1x Schrank rechts, 1x Schrank links, Zimmer 130.018: 1x Schrank rechts, 1x Schrank links. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2550 - 2750 x 2500 x 600 mm.			
		9 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.01.003	Patientenzimmer: Schrank mit Wandverkleidung Typ 3 Wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch: Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer (194-0-33.30 und 194-0-33.31) in den Patientenzimmern 130.010 und 130.011. Zimmer 130.010: 1x Schrank links, Zimmer 130.011: 1x Schrank rechts. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4400 - 4500 x 2500 x 600 mm. <u>Ergänzung:</u> 1 Stück senkrechte Blende als gefaltete Hohlraumkonstruktion, B x H x T = 150 x 2460 x 600 mm, mit Frontblende und Seiten, auf Gehrung gearbeitet, mit bündigem Sockel, H = 80 mm, Frontblende mit 1 Stück Ausschnitt für bauseitige Elektroinstallation. 1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, d = 20 mm, B x H = 1215 x 870 mm, mit bündigem Sockel, H = 80 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1215 x 600 mm. 1 Stück Nischenplatte / Wandpaneel als Trägerplatte für Fototapete laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 1215 x 950 mm, d = 20 mm, mit 6 mm Abstand an Wand per Einhängebeschlag befestigt. 1 Stück Deckenkoffer, B x H x T = 1215 x 610 x 150 mm, mit 1 Stück Frontblende, H = 610 mm, und 1 Stück Unterblende, T = 150 mm. Unterblende mit Beleuchtung Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. Deckenblende, H = 40 mm, auch oberhalb der ergänzenden Elemente. 2 St EP..... GP				
04.01.004	Patientenzimmer: TV-Paneel Typ 1 Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer in den Patientenzimmern 130.002, 130.006, 130.010, 130.011, 130.012 und 130.018. <u>Abmessungen:</u> B x H = 1100 x 3230 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
			Übertrag:		
	1 Stück Wandpaneel, d = 20 mm, B x H = 1100 x 3230 mm, auf eingerücktem Grundrahmen d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. Wandpaneel mit 6 - 8 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen und 2 Stück waagerechten Fugen, d = 5 mm. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Wandpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3.	6 St	EP.....	GP	
04.01.005	Patientenzimmer: TV-Paneel Typ 2 Wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch: Montage in den Patientenzimmern 130.004 und 130.014. <u>Abmessungen:</u> B x H = 1300 x 3230 mm. <u>Ergänzung:</u> 1 Stück Tischplatte, d = 30 mm, als Halbkreis, B x T = 1100 x 550 mm. 1 Stück Tischbein aus Stahl, jeweils mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, mit Gleiter aus Kunststoff schwarz mit Höheneinstellung + 25 mm, Tischbein zylindrisch, gerade, Durchmesser ca. 50 mm, verchromt, poliert. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Tischplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.	2 St	EP.....	GP	
04.01.006	Patientenzimmer: Garderobenpaneel Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer in allen 8 Patientenzimmern. <u>Abmessungen:</u> B x H = 700 x 2360 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Wandpaneel, d = 20 mm, mit einer senkrechten, mittigen Sichtfuge, auf eingerücktem Grundrahmen d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 4 Stück Kleiderhaken Typ K1 laut allgemeiner Beschreibung.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sichtpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3.					
		8 St	EP.....	GP	
04.01.007	Patientenzimmer: Funktionspaneel Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer in allen 8 Patientenzimmern.				
<u>Abmessungen:</u> B x H = 700 x 2360 mm.					
<u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Wandpaneel, d = 20 mm, mit einer senkrechten, mittigen Sichtfuge, auf eingerücktem Grundrahmen d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt.					
<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Sichtpaneel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3.					
		8 St	EP.....	GP	
04.01.008	Patientenbäder: Waschtischelement Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer in den Patientenbädern 130.002a, 130.004b, 130.006a, 130.010a, 130.012a, 130.014b und 130.018a.				
Beschrieben wird der Waschtisch in dem Bad 130.006a entsprechend Ausführungsplan 194-0-33.26). Ausführung der Waschtische wie beschrieben in den Bädern 130.004b, 130.006a, 130.011a, 130.014b und 130.018a. Die Waschtische in den Bädern 130.002a, 130.010a und 130.012a werden spiegelverkehrt ausgeführt.					
<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 905 x 2485 x 505 mm.					
<u>Bestehend aus:</u> 1 Stück wandhängender Unterschränk, B x H x T = 905 x 535 x 505 mm, mit Ober- und Unterboden, Oberboden mit Ausschnitt für Waschtisch und Sanitärinstallationen, 2 Stück Außenseiten, davon 1 Stück sichtbar, d = 25 mm, 2 Stück Schubkästen, B = 680 mm, Fronthöhe jeweils ca. 265 mm, oberer Schubkasten ausgeklinkt für den Siphon, 1 Stück feste Blende, B x H = 200 x 535 mm, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkantung für bauseitige Sanitärinstallationen.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Waschtischplatte als Mineralwerkstoffplatte, d = 12 mm, B x T = 905 x 505 mm, Ansichtshöhe 50 mm, verklebt auf Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff, alle Flächen und Kanten (auch wandbegleitende Senkrechtblenden) mit Mineralwerkstoff belegt. Waschtischplatte mit leicht außermittigem Ausschnitt für fugenlos untergeklebtes Unterbaubecken, mit Hahnlochbohrung. Kantenausführung als Normalkante mit Radius 3 mm. Einseitige Abschlussrundung der Außenecke mit Radius 50 mm, andere Seite mit gerader Kante / Außenecke. Wandabschluss ohne Senkrechtblende. Waschbecken als Unterbaubecken, gegossen, fugenlos leicht außermittig unterklebt, lichte Beckenabmessung, L x B = 500 x 320 mm, Beckentiefe 150 mm, Innenecken mit Radius ca. 10 mm, softe Form ohne scharfe Ecken, ohne Überlauf. Verdeckter Ablauf mittig, passend für gängige bauseitige 1 1/4 Zoll Ablaufgarnituren, Ablaufdeckel, L x B = 120 x 75 mm, aus dem Material des Waschtisches, abnehmbar, rechteckig mit abgerundeten Ecken, bündig eingelassen. Montage der Waschtischplatte auf dem zuvor beschriebenen Unterschränk. 1 Stück Nischenplatte als Mineralwerkstoffplatte, d = 12 mm, B x H = 705 x 340 mm, verklebt auf Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff, alle Flächen und Kanten (auch wandbegleitende Senkrechtblenden) mit Mineralwerkstoff belegt. 1 Stück Kristallspiegel, B x H = 705 x 1560 mm, 4 mm dick, rundum mit gefasten Kanten, vollflächig auf Trägerplatte, d = 16 mm verklebt, Spiegel bündig mit Nischenplatte. 1 Stück Ablageboard, d = 30 mm, B x T = 455 x 150 mm, unsichtbar an der Nischenplatte befestigt. 1 Stück Blendenelement als Hohlraumkonstruktion mit Gehrungsverbindungen, B x H x T = 200 x 1900 x 150 mm, oben lichtdicht geschlossen, seitlich mit eingenetetem, opalem Acrylglasstreifen, sichtbare Breite = 60 mm, H = 1900 mm, revisionierbar, mit innenliegender LED - Beleuchtung Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. Frontplatte mit 3 - 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. Schubkästen mit Handhabe Typ H2 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung.				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.01	Untertitel	Patientenzimmer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Waschtisch, Waschtischplatte und Nischenplatte in Acrylstein in weiß, ähnlich RAL 9016. Unterschrank, Ablageboard und Blendenelement in HPL-beschichteter Fertigplatte mit Schichtstoff 1.3. Alle Trägerplatten als wasserfeste Multiplexplatte, Stärke je nach Einsatzgebiet.	8 St	EP.....	GP	
04.01.009	Patientenbäder: Waschtischelement, Zulage horizontaler Ablauf Zulage zu den zuvor beschriebenen Waschtischelementen für das Waschbecken mit einem horizontalen Ablauf. Verdeckter Ablauf am hinteren Beckenrand.	8 St	EP.....	GP	
04.01.010	Patientenbäder: Ablageboard, B x T = 635 x 140 mm Gemäß Ausführungsplänen der Zimmer in den Patientenbädern 130.004b, 130.006a, 130.010a, 130.011a, 130.012a und 130.014b. <u>Abmessungen:</u> B x T = 635 x 140 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Ablageboard, d = 30 mm, B x T = 635 x 140 mm, unsichtbar an den bauseitigen Wandfliesen befestigt. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Ablageboard in HPL-beschichteter Fertigplatte mit Schichtstoff 1.3. Trägerplatte als wasserfeste Multiplexplatte.	6 St	EP.....	GP	
04.01.011	Patientenbäder: Ablageboard, B x T = 635 x 200 mm Wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch: <u>Abmessungen:</u> B x T = 635 x 200 mm.	6 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 04.01		Patientenzimmer, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.02	Untertitel	130.001 - Büro IPUK			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.02 Untertitel 130.001 - Büro IPUK					
04.02.001	130.001: Schreibtisanlage Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.21 im Raum 130.001 Büro IPUK. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4770 x 3350 x 800 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 770 mm. 3 Stück Tischbeine aus Stahl, jeweils mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, mit Gleiter aus Kunststoff schwarz mit Höheneinstellung + 25 mm, Tischbein zylindrisch, gerade, Durchmesser ca. 50 mm, verchromt, poliert. 1 Stück Rückwand unter der Arbeitsplatte, B x H = 4770 x 770 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 770 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 4770 x 800 mm, mit 8 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Nischenplatte, B x H = 4770 x 650 mm, mit 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. 3 Stück Oberschränke, B x H = 1230 x 900 mm, jeweils mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Schiebetüren, B x H = 595 x 840 mm, inkl. Laufschiene laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand. 1 Stück feste Blende als Winkelblende, B x H x T = 3745 x 800 x 390 mm. Schiebetüren der Oberschränke mit Muschelgriff, Edelstahl, nach Absprache mit dem Fachplaner. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Rückwand unter der Arbeitsplatte, Fachböden und				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.02	Untertitel	130.001 - Büro IPUK			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Nischenrückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	1 St	EP.....	GP	
04.02.002	130.001: Sideboard Drucker Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.21 im Raum 130.001 Büro IPUK. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 730 x 900 x 800 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Druckercontainer, B x H = 710 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 730 x 800 mm. 1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 730 x 60 mm. 1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 800 x 60 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Tablarauszug und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Wischleisten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 04.02					
		130.001 - Büro IPUK , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.03	Untertitel	130.003 - Büro PA / APN			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.03 Untertitel 130.003 - Büro PA / APN					
04.03.001	130.003: Hängeschränk mit Wandpaneel				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.23 im Raum 130.003 Büro PA / APN.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4770 x 3350 x 800 mm.				
	<u>Bestehend aus:</u>				
	1 Stück Wandpaneel, B x H = 4770 x 1650 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
	4 Stück Oberschränke, B x H = 1180 x 900 mm, jeweils mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Schiebetüren, B x H = 570 x 840 mm, inkl. Laufschiene laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück feste Blende, B x H = 4770 x 800 mm.				
	Schiebetüren der Oberschränke mit Muschelgriff, Edelstahl, nach Absprache mit dem Fachplaner. Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Wandpaneel und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
04.03.002	130.003: Sideboard Drucker				
	Wie Position 04.02.002 (Seite 121) jedoch: Montage im Raum 130.003 Büro PA / APN.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 04.03					
		130.003 - Büro PA / APN , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.04	Untertitel	130.005 - Büro Leitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.04 Untertitel 130.005 - Büro Leitung					
04.04.001	130.005: Hängeschränke mit Wandpaneel				
	Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.25 im Raum 130.005 Büro Leitung.				
	<u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4630 x 3350 x 800 mm.				
	<u>Bestehend aus:</u>				
	1 Stück Wandpaneel, B x H = 4630 x 1650 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation.				
	1 Stück Oberschrank, B x H = 1860 x 900 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Mittelseiten, 3 Stück Fachböden, 3 Stück Schiebetüren, B x H = 600 x 840 mm, inkl. Laufschiene laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück feste Blende als Winkelblende, B x H x T = 2050 x 800 x 390 mm.				
	1 Stück Oberschrank, B x H = 1260 x 900 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Schiebetüren, B x H = 570 x 1060 mm, inkl. Laufschiene laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück feste Blende als Winkelblende, B x H x T = 1290 x 800 x 390 mm.				
	Schiebetüren der Oberschränke mit Muschelgriff, Edelstahl, nach Absprache mit dem Fachplaner. Örtlich angepasste Verleistung.				
	<u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Wandpaneel und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.04	Untertitel	130.005 - Büro Leitung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.04.002	130.005: Sideboard Drucker Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.25 im Raum 130.005 Büro Leitung. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1180 x 900 x 800 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Schubkastencontainer als Standcontainer laut allgemeiner Beschreibung, B x H = 450 x 790 mm, 1 Stück Materialschublade, 3 Stück schmale Auszüge, 1 Stück hoher Auszug. 1 Stück Druckercontainer, B x H = 710 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 1180 x 800 mm. 1 Stück Wischleiste, d = 20 mm, L x H = 800 x 60 mm. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Tablarauszug und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Arbeitsplatte und Wischleisten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 04.04					
		130.005 - Büro Leitung , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.05	Untertitel	130.005x - Flur			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.05	Untertitel 130.005x - Flur				
04.05.001	130.005x: Steharbeitsplatz Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.20 im Flur 130.005x. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 2400 x 1150 x 80 mm. <u>Bestehend aus:</u> <u>Seitenelemente:</u> 2 Stück gefaltete Holraumkonstruktionen, jeweils B x H x T = 800 x 1150 x 200 mm, mit Frontblende, 2 Seiten und Tresenbrett, alles auf Gehrung gearbeitet. <u>Frontelement:</u> Frontelemente, B x H x T = 2400 x 1150 x 300 mm, mit 2 Stück senkrechten Rahmenseiten, d = 30 mm, Ansichtsbreite 100 mm, H = 1150 mm, 1 Stück waagerechte Rahmenfront als gefaltete Winkelkonstruktion, bestehend aus Frontblende und Tresenbrett, jeweils d = 30 mm, Ansichtsbreite 100 mm, B = 2400 mm, T = 300 mm, Rahmenseiten und Rahmenfront auf Gehrung gearbeitet, 1 Stück zurückliegende Frontplatte, B x H = 2200 x 1000 mm, 1 Stück indirekte Beleuchtung unterhalb des Tresenbretts, Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. Der Sockel der Frontelemente wird durch die nachfolgend beschriebene Rückwand des Arbeitsplatzes ausgebildet. Seitenelemente und Frontelement auf Gehrung gearbeitet. <u>Arbeitsplatz:</u> Arbeitsplatz, B x H x T = 2000 x 720 x 900 mm, bestehend aus: 1 Stück Rückwand, B x H = 2000 x 1100 mm, mit bündigem Sockel H = 120 mm. Rückwand mit Abstand zu den zuvor beschriebenen Frontplatten für die Kabelführung, Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation und mit dem Tresenbrett auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2000 x 600 mm, mit 2 Stück Kabeldurchlassdosen laut allgemeiner Beschreibung, befestigt an den Seitenelementen und der Rückwand. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2000 x 350 mm, mit hintere Aufkantung, H = 50 mm, befestigt an den Seitenelementen. 1 Stück Mittelseite zwischen den Arbeitsplatten, d = 30 mm, H x T = 140 x 600 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.05	Untertitel	130.005x - Flur			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Frontrahmen, Seitenelemente und Rückwand in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 2.1. Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.5. Arbeitsplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Frontplatte in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 2.1, flurseitig als Colorglas ausgebildet, Farbton passend zum Schichtstoff 1.3.				
			1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 04.05					
			130.005x - Flur , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.06	Untertitel	130.008 - WC-Anlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.06 Untertitel 130.008 - WC-Anlage					
04.06.001	130.008: Spiegel				
	Wie Position 02.03.001 (Seite 68) jedoch: Montage in der WC-Anlage 130.008 im 3. OG Südflügel.				
			1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 04.06					
			130.008 - WC-Anlage , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.07	Untertitel	130.013 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.07	Untertitel 130.013 - AR-rein				
04.07.001	130.013: Laborzeile übereck mit Hochschränken Gemäß Ausführungsplan 194-0-34.27 im Raum 130.013 AR-rein. <u>Abmessungen Schenkel 1:</u> B x H x T = 2010 x 1530 x 670 mm. <u>Abmessungen Schenkel 2:</u> B x H x T = 4760 x 3350 x 670 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> 1 Stück Unterschrankkorpus in Modulbauweise, B x H = 456 x 700 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Auszügen, H ca. 154 mm, 1 Stück Auszug, H ca. 238 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2010 x 670 / 970 mm. Die Arbeitsplatte bildet gleichzeitig die Fensterbank, mit Ausklinkungen für die Laibungen. 1 Stück Nischenspiegel, B x H = 670 x 700 mm. 1 Stück Nischenspiegel, B x H = 510 x 700 mm, mit 3 - 4 Stück Bohrungen für bauseitige Elektroinstallationen. 1 Stück Spülenunterschrank, B = 500 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück feste Blende, B x H = 500 x 200 mm, 1 Stück Auszug, B x H = 500 x 572 mm, zur Aufnahme eines bauseits zur Verfügung gestellten Müllbehälters, Maße des Müllbehälters laut Angabe des Auftraggebers, 1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkantung für Sanitär- und Elektroinstallationen. 1 Stück Unterschrankkorpus in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Auszug, H ca. 772 mm, als Trittauszug für 2 Stück Abfalleimer, eloxiert, B x H x T = 300 x 493 x 264 mm, die Abfalleimer im Modulsystem sind Teil der Leistung und in den Unterschrank zu integrieren, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Unterschrankkorpus in Modulbauweise, B x H = 456 x 700 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.07	Untertitel	130.013 - AR-rein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
	3 Stück Auszügen, H ca. 154 mm, 1 Stück Auszug, H ca. 309 mm, 1 Stück Rückwand.				
	2 Stück Unterschränkkorpusse in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Auszug, H ca. 154 mm, 2 Stück Auszügen, H ca. 309 mm, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2354 x 670 mm, mit 1 Stück integriertem Becken, L x B x T ca. 400 x 400 x 190 mm.				
	1 Stück Nischenspiegel, B x H = 670 x 656 mm.				
	1 Stück Nischenspiegel, B x H = 2354 x 656 mm, mit 4 - 5 Stück Bohrungen für bauseitige Elektroinstallationen und 2 Stück Bohrungen für bauseitige Wandarmatur.				
	1 Stück Glasscheibe ESG, d = 8 mm, als Spritzschutz, H x T = 350 x 570 mm, vorne auf der letzten Drittelhöhe 45° abgeschrägt, Glasscheibe eingenuet in die Arbeitsplatte und den Nischenspiegel, unsichtbar befestigt.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 772 mm.				
	5 Stück Hängeschränke in Modulbauweise, B x H = 456 x 772 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 772 mm, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Winkelblende oberhalb der Hängeschränke, B x H x T = 2354 x 1094 x 370 mm.				
	1 Stück Seite, d = 20 mm, H = 2156 mm.				
	2 Stück Hochschränke in Modulbauweise, B x H = 456 x 2156 mm, jeweils mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Drehtür, B x H = 456 x 2156 mm, 1 Stück Rückwand.				
	1 Stück Hochschränkkorpus zur Aufnahme des Medikamenten-Kühlschrank (siehe separate Position), B x H = 710 x 2256 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Konstruktionsboden, d = 30 mm, verstärkt für die Aufnahme des Tresors (siehe separate Position), 1 Stück Drehtür, B x H = 670 x 936 mm,				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten		
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)		
04.07	Untertitel	130.013 - AR-rein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 1 Stück Rückwand mit 3 - 4 Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen und mit Ausschnitt im Bereich des Tresors für die Wandbefestigung, Hochschrank ohne Sockel. 1 Stück Winkelblende oberhalb der Hochschränke, B x H x T = 1736 x 1094 x 670 mm. Blende mit 1 Stück Ausschnitt für Lüftungsgitter. 1 Stück Lüftungsgitter, rechteckig, Aluminium, silberfarben eloxiert, Lüftungsquerschnitt nach Herstellervorgabe Kühlschrank. Sockel zurückgesetzt, H = 100 mm. Alle Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Sockel, Korpus und Fronten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Nischenspiegel und Arbeitsplatte in mineralischem Kunststein KS1.			
		1 St	EP.....	GP
04.07.002	130.013: Medikamentenkühlschrank Wie Position 03.05.003 (Seite 88) jedoch: Medikamentenkühlschrank für den Einbau in die zuvor beschriebene Laborzeile. Geräteabmessungen: B x H x T = 670 x 1320 x 720 mm, Kühlinhalt: Ca. 280 Liter. Produktvorgabe der Ausschreibung (wegen klinikinterner Einheitlichkeit): Kirsch, MED 288 PRO-ACTIVE.			
		1 St	EP.....	GP
04.07.003	130.013: BTM-Tresor BTM-Tresor Typ SP12 laut allgemeiner Beschreibung.			
		1 St	EP.....	GP
Summe Untertitel 04.07				
		130.013 - AR-rein , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.08	Untertitel	130.015 - Stationsküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.08	Untertitel 130.015 - Stationsküche				
04.08.001	130.015: Küchenzeile Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.35 im Raum 130.015 Stationsküche. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4760 x 3350 x 650 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Unterschrankskorpus, B = 710 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück feste Blende, B x H = 710 x 150 mm, 1 Stück Auszug, Front B x H = 710 x 630 mm, Front mit 1 Stück Ausschnitt für Einwurflappe, 1 Stück Einwurflappe, rechteckig, Edelstahl, matt, Abmessungen 173 x 173 mm, für die Montage in der Möbelfront, Einbaumaß 150 x 155 mm, als Abwurflappe für Müll, 1 Stück Dreifach-Abfallsammler Typ SP4 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Abfalleimer Typ SP3 laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt und Abkantung für die bauseitige Sanitär- und Elektroinstallation. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 740 x 650 mm, mit 1 Stück Ausschnitt für Einbaubecken. 1 Stück Einbaubecken Typ EB1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Nischenrückwand, B x H = 740 x 600 mm, mit Ausschnitten für bauseitige Wandarmatur. 1 Stück seitliche Nischenrückwand, B x H = 650 x 600 mm. 1 Stück Oberschrank, B = 710 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 355 x 1070 mm, 1 Stück Rückwand. Oberschränke mit Ausschnitten für die Kabelführung der Unterschranksbeleuchtung. In dem Oberschrank 1 Stück Papierhandtuchspender Typ SP6 laut allgemeiner Beschreibung. Unterboden des Oberschranks mit entsprechendem Ausschnitt für die Entnahme der Papiertücher. Beleuchtung unter den Hängeschränken mit LED-Lichtkanal Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.08	Untertitel	130.015 - Stationsküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	1 Stück Blende mit Unterboden, B x H x T = 740 x 750 x 650 mm.				
	2 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 2600 x 650 mm.				
	1 Stück Hochschrankkorpus, B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	2 Stück Konstruktionsböden,				
	2 Stück Fachböden,				
	2 Stück Schubkästen, Fronthöhe H = 315 mm,				
	1 Stück Schubkasten, Fronthöhe H = 150 mm,				
	1 Stück feste Blende, H = 245 mm,				
	1 Stück offenes Fach für Mikrowelle (siehe separate Position),				
	1 Stück Drehtür, B x H = 600 x 1070 mm,				
	1 Stück Rückwand mit Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen.				
	1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 2480 x 650 mm.				
	1 Stück Winkelblende mit Unterboden, B x H x T = 1520 x 750 x 650 mm.				
	1 Stück Unterschränkkorpus, B = 600 mm, zur Aufnahme der Geschirrspülmaschine (siehe separate Position).				
	1 Stück Unterschränkkorpus, B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Blende, H = 150 mm,				
	1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 630 mm, dahinter Dreifach-Abfallsammler Typ SP4 laut allgemeiner Beschreibung,				
	1 Stück Rückwand mit Ausschnitt / Abkantung für Sanitär- und Elektroinstallationen.				
	2 Stück Unterschränkkorpusse, jeweils B = 600 mm, mit Ober- und Sockelboden,				
	2 Stück Außenseiten,				
	1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 150 mm, mit Besteckeinsatz in Kunststoff grau,				
	2 Stück Schubkästen, Fronthöhe 315 mm,				
	1 Stück Rückwand.				
	1 Stück feste Blende, B x H = 100 x 780 mm.				
	1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 2500 x 650 mm, mit				
	1 Stück Ausschnitt für Einbauspüle.				
	1 Stück Spülbecken als Einbaubecken, Typ SP2 laut				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.08	Untertitel	130.015 - Stationsküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Nischenplatte, B x H = 1200 x 600 mm. 1 Stück Nischenplatte, B x H = 1280 x 900 mm, mit 4 - 5 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen. 1 Stück Oberschrank, B = 1200 mm, H = 1070 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 600 x 1070 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Oberschrank, B = 1200 mm, H = 770 mm, mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 4 Stück Fachböden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 600 x 770 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück feste Blende, B x H = 100 x 770 mm. Beleuchtung unterhalb der Oberschränke, Typ B1 laut allgemeiner Beschreibung. 1 Stück Blende, B x H = 2500 x 750 mm. Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Sockel zurückgesetzt, H = 120 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Nischenplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Arbeitsplatten in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.4. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.08	Untertitel	130.015 - Stationsküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.08.002	130.015: Geschirrspülmaschine Geschirrspülmaschine Typ SP8 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
04.08.003	130.015: Mikrowelle Mikrowelle Typ SP11 laut allgemeiner Beschreibung.				
		1 St	EP.....	GP	
04.08.004	130.015: Regalelement Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.35 im Raum 130.015 Stationsküche. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 1090 x 3350 x 400 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück feste Blende, B x H = 120 x 2480 mm. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 2480 x 400 mm. 1 Stück Hochschrankkorpus, B = 910 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Konstruktionsböden, d = 30 mm, verstärkt für die Aufnahme von Wasserkisten, 1 Stück Fachboden, 2 Stück Drehtüren, B x H = 455 x 950 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H x T = 2480 x 400 mm. 1 Stück Winkelblende, B x H x T = 1090 x 750 x 400 mm. Drehtüren und Schubkästen mit Handhabe Typ H1 laut allgemeiner Beschreibung. Sockel zurückgesetzt, H = 120 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Konstruktions-, Fachböden und Sockel in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
				Übertrag:	

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)
04.08	Untertitel	130.015 - Stationsküche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Untertitel 04.08

130.015 - Stationsküche , Netto:

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.09	Untertitel	130.017 - Patienten-Aufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.09	Untertitel 130.017 - Patienten-Aufenthalt				
04.09.001	130.017: Wandverkleidung mit Sideboard und Tisch Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.37 im Raum 130.017 Patienten-Aufenthalt. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4760 x 3210 x 150 / 700 mm. <u>Bestehend aus (von links nach rechts):</u> <u>Wandverkleidung:</u> 1 Stück Stollen, Ansichtsbreite 150 mm, Höhe 2600 mm, Tiefe 150 mm, als gefaltete Hohlraumkonstruktion. 1 Stück Wandpaneel im unteren Bereich, d = 20 mm, B x H = 4420 x 900 mm. 1 Stück Wandverkleidung, B x H x T = 4420 x 900 x 150 mm, mit 1 Stück Frontblende und 1 Stück Ablageplatte, d = 30 mm, Frontpaneel und Ablageplatte auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Wandpaneel, d = 20 mm, B x H = 4420 x 1000 mm, mit 2 - 4 Stück Ausschnitten für bauseitige Elektroinstallationen, auf Grundrahmen, d = 20 mm, unsichtbar an Wand befestigt. 1 Stück Wandverkleidung, B x H x T = 4420 x 700 x 150 mm, mit 1 Stück Frontblende und 1 Stück Unterboden, Frontpaneel und Unterboden auf Gehrung gearbeitet. 1 Stück Stollen, Ansichtsbreite 150 mm, Höhe 2600 mm, Tiefe 150 mm, als gefaltete Hohlraumkonstruktion. 1 Stück Blende im oberen Bereich, B x H = 4760 x 610 mm. <u>Sideboard:</u> 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 790 mm. 2 Stück Unterschränkkorpusse, jeweils B = 500 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 150 mm, mit Besteckeinsatz in Kunststoff grau, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 200 mm, 1 Stück Schubkasten, Fronthöhe 440 mm, Schubkasten geeignet für die Aufnahme einer Wasserkiste, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 790 mm. 1 Stück Arbeitsplatte, d = 30 mm, B x T = 1060 x 550 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.09	Untertitel	130.017 - Patienten-Aufenthalt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: 1 Stück Regalelement, B x H = 300 x 1000 mm, mit 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Fachböden. <u>Tisch:</u> 1 Stück Tischplatte, d = 30 mm, L x B = 1450 x 900 mm, am offenen Ende als Halbkreis. Tischplatte mit Winkel in Edelstahl an der Wandverkleidung befestigt. 1 Stück Tischbein aus Stahl, jeweils mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss, mit Gleiter aus Kunststoff schwarz mit Höheneinstellung + 25 mm, Tischbein zylindrisch, gerade, Durchmesser ca. 50 mm, verchromt, poliert. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen (weiß), Wandpaneel (weiß), und Sockel in HPL-be- schichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Stollen (beige) Wandpaneele (beige), Arbeitsplatte und Regal in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Obere Blende, Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 04.09					
		130.017 - Patienten-Aufenthalt , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.10	Untertitel	130.019 - Doku-Arbeitsplätze			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.10	Untertitel 130.019 - Doku-Arbeitsplätze				
04.10.001	130.019: Schrankanlage mit Wandpaneel Gemäß Ausführungsplan 194-0-33.39 im Raum 130.019 Doku-Arbeitsplätze. <u>Abmessungen:</u> B x H x T = 4760 x 3350 x 390 / 800 mm. <u>Bestehend aus:</u> 1 Stück Hochschrank mit 4 Stück Schließfächern, B x H = 520 x 2470 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 3 Stück Konstruktionsböden, 4 Stück Drehtüren, B x H = 520 x 600 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Hochschrank, B x H = 620 x 2470 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 2 Stück Fachböden, 1 Stück Garderobenstange, Edelstahl, d = 30 mm, mit Auflagern an den Außenwänden befestigt, 1 Stück Drehtür, B x H = 520 x 2470 mm, 1 Stück Rückwand. 1 Stück Stollen, d = 30 mm, H = 2470 mm. 1 Stück Druckercontainer, B x H = 700 x 790 mm, mit Ober- und Sockelboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Tablarauszug, 1 Stück Rückwand, mit Ausschnitt für die Kabelführung der Elektroinstallation. 1 Stück Sideboardplatte, d = 30 mm, B x T = 700 x 800 mm. 1 Stück Wandpaneel, B x H = 3660 x 1650 mm, mit bündigem Sockel H = 80 mm. Rückwand mit Ausschnitten für die Kabelführung der Elektroinstallation. 3 Stück Oberschränke, B x H = 1200 x 900 mm, jeweils mit Ober- und Unterboden, 2 Stück Außenseiten, 1 Stück Mittelseite, 2 Stück Fachböden, 2 Stück Schiebetüren, B x H = 580 x 840 mm, inkl. Laufschiene laut allgemeiner Beschreibung, 1 Stück Rückwand. 1 Stück feste Blende, B x H = 4760 x 800 mm.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.10	Untertitel	130.019 - Doku-Arbeitsplätze			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Schiebetüren der Oberschränke mit Muschelgriff, Edelstahl, nach Absprache mit dem Fachplaner. Sockel zurückgesetzt, H = 80 mm. Örtlich angepasste Verleistung. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Stollen, Sockel und Fachböden in HPL-beschichteter Holzwerk- stoffplatte mit Schichtstoff 1.1. Wandpaneel und Sideboardplatte in HPL-beschichteter Holz- werkstoffplatte mit Schichtstoff 1.3. Korpus und Fronten in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 04.10					
		130.019 - Doku-Arbeitsplätze , Netto:			

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten			
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)			
04.11	Untertitel	Wandschutz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.11 Untertitel Wandschutz					
04.11.001	Wandschutz, H = 900 mm Wie Position 01.10.001 (Seite 62) jedoch: Montage im 3. OG Südflügel.				
		180 m	EP.....	GP	
04.11.002	Wandschutz, Zulage Außenecke Wie Position 01.10.002 (Seite 62) jedoch: Montage im 3. OG Südflügel.				
		50 St	EP.....	GP	
04.11.003	Wandschutz, Zulage Innenecke Zulage zu vorgenanntem Wandschutz für die Ausbildung einer Innenecke 90°. Innenecke mit dauerelastischer Versiegelung.				
		30 St	EP.....	GP	
Summe Untertitel 04.11					
			Wandschutz , Netto:		
Summe Titel 04					
			Station 7 (3. OG Süd), Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestebauten		
05	Titel	Kleinteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05 Titel Kleinteile				
	Hinweis Kleinteile Die nachfolgend beschriebenen Positionen kommen nur zur Ausführung, wenn die Leistungen nicht explizit in den Einzelpositionen beschrieben sind bzw. für zusätzliche erforderliche Leistungen.			
05.001	Kabeldurchlassdose Laut allgemeiner Beschreibung, inklusive Einbau in eine Arbeitsplatte, einschließlich Einmessen und Anlegen.	20 St	EP.....	GP
05.002	Fachboden, melaminharzbeschichtet, B = 800 - 1000 mm Fachboden, d = 20 mm. Breite: 800 - 1000 mm, Tiefe: Ca. 500 mm. <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Fachboden in melaminharzbeschichteter Fertigplatte 3.1.	5 St	EP.....	GP
05.003	Fachboden, HPL-beschichtet, B = 800 - 1000 mm <u>Wie Position 05.002 jedoch:</u> <u>Ausführung (siehe auch allgemeine Beschreibung):</u> Fachboden in HPL-beschichteter Holzwerkstoffplatte mit Schichtstoff 1.1.	10 St	EP.....	GP
05.004	Elektrobohrungen Bohrungen, d = 68 mm, in Rückwänden und Nischenplatten, Materialstärke bis 30 mm, einschließlich Einmessen und Anlegen.	20 St	EP.....	GP
05.005	Möbelzylinderschloss, Türhöhe bis 1200 mm Möbelzylinderschloss laut allgemeiner Beschreibung.	10 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten		
05	Titel	Kleinteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
05.006	Möbelzylinderschloss, Türhöhe 1201 - 2700 mm Wie Position 05.005 (Seite 141) jedoch: Türhöhe 1201 - 2700 mm.	10 St	EP.....	GP
Summe Titel 05		Kleinteile , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfesteinbauten		
06	Titel	Stundenlohnarbeiten für nicht erkennbare Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel	Stundenlohnarbeiten für nicht erkennbare Leistungen		
	Stundenlohnarbeiten Die nachfolgend anzubietenden Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nur nach Aufforderung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Falls Stundenlohnarbeiten ausgeführt werden müssen, sind die entspr. Bescheinigungen der Bauleitung täglich zur Unterschrift vorzulegen. Später vorgelegte Tagelohnzettel werden von der Bauleitung nicht anerkannt.			
06.001	Facharbeiterstunden Arbeiten, die nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter			
		25 h	EP.....	GP
06.002	Helferstunden Arbeiten, die nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer			
		20 h	EP.....	GP
Summe Titel 06				
	Stundenlohnarbeiten für nicht erkennbare Leistungen , Netto:			

LV-Zusammenfassung

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfeststeinbauten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Direktion UCH (2. OG Mittelbau)	27	
01.01	Untertitel	120.029 + 120.031 + 120.033 + 120.034 - U+B-Räume	27	
01.02	Untertitel	120.027 - Warten	31	
01.03	Untertitel	120.025 - Sekretariat 2	33	
01.04	Untertitel	120.023 - Büro	37	
01.05	Untertitel	120.030 - Büro Prof.	41	
01.06	Untertitel	120.030a - Umkleide	47	
01.07	Untertitel	120.028 - Sekretariat 1	49	
01.08	Untertitel	120.024 + 120.024a - Vorraum + Teeküche	56	
01.09	Untertitel	120.026 - Besprechung	60	
01.10	Untertitel	Wandschutz	62	
02	Titel	Büro UCH ACH (2. OG Südflügel)	63	
02.01	Untertitel	Büroräume	63	
02.02	Untertitel	120.009 - Teeküche	65	
02.03	Untertitel	120.010 + 120.011 - WC-Anlagen	68	
03	Titel	Station 9 (3. OG Mittelbau)	69	
03.01	Untertitel	Patientenzimmer	69	
03.02	Untertitel	130.020 - Doku-Arbeitsplätze	74	
03.03	Untertitel	130.024 - Modullager	77	
03.04	Untertitel	130.025 - Personalaufenthalt	80	
03.05	Untertitel	130.028 - AR-rein	86	
03.06	Untertitel	130.030 - Leitstelle	92	
03.07	Untertitel	130.039 - Patientenbad	97	
03.08	Untertitel	130.040 - Lager	99	
03.09	Untertitel	130.041 - Büro OA	104	
03.10	Untertitel	130.330 - Aufenthalt Ärzte	105	
03.11	Untertitel	130.331 - Ärzte-Lounge	109	
03.12	Untertitel	130.331a - Büro	111	

LV-Zusammenfassung

Chirurgie Mittelbau + Südflügel 2. - 3. OG (2170_22_XXX)

G16	LV	Möbelfestseinbauten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
03.13	Untertitel	Wandschutz	112	
04	Titel	Station 7 (3. OG Süd)	113	
04.01	Untertitel	Patientenzimmer	113	
04.02	Untertitel	130.001 - Büro IPUK	120	
04.03	Untertitel	130.003 - Büro PA / APN	122	
04.04	Untertitel	130.005 - Büro Leitung	123	
04.05	Untertitel	130.005x - Flur	125	
04.06	Untertitel	130.008 - WC-Anlage	127	
04.07	Untertitel	130.013 - AR-rein	128	
04.08	Untertitel	130.015 - Stationsküche	131	
04.09	Untertitel	130.017 - Patienten-Aufenthalt	136	
04.10	Untertitel	130.019 - Doku-Arbeitsplätze	138	
04.11	Untertitel	Wandschutz	140	
05	Titel	Kleinteile	141	
06	Titel	Stundenlohnarbeiten für nicht erkennbare Leistungen	143	
Summe LV G16 Möbelfestseinbauten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>