

Leistungsbild Tragwerksplanung

1. Grundleistungen gem. Anlage 14 zur HOAI

Der Auftragnehmer wird die folgenden, unter Auftrag mit ☒ gekennzeichneten Leistungen des § 51 Abs.5 / § 52 Abs.2 HOAI iVm. Anlage 14 zur HOAI erbringen. Die Beauftragung der unter Abruf mit ☒ gekennzeichneten Leistungen ist optional. Die Parteien bewerten die jeweiligen Leistungen wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Auftrag	Abruf	Leistung	Bewertung
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung			
☒	☐	a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner	
☒	☐	b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten	
☒	☐	c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	
Bewertung Leistungsphase 1:			3,00 %
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- u. Planungsvorbereitung)			
☐	☒	a) Analysieren der Grundlagen	
☐	☒	b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit	
☐	☒	c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart	
☐	☒	d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit	
☐	☒	e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung	
☐	☒	f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	
Bewertung Leistungsphase 2:			10,00%
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)			
☐	☒	Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung	
☐	☒	b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung	

☐	☒	c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel	
☐	☒	d) Überschlüssiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau	
☐	☒	e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht	
☐	☒	f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit	
☐	☒	g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung	
☐	☒	h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung	
☐	☒	i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	
Bewertung Leistungsphase 3:			15,00%
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung			
☐	☒	a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen	
☐	☒	b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen	
☐	☒	c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners	
☐	☒	d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung	
☐	☒	e) Abstimmen mit Prüfmännern und Prüfsachverständigen oder Eigenkontrolle	
☐	☒	f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne	
Bewertung Leistungsphase 4:			30,00%
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung			
☐	☒	a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen	
☐	☒	b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners	
☐	☒	c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)	

☐	☒	d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung	
☐	☒	e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfsingenieuren oder Eigenkontrolle	
Bewertung Leistungsphase 5:			40,00%
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe			
☐	☒	a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners	
☐	☒	b) Überschlüssiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau	
☐	☒	c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des Tragwerks	
Bewertung Leistungsphase 6:			2%

Düsseldorf, _____
Ort, Datum

xxxxxxx, _____
Ort, Datum

Auftraggeber

Auftragnehmer

Düsseldorf, 19.08.2026