

Legende Deckenplan

- L1 - LED-Einsatz 1500mm (Trägerprofil separat) - Aussparung für Leitungsführung in GK bauseits
- L1 - LED-Einsatz 1500mm (Trägerprofil separat) IP64 - Aussparung für Leitungsführung in GK bauseits
- L3 - LED-Einbauleuchte 312,5mm x 312,5mm
- L4 - LED-Einbaudownlight - Einbaumaße 228mm
- L5 - LED-Feuchtraumleuchte 1200mm- Aussparung für Leitungsführung in GK bauseits
- L6 - LED-Anbauleuchte 312,5mm x 312,5mm (Treppenhaus)
- L7 - LED-Stripe inkl. Alu-Profil
- L11 - LED-Einbauleuchte Einbaumaß für Einzell/ Randleuchte = 1422x88mm / Zwischenleuchten (bei durchgehenden Bändern) = 1415x88mm
- L12 - LED Lichtlinie 1550mm Außenbereich
- L13 - LED Lichtlinie 1250mm Außenbereich
- L14 - LED-Anbauleuchte Außenbereich EG 400 x 400mm
- L16 - Warnleuchte
- Alu-Profil für Leuchte L1 und L2
- Sicherheitsleuchte LED - sym Einbau - Lochmaß 68mm
- Sicherheitsleuchte LED - sym Anbau (Montage an Rohdecke/Kabeltrasse) - Größe 135mm x 38mm
- Piktogram LED Anbau/Einbau/Pendel - Aussparung in GK = 327mm x 75mm bauseits
  Bei Bereichen mit AHD als Einbau. Bei Bereichen ohne AHD als Wandanbau (Labore/Lager, etc).
  Besonderheit SG: Im Bereich der E30-Decke als Anbau.
- Leuchte über Umschaltweiche
- Sicherheitsleuchte LED - Anbau 770lm für höhere Ausleuchtung - Länge = 340mm
- Sicherheitsleuchte LED - asym Einbau - Lochmaß 68mm
- Sicherheitsleuchte LED - asym Anbau (Montage an Rohdecke/Kabeltrasse)
- Sicherheitsleuchte LED - Anbau IP 65 für Außenbereich
- KNX-Präsenzmelder (tageslichtabhängig) - Aussparung GK = 45mm bauseits
- KNX-Bewegungssensor - Aussparung GK = 45mm
- Signalsockel weiß + Blinddeckel - 144mm (Aussparung in GK 20mm beiseits für Leitung)
- Signalsockel weiß + Mehrkriterienmelder - 144mm (Aussparung in GK 20mm beiseits für Leitung)
- Meldersockel + Mehrkriterienmelder - 144mm (Aussparung in GK 20mm beiseits für Leitung)
- Meldersockel + Mehrkriterienmelder (in AHD) = Reviöffnung min. 50 x 50cm erfoderlich
- Anbauleitsprecher A+B 2x6W - Abmessungen = 265mm x 165mm x 88mm
- Anbauleitsprecher 1x6W - Abmessungen = 265mm x 165mm x 88mm
- Einbauleitsprecher A+B 2x6W - Aussparung GK 145mm bauseits / Abdeckung = 167mm
- Einbauleitsprecher 1x6W - Aussparung GK 145mm bauseits / Abdeckung = 167mm
- WLAN: 2 x RJ45-Anschluss - Montage an Rohdecke in AP

Anmerkung:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgültigen Architektenplan!
- Baulichkeiten insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stemm- und Kernbohrarbeiten, Konstuktionen und Sonderaufhängungen sind zwingend mit dem Tragwerksplaner und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Brandschotte sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichem Prüfzeugnis herzustellen!


Index	Datum	Änderung	gez./gepr.
A	17.09.25	Abgabe LP5	
1	14.06.2022	Brandwand CUA	

-ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS-
-KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG-
-NUR ZUR INFORMATION-

eigene Projektnr.: 2016 2 603 | zur freien Verfügung:

Bauherr
Universität zu Köln
Ort und Datum: .... Unterschrift: ....

330-23-009-ELT-5-GR-26300-440-Deckenplan-0321-A-P



Übersicht

Vorabzug, nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer:
330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Bauteil: 1

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz,50923 KÖLN

Universität zu Köln
Der Kanzler
Dezernat
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

Planbezeichnung/Darstellung
3.Obergeschoss BT2, Teil 1

Dateipfad:

Datei Name: 330-23-009-ELT-5-GR-26300-440-Deckenplan-0321-A-P

Gewerk: Elt	Plotdatum: 17.09.25	Maßstab: 1 : 50
XRefname: - - - -	geprüft von:	Layout: 1920x841
	Gezeichnet:	Index und Indexdatum: A 17.09.25