Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort: .....
Datum: .....
Tel.: .....
Fax: .....
E-Mail: .....
Ust.-ID-Nr.: .....
Az.-Nr.: .....

Regionalniederlassung Niederrhein
Breitenbachstr. 90
41065 Mönchengladbach

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

48-26-7030	B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE
48-1025-B	Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 18.11.2026

Anlagen*):
- ☐ Leistungsbeschreibung – Langfassung –
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA L-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- ☐ HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
- ☐ HVA L-StB Erklärung der Bietergemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ .....
- ☐ .....

1 Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

..... EUR

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

3 Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote:

..... St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

..... %

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:
- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) – Ausgabe 2003“,

  .....
  .....
  .....
- Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6 Ich/Wir erkläre(n),

☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

7 Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertiger Art bzw. oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform) ……. (Stempel und Unterschrift)

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	**48-1025-B**	**Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG (UI)**
VE:	**48-26-7030**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**
LV:	**AA26**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**48-1025-B**	**Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG (UI)**
VE:	**48-26-7030**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**
LV:	**AA26**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Meistereibezirk Geldern	3
00.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr	3
00.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr	4
00.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr	5
00.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr	6
01.	Meistereibezirk Kleve	8
01.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr	8
01.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr	9
01.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr	10
01.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr	11
02.	Meistereibezirk Voerde	14
02.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr	14
02.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr	16
02.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr	16
02.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr	18
03.	Meistereibezirk Moers	21
03.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr	21
03.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr	22
03.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr	23
03.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr	24
	Zusammenstellung	25

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	**Meistereibezirk Geldern**				
	Hinweis zur OZ 00.01. *siehe Baubeschreibung Punkt 3.1* *Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.*				
00.01.	**Verkehrssicherungen an Bundesstr.**				
00.01.0001.	21.105/135.90.30.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	5,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.01.0002. *Sicherung an Kreisverkehrsplätzen und anderen stationären Arbeitsplätzen*				
00.01.0002.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/8.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.01.0003. *Sicherung im Anschlussstellenbereich*				
00.01.0003.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an die Musterpläne AS 1-6.'	2,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 00.01.0003.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	**Forts. ...**				
	Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
	Zwischensumme 00.01.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 00.02. *siehe Baubeschreibung Punkt 3.1* *Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.*				
00.02.	**Verkehrssicherungen an Landesstr.**				
00.02.0001.	21.105/135.90.30.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 00.02.0002. *Sicherung an Kreisverkehrsplätzen und anderen stationären Arbeitsplätzen*				
00.02.0002.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/8.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.02.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 00.03. *Entlang verschiedener Strecken,* *Ausführung in Teilstrecken*				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-1025-B Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG (UI)
VE: 48-26-7030 B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE
LV: AA26 B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	**Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.**				
00.03.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	107,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.				
00.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- --	133,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.				
00.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	31,00	km	.....,..	.....,..
	Erschwernis d. Schutzplankenk. Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Bundesstraßen. Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.				
	Hinweis zur OZ 00.03.0004. *B 9, Abschnitt 91, Station: 2,895, links*				
00.03.0004.	-- -- -- -- -- -- -- --	3.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 00.03.0005. *B 9, Abschnitt 95, Station: 1,860, links*				
00.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- --	4.200,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 00.03.0006. *B 9, Abschnitt 95, Station: 2,679, rechts*				

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	2.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 00.03.0007. *B 58, Abschnitt 15, Station: 0,362, rechts*				
00.03.0007.	-- -- -- -- -- -- -- --	3.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 00.03.0008. *B 67, Abschnitt 1, Station: 0,150, links*				
00.03.0008.	-- -- -- -- -- -- -- --	26.400,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Zwischensumme 00.03.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 00.04. *Entlang verschiedener Strecken,* *Ausführung in Teilstrecken*				
00.04.	**Abfallstoffe auflesen an Landesstr.**				
00.04.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	468,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.				
00.04.0002.	-- -- -- -- -- -- -- --	310,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und				

...Forts. 00.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	**48-1025-B**	**Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG (UI)**
VE:	**48-26-7030**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**
LV:	**AA26**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0002.	**Forts. ...**				
	Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.				
00.04.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	34,00	km	.....,..	.....,..
	Erschwernis d. Schutzplankenk. Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Landesstraßen. Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.				
	Hinweis zur OZ 00.04.0004. *L 362, Abschnitt 21, Station: 4,150, links*				
00.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- --	1.400,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 00.04.0005. *L 480, Abschnitt 9, Station: 1,726, links*				
00.04.0005.	-- -- -- -- -- -- -- --	4.600,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 00.04.0006. *L 491 Sonsbeck, Abschnitt 7, Station: 0,096, rechts*				
00.04.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	3.400,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz. aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Zwischensumme 00.04.				**.....,..**
	Zwischensumme 00.				**.....,..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

01. **Meistereibezirk Kleve**

Hinweis zur OZ 01.01.
siehe Baubeschreibung Punkt 3.1
Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.

01.01. **Verkehrssicherungen an Bundesstr.**

01.01.0001. 21.105/135.90.30.21.00 TA 5,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 01.01.0002.
Sicherung an Kreisverkehrsplätzen und anderen stationären Arbeitsplätzen

01.01.0002. 21.105/135.90.10.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/8.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
Sicherung im Anschlussstellenbereich

01.01.0003. 21.105/135.90.10.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an die Musterpläne AS 1-6.'

...Forts. 01.01.0003.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	**Forts. ...**				
	Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
	Zwischensumme 01.01.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 01.02. *siehe Baubeschreibung Punkt 3.1* *Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.*				
01.02.	**Verkehrssicherungen an Landesstr.**				
01.02.0001.	21.105/135.90.30.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0002. *Sicherung an Kreisverkehrsplätzen und anderen stationären Arbeitsplätzen*				
01.02.0002.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/8.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.02.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 01.03. *Entlang verschiedener Strecken,* *Ausführung in Teilstücken*				

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.	**Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.**				
01.03.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	160,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.				
01.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- --	300,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.				
01.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	109,00	km	.....,..	.....,..
	Erschwernis d. Schutzplankenk. Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Bundesstraßen. Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.				
01.03.0004.	-- -- -- -- -- -- -- --	2.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von KVP. aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Kreisverkehrflächen, Fahrbahnteiler, Inseln u.a. *Hinweis zur OZ 01.03.0005.* *B 9, Abschnitt 100, Station: 0,250 links*				
01.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- --	2.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz) *Hinweis zur OZ 01.03.0006.* *B 57, Abschnitt 82, Station: 1,250 rechts*				
01.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	3.600,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.03.0007. *B 57, Abschnitt 85, Station: 1,300 links*				
01.03.0007.	-- -- -- -- -- -- -- --	10.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 01.03.0008. *B 220, Abschnitt 4, Station: 1,300 rechts und links*				
01.03.0008.	-- -- -- -- -- -- -- --	9.000,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz aufl. Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Zwischensumme 01.03.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 01.04. *Entlang verschiedener Strecken,* *Ausführung in Teilstrecken*				
01.04.	**Abfallstoffe auflesen an Landesstr.**				
01.04.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	80,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 3 m.				
01.04.0002.	-- -- -- -- -- -- -- --	240,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.				
01.04.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	184,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und				

...Forts. 01.04.0003.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

01.04.0003. Forts. ...

Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.

01.04.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- 34,00 km .....,.. .....,..

Erschwernis d. Schutzplankenk.
Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Landesstraßen.
Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.

01.04.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 1.000,00 m2 .....,.. .....,..

Abfallstoffe von KVP. aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Kreisverkehrflächen, Fahrbahnteiler, Inseln u.a.

Hinweis zur OZ 01.04.0006.
L 7, Abschnitt 12, Station: 1,250 links

01.04.0006. -- -- -- -- -- -- -- -- 6.000,00 m2 .....,.. .....,..

Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

Hinweis zur OZ 01.04.0007.
L 7, Abschnitt 12, Station: 2,200 rechts

01.04.0007. -- -- -- -- -- -- -- -- 4.200,00 m2 .....,.. .....,..

Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

Hinweis zur OZ 01.04.0008.
L 8, Abschnitt 7, Station: 7,540 rechts

01.04.0008. -- -- -- -- -- -- -- -- 19.600,00 m2 .....,.. .....,..

Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.04.0009. *L 8, Abschnitt 8, Station: 0,100 rechts*				
01.04.0009.	-- -- -- -- -- -- -- --	22.800,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Zwischensumme 01.04.				**.....,..**
	Zwischensumme 01.				**.....,..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

02. **Meistereibezirk Voerde**

Hinweis zur OZ 02.01.
siehe Baubeschreibung Punkt 3.1
Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.

02.01. **Verkehrssicherungen an Bundesstr.**

02.01.0001. 21.105/135.90.30.21.00 TA 5,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

02.01.0002. 21.105/135.90.10.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/5.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

02.01.0003. 21.105/135.90.10.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/7.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 02.01.0004.
Sicherung an 4-streifigen Straßen

02.01.0004. 21.105/135.90.30.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer

...Forts. 02.01.0004.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

02.01.0004. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Musterplan CII/9r.'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 02.01.0005.
Sicherung an 4-streifigen Straßen

02.01.0005. 21.105/135.90.30.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Musterplan CII/9l.'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 02.01.0006.
Sicherung im Anschlussstellenbereich

02.01.0006. 21.105/135.90.10.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an die Musterpläne AS 1-6.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Zwischensumme 02.01. **.....,..**

Hinweis zur OZ 02.02.
siehe Baubeschreibung Punkt 3.1
Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.	**Verkehrssicherungen an Landesstr.**				
02.02.0001.	21.105/135.90.30.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. *Hinweis zur OZ 02.02.0002.* *Sicherung an Kreisverkehrsplätzen und anderen stationären Arbeitsplätzen*	10,00	St	.....,..	.....,..
02.02.0002.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/8.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.02.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 02.03. *Entlang verschiedener Strecken,* *Ausführung in Teilstrecken*				
02.03.	**Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.**				
02.03.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl.** Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 3 m.	42,00	km	.....,..	.....,..
02.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl.** Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und	158,00	km	.....,..	.....,..

...Forts. 02.03.0002.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

02.03.0002. Forts. ...

Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.

02.03.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- 112,00 km ...,.. ...,..

Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl.
Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.

02.03.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- 50,00 km ...,.. ...,..

Erschwernis d. Schutzplankenk.
Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Bundesstraßen.
Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.

02.03.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 600,00 m2 ...,.. ...,..

Abfallstoffe von KVP. aufl.
Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Kreisverkehrflächen, Fahrbahnteiler, Inseln u.a.

02.03.0006. -- -- -- -- -- -- -- -- 4.440,00 m ...,.. ...,..

Abfallstoffe i. Mittelstr. aufl.
Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Mittelstreifen

Hinweis zur OZ 02.03.0007.
B 58 Abschnitt 22.2, Station: 0,010 - 1,710

02.03.0007. -- -- -- -- -- -- -- -- 3.400,00 m ...,.. ...,..

Abfallstoffe an Betongleitw. aufl.
Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Betongleitwand

Hinweis zur OZ 02.03.0008.
B 58, Abschnitt 26, Station: 0,033 - 0,142, rechts

02.03.0008. -- -- -- -- -- -- -- -- 3.600,00 m2 ...,.. ...,..

Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und

...Forts. 02.03.0008.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

02.03.0008. Forts. ...

Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

Hinweis zur OZ 02.03.0009.
B 70, Abschnitt 3, Station: 1,285 - 1,365, links

02.03.0009. -- -- -- -- -- -- -- -- 2.300,00 m2 .....,.. .....,..
Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

Hinweis zur OZ 02.03.0010.
B473, Abschnitt 4, Station: 0,961 - 1,220, rechts

02.03.0010. -- -- -- -- -- -- -- -- 3.600,00 m2 .....,.. .....,..
Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

Zwischensumme 02.03. **.....,..**

Hinweis zur OZ 02.04.
Entlang verschiedener Strecken,
Ausführung in Teilstücken

02.04. Abfallstoffe auflesen an Landesstr.

02.04.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- 16,00 km .....,.. .....,..
Abfallstoffe an Landesstraßen aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 3 m.

02.04.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- 404,00 km .....,.. .....,..
Abfallstoffe an Landesstraßen aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	266,00	km	.....,..	.....,..

Abfallstoffe an Landesstraßen aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.

02.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- --	50,00	km	.....,..	.....,..

Erschwernis d. Schutzplankenk.
Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Landesstraßen.
Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.

02.04.0005.	-- -- -- -- -- -- -- --	1.400,00	m2	.....,..	.....,..

Abfallstoffe von KVP. aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Kreisverkehrflächen, Fahrbahnteiler, Inseln u.a.

Hinweis zur OZ 02.04.0006.
L 463, Abschnitt 5, Station: 0,084 - 0,114, links

02.04.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	1.400,00	m2	.....,..	.....,..

Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

Hinweis zur OZ 02.04.0007.
L 463, Abschnitt 6, Station: 2,048 - 2,200, rechts

02.04.0007.	-- -- -- -- -- -- -- --	5.400,00	m2	.....,..	.....,..

Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen.
Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)

Hinweis zur OZ 02.04.0008.
L 463, Abschnitt 6, Station: 6,160 - 6,205, rechts

02.04.0008.	-- -- -- -- -- -- -- --	3.200,00	m2	.....,..	.....,..

Abfallstoffe von Parkplatz aufl.
Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und

...Forts. 02.04.0008.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0008.	**Forts. ...**				
	Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Hinweis zur OZ 02.04.0009. *L 463, Abschnitt 4.2, Station: 0,635 - 0,710, links*				
02.04.0009.	-- -- -- -- -- -- -- --	4.600,00	m2	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe von Parkplatz aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Zu säubernde Fläche = Stellfläche und Grünfläche (Pendlerparkplatz)				
	Zwischensumme 02.04.				**.....,..**
	Zwischensumme 02.				**.....,..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	**Meistereibezirk Moers**				
	Hinweis zur OZ 03.01. *siehe Baubeschreibung Punkt 3.1* *Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.*				
03.01.	**Verkehrssicherungen an Bundesstr.**				
03.01.0001.	21.105/135.90.30.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	5,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0002.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/5.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	.....,..	.....,..
03.01.0003.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/7.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 03.01.0004. *Sicherung im Anschlussstellenbereich*				
03.01.0004.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	2,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 03.01.0004.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

03.01.0004. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an die Musterpläne AS 1-6.'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Zwischensumme 03.01. **.....,..**

Hinweis zur OZ 03.02.
siehe Baubeschreibung Punkt 3.1
Die Kommunikation mit dem Auftraggeber hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Das mehrmalige Umsetzen der Verkehrssicherung am einen Tag wird nicht gesondert vergütet.

03.02. Verkehrssicherungen an Landesstr.

03.02.0001. 21.105/135.90.30.21.00 TA 10,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/3.'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 03.02.0002.
Sicherung an 4-streifigen Straßen

03.02.0002. 21.105/135.90.30.21.00 TA 2,00 St .....,.. .....,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Musterplan CII/9l.'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 03.02.0003.
Sicherung an Kreisverkehrsplätzen und anderen stationären Arbeitsplätzen

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **48-1025-B** **Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG (UI)**
VE: **48-26-7030** **B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**
LV: **AA26** **B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0003.	21.105/135.90.10.21.00 TA **Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan CII/8.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 03.02.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 03.03. *Entlang verschiedener Strecken,* *Ausführung in Teilstrecken*				
03.03.	**Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.**				
03.03.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl.** Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 3 m.	25,00	km	.....,..	.....,..
03.03.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl.** Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.	140,00	km	.....,..	.....,..
03.03.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Abfallstoffe an Bundesstraßen aufl.** Abfallstoffe an Bundesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.	28,00	km	.....,..	.....,..
03.03.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Erschwernis d. Schutzplankenk.** Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Bundesstraßen. Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.	36,00	km	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 03.03.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 03.04. *Entlang verschiedener Strecken,* *Ausführung in Teilstrecken*				
03.04.	**Abfallstoffe auflesen an Landesstr.**				
03.04.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	304,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 3 m.				
03.04.0002.	-- -- -- -- -- -- -- --	429,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 6 m.				
03.04.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	64,00	km	.....,..	.....,..
	Abfallstoffe an Landesstraßen aufl. Abfallstoffe an Landesstraßen von Straßennebenflächen und Verkehrsinseln auflesen, zum Gehöft der Straßenmeisterei fördern und in stationären Container des AG entladen. Breite der zu säubernden Fläche = 0 bis 10 m.				
03.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- --	114,00	km	.....,..	.....,..
	Erschwernis d. Schutzplankenk. Erschwernis durch das Vorhandensein von Schutzplankenkonstruktionen an Landesstraßen. Vergütet wird der erhöhte Aufwand beim Auflesen gegenüber ohne Schutzplanken.				
	Zwischensumme 03.04.				**.....,..**
	Zwischensumme 03.				**.....,..**

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**48-1025-B**	**Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG (UI)**
VE:	**48-26-7030**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**
LV:	**AA26**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**

OZ		GB in EUR
LV	**AA26**	
00.	**Meistereibezirk Geldern**	
00.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr.	.....,..
00.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr.	.....,..
00.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.	.....,..
00.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr.	.....,..
	Summe 00.	**.....,..**
01.	**Meistereibezirk Kleve**	
01.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr.	.....,..
01.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr.	.....,..
01.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.	.....,..
01.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr.	.....,..
	Summe 01.	**.....,..**
02.	**Meistereibezirk Voerde**	
02.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr.	.....,..
02.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr.	.....,..
02.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.	.....,..
02.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr.	.....,..

OZ		GB in EUR
	Summe 02.	**.....,..**
03.	**Meistereibezirk Moers**	
03.01.	Verkehrssicherungen an Bundesstr.	.....,..
03.02.	Verkehrssicherungen an Landesstr.	.....,..
03.03.	Abfallstoffe auflesen an Bundesstr.	.....,..
03.04.	Abfallstoffe auflesen an Landesstr.	.....,..
	Summe 03.	**.....,..**

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**48-1025-B**	**Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG (UI)**
VE:	**48-26-7030**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**
LV:	**AA26**	**B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE**

OZ		**GB in EUR**
LV	**AA26**	
00.	Meistereibezirk Geldern	.....,..
01.	Meistereibezirk Kleve	.....,..
02.	Meistereibezirk Voerde	.....,..
03.	Meistereibezirk Moers	.....,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,..
Angebotssumme (netto)	.....,..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,..
Angebotssumme (brutto)	**.....,..**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27

Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters

.....
.....
.....
.....
....

Ort: .....
Datum: .....
Tel.: .....
Fax: .....
E-Mail: .....
Ust.-ID-Nr.: .....

Eigenerklärung zur Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

48-26-7030	B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE
48-1025-B	Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung
Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen

Angabe über Ausschlussgründe gemäß § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124 GWB

Ich erkläre/wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß den §§ 123 und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht
- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
- gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister gemäß § 6 Wettbewerbsregistergesetz einholen, bzw. einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (bis zum 31.05.2025) gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse[1] und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes[2] auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

[1] Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

[2] Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

II. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Eintragung in das Berufsregister Ihres Sitzes oder Wohnsitzes

☐ Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
Berufs-/Handelsregisternummer: .....
Amtsgericht: .....

☐ Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/können aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

III. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

☒* **Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags**

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: ..... €*

Mein Jahresumsatz betrug:
Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: ..... €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:
Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

☐* **Information über die Bilanzen des Bewerbers/Bieters**

Methoden und Kriterien für die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Berücksichtigung des in den Bilanzen angegebenen Verhältnisses zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten*:

.....
.....
.....
.....

***Beigefügt übersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens**

☐* **Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Höhe**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung für Personenschäden in Höhe von mindestens ..... €* und für sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) in Höhe von mindestens ..... €* abschließen werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Versicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen übersenden.

IV. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

☒* **Vorlage geeigneter Referenzen über früher ausgeführte Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen**

☐* **Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als drei Jahre zurückliegen**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in mindestens ..... * Fällen vergleichbare Leistungen erbracht habe(n).

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

☒* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens**

Angabe der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt wird; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazität beziehungsweise die technische Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen**

Folgende Kontrollen werden vom öffentlichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Führungskräfte des Unternehmens, sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur Berufsausübung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist**

Ich/Wir erkläre(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre über folgende Anzahl von Beschäftigten und Führungskräften verfügten:

Anzahl der Beschäftigten	Anzahl Führungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unteraufträge zu vergeben beabsichtige(n)**

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unteraufträge zu vergeben:
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

☐* **Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter**

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Güter habe ich beigefügt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachweisen.

☐* **Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Institutionen oder amtlichen Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten technischen Anforderungen oder Normen entsprechen**

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestätigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Name in Textform)

Hinweis:

Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis verlangt wird.

Bezeichnung der Leistung:

48-26-7030	B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE
48-1025-B	Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahmewettbewerb / Interessenbestätigung)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

Wir erklären, dass

- der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform[1])
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform[1])
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform[1])
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform[1])

[1] Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Bezeichnung der Leistung:

48-26-7030	B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE
48-1025-B	Unterhaltungsmaßnahmen RNL-NR-MG

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestätigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen des Unternehmens (erst nach gesonderter Aufforderung der Vergabestelle)	Eignungsleihe*) (Ja/Nein)

*) Sofern für die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist, liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit vor.

Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Kommunikation Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (AG)

Für die Kommunikation zwischen dem AN und dem AG-Vertragsteam steht ihnen ab sofort für alle vertragsrelevanten Angelegenheiten die folgende E-Mail-Adresse zur Verfügung:

vertrag.rnl.nr@strassen.nrw.de

Vertragsrelevanter Schriftwechsel u.a.:

- Auftragsbestätigungen
- Mitteilung über die Bauleitung
- Bürgschaften (Umwandlung, Rückforderung etc.)
- Nachtragsangebote
- Aufforderung zur Abnahme
- Beseitigung Mängelrüge
- Nachunternehmerwechsel
- etc.

Für die Bearbeitung der eingehenden Nachrichten ist es zwingend erforderlich, dass der Betreff Ihrer E-Mail an das Vertragsteam wie folgt auszusehen hat:

B0_48-1025-B_48-26-7030_B+L, Bankettreinigung, SM GEL, KLE, VOE u. MOE, Betreff

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass bei Nichtverwendung der E-Mail-Adresse eine Bearbeitung des Sachverhaltes nicht sichergestellt ist.