Vergabestelle

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Lanfertsweg 2

59872 Meschede

Ort: Meschede

Datum: 12.11.2026

E-Mail: Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: L0/06-9990/06-26-7020/2026-2030/3133

.....

.....

.....

.....

.....

Vergabeart

☑ Öffentliche Ausschreibung

☐ Beschränkte Ausschreibung mit

☐ Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

☐ Freihändige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 26.11.2026, **Uhrzeit:** 8:00 Uhr

☒ **Öffnungstermin**:

Bindefrist endet am: 26.12.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

☒ HVA B-StB Teilnahmebedingungen

☒ LS NRW Teilnahmebedingungen für die Abgabe elektronische Angebote

☒ HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen

☐ HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

☐ HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

☐ .....

B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

☒ HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen

☒ HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

☒ Leistungsbeschreibung

☐ .....

☐ .....

C) Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

☒ HVA B-StB Angebotsschreiben

☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm

☒ HVA B-StB Eigenerklärung zur Eignung

☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaf

☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen

☐ Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

D) Anlagen, die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

☐ Anlage 1 Angaben zu FRS gemäß Technische Übersichtsliste (TÜL)

☐ Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

☐ ----------

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung der/des Land Nordrhein-Westfalen zu vergeben.

2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

☒ elektronisch über die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsätzlich elektronisch über die Vergabeplattform. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

☐ auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name

Straße:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende **Unterlagen** sind **mit dem Angebot** einzureichen:

- Siehe Muster „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: „Mit dem Angebot vorzulegen“)“.

3.2 Folgende **Unterlagen** sind **mit dem Angebot auf gesonderter Anlage** zu den in der Anlage Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen:

- Siehe Muster „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“)“

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des Angebotsschreibens, werden
☒ nachgefordert.

☐ nicht nachgefordert.

☒ Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefüllt mit dem

Angebot einzureichen sind, werden **nicht** nachgefordert.

3.4 Folgende **Unterlagen** sind **auf gesondertes Verlangen** der Vergabestelle vorzulegen:

- Siehe Muster „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: „Auf gesondertes Verlangen vorzulegen“)“

4 Losweise Vergabe:

☒ Nein

☐ Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen

- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist

☐ zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
☒ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 ☐ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) – ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten –

☐ für die gesamte Leistung

☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche

☐ .....

☐ .....

☐ .....

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche

☐ .....

☐ .....

☐ .....

☐ unter folgenden weiteren Bedingungen:

☐ Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

☐ Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

☐ Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind zugelassen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

- Anzahl der Kalendertage der Verkürzung,
- Kosten für die Verkürzung gesondert für:
  - Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition,
  - ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleunigten Baudurchführung,
- Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,
- Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität,
- Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Baugeräte, Personaleinsatz.

☐ .....

Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:

☐ .....

.....

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Muster HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote erfüllen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

☒ **Zuschlagskriterium Preis**

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

.....

.....

.....

.....

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

☐ **Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Vorlage HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien**

8 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ **Elektronisch**

☒ in Textform, ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ **Schriftlich**

Beigefügtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☐ Stelle: .....

.....

Straße: .....

PLZ/Ort: .....

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für“

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden können (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen

Straße: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de

Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

_____

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig.

Teilnahmebedingungen
für die Vergabe von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau

A Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A, „Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
- Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

7 Eignung

7.1 Öffentliche Ausschreibung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

B Ergänzung für den Straßen- und Brückenbau (August 2019) (Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Straßenbauverwaltungen der Länder)

Zu 3 Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.

Teilnahmebedingungen für die Abgabe elektronischer Angebote / Teilnahmeanträge

für die Vergabe von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau
Ausgabe: August 2018

1 Allgemeines

Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW) (http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) veröffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veröffentlicht.
Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Bekanntmachung von Maßnahmen erfolgt auch auf weiteren Veröffentlichungsplattformen (z. B. www.bund.de und http://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation ausschließlich auf dem Vergabemarktplatz NRW geführt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt über Änderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und können eigene Fragen zur Ausschreibung stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschließlich über den Vergabemarktplatz www.evergabe.nrw.de zugelassen.
Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Öffnung bis zur Zuschlagserteilung ist ausschließlich über den Vergabemarktplatz NRW zulässig.
Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-Datei zu übersenden. Es ist zulässig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist spätestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.
Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz NRW sind für Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de möglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeanträgen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe / zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeanträge einzureichen sind. Bei Straßen.NRW werden i. d. R. entweder ausschließlich Angebote / Teilnahmeanträge in Papier verlangt oder es wird vorgegeben, dass ausschließlich elektronische Angebote / Teilnahmeanträge abgegeben werden müssen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeanträge in Papier oder elektronische Angebote / Teilnahmeanträge eingereicht werden können, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeanträge können nur mit dem Bietertool des Vergabemarktplatzes NRW bei Straßen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeanträge und sämtliche damit vorzulegenden Unterlagen müssen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die eingereichten Angebote / Teilnahmeanträge.
Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Möglichkeit für Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist ein eingereichtes Angebot wieder zurückzuziehen.

Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarktplatz NRW zurückgezogen werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle überholten Dateien gelöscht werden und die neuen Dateien vollständig hochgeladen werden. Diese Funktionalität fehlt leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten

Bei elektronischer Angebotsabgabe müssen die ausgefüllten Formulare sowie ein bepreistes Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient lediglich dem Datenaustausch und ist eine Ergänzung zur Übergabe eines rechtsverbindlichen Angebotes. Die DA84-Datei für sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.
Für die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen Ihnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA 83/ DA 84-Datei zur Verfügung (s. VMP NRW -> Anleitung für Unternehmen -> Nützliche Programme https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115025). Beispielsweise auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).
Dieses Programm ist frei verfügbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie können ein Angebot im GAEB-Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe schreiben.
Bei zusätzlichen eigenen Dokumenten übersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.
Die eingereichten Dokumente müssen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe / Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschließlich Annahme von elektronischen Angeboten / Teilnahmeanträgen (Textform nach § 126b BGB) zulässig ist. Die Textform nach § 126b BGB ist für die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeanträgen rechtlich ausreichend und für Straßen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Möglichkeit im Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite benötigt.
Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natürliche Person und die juristische Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,
z. B. „**Mick Mustermann für die Beispiel GmbH & Co.KG**“.
Auszug aus § 126b BGB:

„Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden.“

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarktplatz gelten das Angebot / der Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als von ihm unterschrieben (Container-Signatur).
Die Vergabeunterlagen enthalten darüber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten (anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)

fordern. Hierzu gehören z. B. die Erklärungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die Verpflichtungserklärungen. Es entfällt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte Unterschriften genügen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW

Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw) zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool

Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW für Unternehmen im Internet zur Verfügung (Support für Unternehmen, https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company).

8 Testumgebung für Unternehmen

Unternehmen haben die Möglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeanträgen auf dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeanträge rechtzeitig absenden (z. B. 1 Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Gewichtung der Zuschlagskriterien

Anlage zum Muster Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe

1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und deren Gewichtung:

	Wichtung in %
☒ **Preis**	100
☐ **Technischer Wert**	.....
☐	.....
Summe:	100 %

Die Angebotswertung erfolgt über eine Punktwertematrix gemäß nachfolgenden Regelungen:

1.1 ☒ Kriterium Preis:

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

Weiterhin werden berücksichtigt:

☐ Die Wertungsregelungen des ARS Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 (Wertungsvorteil der Beton- bzw. Gussasphaltbauweise von 1,80 € (netto)/m² gegenüber der Splittmastixbauweise) für den Fall, dass entsprechende Nebenangebote zugelassen sind und die Anwendungskriterien des ARS erfüllt sind.

☐ Wertungsbonus für Nebenangebote für eine Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen in Höhe von ..... € (netto)/Kalendertag. Der Wertungsbonus wird auf max. 5 % der Wertungssumme begrenzt.

☐

.....

.....

.....

☐ Abzugsbeträge im Rahmen der Monetarisierung von Zuschlagskriterien

Für die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:

- 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis.
- 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit darüber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Die Punktermittlung für die dazwischenliegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.

1.2 ☐ **Kriterium Beschleunigungsregelung:**

☐ Punktbewertung
Für die Angebotswertung im Kriterium Beschleunigungsregelung wird die angebotene Bauzeit wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:

- 0 Punkte erhält das Angebot, welches die vom Auftraggeber angegebene maximale Bauzeit beinhaltet.
- 10 Punkte erhält ein fiktives Angebot, welches die angegebene Bauzeit um 20 % unterschreitet.
- Alle Angebote mit größeren Bauzeitverkürzungen als 20 % erhalten ebenfalls 10 Punkte.

Die Punktermittlung für dazwischenliegende angebotene Bauzeiten erfolgt über eine lineare Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.
Die Wichtung dieses Kriteriums beträgt ..... %.

☐ Monetäre Bewertung (€-Angaben als Nettobeträge):
Für die anzubietenden Verkürzungen der in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen maximalen Bauzeit wird der Bonuswerte (€/Tag) für die Verkürzung wie folgt vorgegeben:
..... € (netto) je Kalendertag.
Daraus wird die Wertungssumme unter Ziffer 1.1 wie folgt abgeleitet:
Wertungssumme = Angebotssumme – (n x Bonuswert)
Mit: n = Anzahl der angebotenen Verkürzungstage
Die Angabe einer Wichtung entfällt im Rahmen der Monetarisierung.

1.3 ☐ **Kriterium** .....

Im Kriterium ..... werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt:

☐ ..... (Wichtung ..... %)
☐ ..... (Wichtung ..... %)
☐ ..... (Wichtung ..... %)
☐ ..... (Wichtung ..... %)

1.4 ☐ **Kriterium** .....

Im Kriterium ..... werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt:

☐ ..... (Wichtung ..... %)
☐ ..... (Wichtung ..... %)
☐ ..... (Wichtung ..... %)
☐ ..... (Wichtung ..... %)

1.5 ☐ Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern ..... mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemäß Vordruck „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen; Abschnitt 2“ Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt über eine Punktebewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten:

- 10 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale Erfüllung erwarten lassen.
  Eine optimale Erfüllung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende Anforderungen erfüllt werden:

  .....

  .....

.....

.....

- 7,5 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine überdurchschnittliche Erfüllung erwarten lassen.
  Eine überdurchschnittliche Erfüllung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende Anforderungen erfüllt werden:

  .....

  .....

  .....

  .....

- 5 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale Erfüllung (Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der Baubeschreibung) erwarten lassen.

☐ Die Bewertung der von den Bietern zu den Unterkriterien ..... in den Ziffern ... .mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemäß Vordruck „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen; Abschnitt 2“der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt gemäß nachstehender Regelung:

.....

.....

.....

.....

2 Zuschlagserteilung

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung vorstehend genannter Kriterien und Wichtungen sowie den individuellen Bietungsfaktoren insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.
Bei Monetarisierung von Zuschlagskriterien fließen die Beträge in die Wertungssumme ein. Erfolgt die Wertung ausschließlich über monetarisierte Zuschlagskriterien, erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme.

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die <u>mit dem Angebot</u> abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe übersandte Vordrucke / Formblätter

☒ HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot gesondert)
☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen)
☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
☐ .....
☐ .....

Unternehmensbezogene Unterlagen

☒ HVA B-StB Eigenerklärung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-Qualifizierung nicht einschlägig ist), alternativ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
☐ Eigenerklärung Bezug zu Russland
☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
☐ .....
☐ .....

Leistungsbezogene Unterlagen

☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
☐☐ Produktangaben in folgenden Positionen:

.....
.....
.....
.....
☐ .....
☐ .....

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfüllung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise)

☒Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)“
☐ .....
☐ .....
☐ .....

Abschnitt 2: <u>Mit dem Angebot</u> auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

☐ Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher

Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen."

☐ .....

☐ .....

Abschnitt 3: Unterlagen, die <u>auf gesondertes Verlangen</u> der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe übersandte Vordrucke / Formblätter

- HVA B-StB Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)
- .....
- .....

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
- Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Leistungsbezogene Unterlagen

- ☐ Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4

- ☐ Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)".

- ☐ Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZTV FRS 2013, Fassung 2017)".

- ☐ Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten ()".

- ☐ Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M13)"

- ☐ <u>Prüfzeugnis der Bast und Sicherheitsdatenblatt für Markierungssysteme</u>
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion des für die Verwendung vorgesehenen Straßenbaubetons (s. Baubeschreibung Abschnitt 5.8 Änderungen und Ergänzungen der TL Beton-StB 07)

- ☐ Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G DSK-StB

- ☐ Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennendenStraßenbaubehörde gemäß TL G OB

- ☐ Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G DSH-V-StB

- ☐ Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle ge-forderten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeugrückhaltesystemen in Deutschland“, veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland.

☐ Vordrucke Angaben zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Anlage 1 bis 2) .....

☐ Nachweis der Herstellerqualifikation für das Schweißen von Aufstellvorrichtungen aus Stahl für die Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für vertikale Verkehrszeichen).

☐ Nachweis der Herstellerqualifikation für die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildrückseite (TLP VZ 2011 – Technische Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen).

☐ Nachweis der Herstellerqualifikation für die Kennzeichnung auf der Schildrückseite mittels Gütezeichen im Sinne der Grundsätze für Gütezeichen des RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 – Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)

- „Nachweis der Qualifikation des ..... gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für ..... (ZTV .....).
  Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.“
- „Nachweis der Qualifikation des ..... gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für ..... (ZTV .....).
  Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.“
- .....
- .....

- Produktdatenblätter benannter Fabrikate (nur soweit vom Bieter Angaben gemacht wurden)
- .....

Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.

- .....
- .....

Sonstige Unterlagen

☒ Preisermittlungsunterlagen (z.B. Auszüge aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung 1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

- .....
- .....

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

Inhalt Seite/Blatt

Baubeschreibung **1-14**

Leistungsverzeichnis

☒ Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche 15-15

☒ Langtext-Verzeichnis 16-70

☒ Kurztext-/Preis-Verzeichnis 71-106

☐ Langtext-/Preis-Verzeichnis .....

☐ Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel .....

Anlagen für Bietereintragungen

☐ ....

Sonstige Anlagen

☒ **Ausführungsplan** 107-107

☒ **Merkblatt Arbeitsschutz** 108-113

☐ ....

☐ ....

☐ ....

☐ ....

☐ ....

Abrechnungseinheiten

m	M	Meter	h	H	Stunde	md	MD	Meter x Tage
km	KM	Kilometer	d	D	Tag	mWo	MWO	Meter x Wochen
m^2	M2	Quadratmeter	Mt	MT	Monat	mMt	MMT	Meter x Monate
km^2	KM2	Quadratkilometer	kwh	KWH	Kilowattstunde	m^2d	M2D	Quadratmeter x Tage
ha	HA	Hektar	St	ST	Stück	m^2Wo	M2WO	Quadratmeter x Wochen
l	L	Liter	Psch	PSCH	Pauschal	m^2Mt	M2MT	Quadratmeter x Monate
m^3	M3	Kubikmeter				Std	STD	Stück x Tage
kg	KG	Kilogramm				StWo	STWO	Stück x Wochen
t	T	Tonne				StMt	STMT	Stück x Monate

Besondere Kennzeichen G Grundposition W Wahlposition

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionalniederlassung

Sauerland-Hochstift

Postfach

Meschede

Baubeschreibung
gem. HVA B– StB (03/23)

Bezeichnung der Bauleistung

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG ... 2
1.1 AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN ... 2
1.2 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN ... 3
1.3 AUSGEFÜHRTE LEISTUNGEN ... 4
1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN ... 4
1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NEBENANGEBOTE ... 4
1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE URKALKULATION ... 4
2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE ... 4
2.1 LAGE DER BAUSTELLE ... 4
2.2 VORHANDENE ÖFFENTLICHE VERKEHRSWEGE ... 4
2.3 ZUGÄNGE, ZUFAHRTEN ... 5
2.4 ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN ... 5
2.5 LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE ... 5
2.6 GEWÄSSER ... 5
2.7 BAUGRUNDVERHÄLTNISSE ... 6
2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN ... 6
2.9 SCHUTZBEREICHE UND –OBJEKTE ... 6
2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH ... 7
2.11 ÖFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH ... 7
3 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG ... 7
3.1 VERKEHRSFÜHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG ... 7
3.2 BAUABLAUF ... 8
3.3 WASSERHALTUNG ... 8
3.4 BAUBEHELFE ... 8
3.5 STOFFE, BAUTEILE ... 8
3.6 ABFÄLLE ... 8
3.7 WINTERBAU ... 9
3.8 BEWEISSICHERUNG ... 9
3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN ... 10
3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke) ... 10
3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN ... 10
3.12 PRÜFUNGEN ... 10
3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FÜR DIE ERARBEITUNG DES SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES (Sige-Plan) ... 10
3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ ... 10
4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN ... 10
4.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN ... 10
4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN ... 10
4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU ÜBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN ... 11
5 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ... 11
5.1 ANZUWENDENDE ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ... 11
5.2 ÄNDERUNGEN DER TL-SP 99 ... 12
5.3 ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER TL Beton-StB 07 ... 12
6 ENTFÄLLT ... 12
7 ERGÄNZUNGEN ... 12
7.1 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018 ... 12
7.2 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17 ... 12
7.3 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14 ... 12
7.4 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 18 ... 12
7.5 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20 ... 12
7.6 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13 ... 12
7.7 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13 ... 13
7.8 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07 ... 13
7.9 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Dezember 2023 ... 13
7.10 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95 ... 13
7.11 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06 ... 13
7.12 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97 ... 13
7.13 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV M 13 ... 13
7.14 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001 ... 13
7.15 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011 ... 13

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der Maßnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen Ergänzungspflanzungen und Unterhaltungspflege an den Freiflächen der Hauptgebäude Lanfertsweg 2 und 4 der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift des Landesbetriebes Straßenbau NRW von 2027 bis 2030. Die Pflanzarbeiten umfassen die 4-jährige Unterhaltungspflege und Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gemäß ZTV La-StB 18.

Die Ausschreibung ist wie folgt gegliedert:

00. Vorarbeite
01. Neupflanzung 2027
02. Pflanzenlieferung U - pflege
03. Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege
04. Unterhaltungspflege 2027
05. Unterhaltungspflege 2028
06. Unterhaltungspflege 2029
07. Unterhaltungspflege 2030
08. Nach Erforderlichkeit 2027-2030

Die Leistungen gehen zu Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ortslage

Nordrhein-Westfalen, Hochsauerlandkreis

59872 Meschede, Lanfertsweg 2 und 4
.....

Genaue Lagebeschreibung der Baustelle siehe Ziffer 2 dieser Baubeschreibung

1.1 AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN

Art und Umfang

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

4 a Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

4 a Unterhaltungspflege

Fäll- und Rodungsarbeiten

Im Rahmen der Unterhaltungspflege 2027 – 2030 sind weitere Baum- und Strauchfällungen ausgeschrieben und erst nach örtlicher Anweisung des Auftraggebers auszuführen.
Die vor Ort festgelegte Fällrichtung ist einzuhalten. Die Bäume dürfen unter keinen Umständen auf Nachbargrundstücke, Straßen, Wege oder Gebäude gefällt werden. Dazu sind Bäume mit Neigung und Überhang zu Nachbargrundstücken, Straßen, Wegen und Gebäuden stückweise abzusetzen. Bei den Fäll- und Rodungsarbeiten anfallendes Holz, Schlagabraum und Stubben gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind einer Verwertung nach Wahl des Auftragnehmers zuzuführen.

Sicherheitshinweise für Fällarbeiten

Der Auftragnehmer seine Mitarbeiter und sonstigen Beauftragten haben die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten. Durch die Arbeiten dürfen Dritte nicht gefährdet werden. Die Fällarbeiten dürfen nur nach Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung ausgeführt werden. Anweisungen der örtlichen Bauüberwachung zur Unfallverhütung sind umzusetzen. Der gesamte Gefahrenbereich ist während der Fällarbeiten zu

sichern. Die Sicherung des gesamten Gefahrenbereiches ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Die Fällarbeiten dürfen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber auch am Wochenende ausgeführt werden.

Die Ausführung der Fällarbeiten muss durch Facharbeiter erfolgen, die über den notwendigen Kettensägenführerschein verfügen. Während der Arbeiten mit Motorkettensägen muss die vorgeschriebene Schutzkleidung und -ausrüstung (Schnittschutzhose und -schuhe, Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz sowie Schutzhandschuhe) getragen werden. Die vorgeschriebene Fälltechnik ist zu beachten. Vor der Fällung ist der Stammfuß frei zu räumen. Ab einem Stockdurchmesser von ca. 20 cm ist ein Fällkerb anzulegen. Fallkerb- und Fällschnitt sind waagerecht zu führen.

Pflanzenlieferung

Der Termin der Pflanzenlieferung ist dem Auftraggeber gem. ZTV La-StB 18 mindestens 3 Arbeitstage vor Anlieferung schriftlich mitzuteilen. Teillieferungen bedürfen der Zustimmung durch den Auftraggeber.
Für die Pflanzenlieferung gelten die FLL Gütebestimmungen Stand 2020. Der AG behält sich Qualitätskontrollprüfungen vor. Der AG behält sich vor, die Pflanzenlieferung in der Erzeugerbaumschule hinsichtlich der FLL-Gütebestimmungen und Qualitätsanforderungen zu prüfen. Der Auftraggeber gibt bei begründeten Zweifeln Qualitätskontrollprüfungen der Pflanzenlieferung gem. 5.1.3 ZTV La-StB 18 durch Sachverständige z. B. bei der Landwirtschaftskammer des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag.
Darüber hinaus können im Streitfall zusätzliche Kontrollprüfungen gem. 5.1.4 ZTV La-StB 18 und Schiedsuntersuchungen gem. 5.1.5 ZTV La StB 18 durchgeführt werden. Die Kosten der zusätzlichen Kontrollprüfungen trägt der Auftragnehmer. Die Kosten der Schiedsuntersuchung einschließlich aller Nebenkosten trägt derjenige, zu dessen Ungunsten das Ergebnis ausfällt.

Pflanzarbeiten

Die Pflanzarbeiten sind gemäß den Planunterlagen bzw. nach den Hinweisen zu den OZ sowie nach örtlichen Angaben des Auftraggebers durchzuführen. Die Darstellung des Pflanzstandortes in den Landschaftspflegerischen Ausführungsplänen ist nachrichtlich und gibt nur den ungefähren Pflanzstandort an. Der genaue Pflanzstandort wird entsprechend den örtlichen Gegebenheiten festgelegt.
Erschwernisse und Aufwendungen bei der Bepflanzung von Böschungen und in Gräben mit einem Böschungsverhältnis gleich oder flacher als 1:1,5 werden nicht gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Einheitspreise für die Pflanzarbeiten einzurechnen.
Baumpfähle mit dem geforderten Zopfdurchmesser akzeptiert. Gefräste und / oder imprägnierte Baumpfähle hingegen werden nicht abgenommen.

Pflegearbeiten

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gem. ZTV La-StB 18 sind Bestandteil dieser Ausschreibung. Abweichend von der ZTV La-StB 18 sind die Pflegearbeiten jeweils mindestens 5 Werktage vorher dem Bauüberwacher mitzuteilen. Die ordnungsgemäße Ausführung der Pflegegänge ist unmittelbar nach Beendigung jedes einzelnen Pflegeganges durch den Bauüberwacher mittels Aufmaßes bestätigen zu lassen.

Pflanzenschutz

In den Jahren 2027 – 2030 ist ein Dünger mit Pflanzenschutzmittel gegen zweikeimblätterige Pflanzen auf den Rasenflächen zu verwenden. Im Besonderen ist auf das gleichmäßige Ausbringen dieses Düngers mit der Menge von 20 g/m² und den Zeitpunkt des Ausbringens im April zu achten. Dieser Dünger darf nur auf feucht - nassen Rasen ausgebracht werden und auf keinen Fall in die angrenzenden Pflanzflächen gelangen.

1.2 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN

Beweissicherung

Ein Beweissicherungsverfahren auf den Grundstücken Lanfertsweg 2 und 4 ist nicht vorgesehen. Die Beweissicherung von Nebenanlagen obliegt dem Auftragnehmer, ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer darf nur solche Baudurchführungsmethoden einleiten und

Baugeräte einsetzen, die keine schädigenden Auswirkungen auf die Umgebung und die baulichen Anlagen haben.

Vermessung

Die Grenzen der Grundstücke Lanfertsweg 2 und 4 sind durch vorhandene Wege, Zäune, Böschungen und Bearbeitungsgrenzen vor Ort deutlich zu erkennen.

Kampfmittelbeseitigung

Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor.
Für ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird jedoch vom AG keine Gewähr übernommen.
Werden während der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bauüberwachung zu benachrichtigen.

1.3 AUSGEFÜHRTE LEISTUNGEN

-Entfällt-

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

-Entfällt-

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NEBENANGEBOTE

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE URKALKULATION

Sämtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhängenden, einheitlichen Urkalkulation darzustellen. Aus der Urkalkulation müssen für die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:
Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansätzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten (insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rüst-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugeräte und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehörigen Umlagefaktoren, aufgeschlüsselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.
Weiterhin sind anzugeben:
- Ermittlung der Kalkulationsmittellöhne,
- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation über die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkulation beizufügen, spätestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat seine Kalkulation spätestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlüsseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 LAGE DER BAUSTELLE

Nächster Ort

59872 Meschede, Kreisstadt des Hochsauerlandkreises

2.2 VORHANDENE ÖFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

Straße

Nächste Straße ist der Lanfertsweg mit direkter Zufahrt auch für LKW bis 7,5 t. Das Grundstück Lanfertsweg 2 grenzt an die B55.

2.3 ZUGÄNGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und –objekte unter Bäume und Vegetationsbestände.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist über öffentliche Straßen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugänge und Zufahrten zur Baustelle zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle ist Sache des Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Straßen und Wege.

2.4 ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber können keine Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfügung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und –objekte unter Bäume und Vegetationsbestände.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich von Bäumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefährdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere auf die vorgegebenen Abstände zu Bäumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Pflanzeneinschlagplätze

Pflanzeneinschlagplätze werden durch den Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Beschaffung, Einrichtung, Unterhaltung und Rückbau sowie ggf. Anmietung von Pflanzeneinschlagplätzen ist Sache des Auftragnehmers. Pflanzeneinschlagplätze sind Nebenleistungen und werden daher nicht gesondert vergütet.

2.6 GEWÄSSER

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB, (Ausgabe 2023, als Nachfolge der RAS-LP4, Ausgabe 1999) behandeln den Schutz von Oberflächengewässern nicht mehr. Der Schutz von Fließgewässern / Stillgewässern ist projektspezifisch im Rahmen der Planungshase vorzunehmen (z.B. die Konzeption von Gewässerquerungen, ortsfesten Zäunen oder Einhausungen). Wasserrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse sind vorab einzuholen. Dies gilt auch bei Eingriffen in den Grundwasserkörper.

Bei (Grund-)wasserhaltungen ist die R SBB wiederum maßgeblich für den Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen. Bei Biotopen, die vom Grundwasserstand abhängig oder empfindlich gegen Überstauung sind (z.B. bei Verrieselung, Einleitungen), sind entsprechende Maßnahmen zur Schadensminimierung im Rahmen der Planungshase vorzusehen. Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und –objekte unter Bäume und Vegetationsbestände und in 3.3 Wasserhaltung.

Zu erhaltenden Bäume und Vegetationsbestände (u.a. entlang von Gewässern) sind vorab zu identifizieren, geeignete Schutzmaßnahmen sind vorzusehen (z.B. ortsfeste Zäune) und dem AN kenntlich zu machen (z.B. als Unterlage in vgl. 4.1 Lage der Schutz- und Schadensminimierungsmaßnahmen).

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewässer nicht durch den Eintrag von Schmutz- und Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewässerränder und das Gewässerbett dürfen nicht befahren werden.
Der Wasserstand von Stillgewässern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im Zweifel ist Rücksprache mit dem AG zu halten.

2.7 BAUGRUNDVERHÄLTNISSE

-Entfällt-

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und –objekte unter Bäume und Vegetationsbestände.

- Aufschüttungen im Bereich von Bäumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es sind weitergehende Maßnahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).
Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind geeignete Maßnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND –OBJEKTE

Bäume und Vegetationsbestände

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind für zu erhaltende Bäume und Vegetationsbestände die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmaßnahmen umzusetzen und zu beachten.

Schäden an Bäumen können auf vielfältige Weise auftreten:

- Mechanische Schäden durch Baugeräte/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreißen der Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemäßer Schnitt, etc.),
- Bodenverdichtung,
- Bodenauftrag,
- Bodenabtrag (einschließlich Aushub für Gräben, Gründung von Bauwerken),
- Vernässung oder Überstauung,
- Hitzeeinwirkung (über 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwärme von Baugeräten),
- Freistellen (Schäden durch Sonneneinstrahlung),
- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz für Bäume und Vegetationsbestände gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Bäumen betrifft die Bodenfläche unter der Krone (Kronentraufe), zuzüglich 1,5 m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind möglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbeständen können ebenfalls Gehölze (bspw. Heidelandschaften, Sträucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Grünland,

Moorstandorte).

Schutzmaßnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflächen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4 R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzäunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese Maßnahmen sind vor der Baufeldräumung, gemäß Vorgabe, umzusetzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmälern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmälern richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archäologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich) einzustellen und die örtliche Bauüberwachung des AG unverzüglich zu benachrichtigen.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

-Entfällt-

2.11 ÖFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

Straßenverkehr

Während der allgemeinen Arbeitszeiten ist mit intensiver Nutzung der Stellplätze und der zugehörigen Rundfahrtstraße zu rechnen. Insbesondere die Reinigungsarbeiten an den Pflasterrinnen und die Laubbeseitigung der Stellplätze können in der Regel erst freitags ab 13:00 Uhr oder am Wochenende ausgeführt werden.

3 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

3.1 VERKEHRSFÜHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Der Straßenverkehr auf der Bundesstraße B 55 und dem Lanfertsweg sowie den dazu gehörigen Rad- / Gehwegen bleibt während der gesamten Zeit der Ausführung der hier ausgeschriebenen Arbeiten aufrechterhalten. Ebenso bleibt der Straßenverkehr auf den Rundfahrtstraße am Hauptgebäude Lanfertsweg 2 sowie auf allen Stellplätzen aufrecht erhalten. Es ist insbesondere bei den hier ausgeschriebenen Fällarbeiten darauf zu achten, dass Bäume nicht auf diese Straßen und Wege gefällt werden. In der Regel ist die Nutzung der Rundfahrtstraße und Stellplätze auf den Grundstücken Lanfertsweg 2 und 4 Freitags ab 13:00 Uhr und am Wochenende wesentlich geringer. Transportfahrzeuge dürfen nur das zulässige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behält sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zuständigen Behörde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Der Straßenverkehr auf der Bundesstraße B 55, dem Lanfertsweg sowie der zum Hauptgebäude Lanfertsweg 2 gehörigen Rundfahrtstraße und Stellplätze bleibt während der gesamten Zeit der Ausführung der hier ausgeschriebenen Arbeiten aufrechterhalten. Schwenkradien, Aufstellflächen im Betriebszustand von Bau und Hilfsmaschinen sind zu beachten.

Nachtbaustellen
Nachtbaustellen sind bei den hier ausgeschriebenen Arbeiten nicht zulässig. Alle Arbeiten sind bei Tageslicht auszuführen.

Freihalten von Lichtraumprofilen

Lichtraumprofile der Rundfahrtstraße und Stellplätze sowie Sichtdreiecke an Kreuzungen, vor Verkehrsschildern und vor Vorwegweisern sind von Gehölzen freizuhalten. Der Rückschnitt an diesen Stellen ist Teil der Leistungsposition – Gehölzflächen pflegen – in der Unterhaltungspflege 2027 –

2030.
Bestehen durch den Auftragnehmer Bedenken wegen der Freihaltung von Lichtraumprofilen und Sichtdreiecken, hat er diese der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich mitzuteilen.

3.2 BAUABLAUF

Zeitliche Beschränkungen

Bei Fäll- und Schnittmaßnahmen ist da Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchG) zu beachten.
Vom **1. März bis zum 30. September** ist es grundsätzlich verboten, Bäume (außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzter Flächen), Hecken, lebende Zäune und Gebüsche abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.
Schonende Form- und Pflegeschnitte sowie unaufschiebbare Maßnahmen zur Verkehrssicherung sind erlaubt.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Nach Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung ist der Bauablauf der Landschaftsbauarbeiten so zu organisieren, dass die Arbeiten insbesondere das Mähen der Rasenflächen im Wechsel mit den Zentralen Diensten (Herr Stemann, Tel.: 0291 / 298-130) erfolgt

3.3 WASSERHALTUNG

- Entfällt -

3.4 BAUBEHELFE

- Entfällt -

3.5 STOFFE, BAUTEILE

3.5.1 Landschaftsbau

Dünger

Dünger sind für die Rasenflächen ausgeschrieben. Der Dünger ist jährlich im Zeitraum vom zum 01.04. bis 30.04. auszubringen. In den Jahren 2027 und 2029 ist ein NPKMg-Dünger mit Pflanzenschutzmittel gegen zweikeimblätterige Pflanzen auf den Rasenflächen zu verwenden. Im Besonderen ist auf das gleichmäßige Ausbringen dieses Düngers mit der Menge von 20 g/m² und den Zeitpunkt des Ausbringens im April zu achten. Dieser Dünger darf nur auf feucht - nassen Rasen ausgebracht werden und auf keinen Fall in die angrenzenden Pflanzflächen gelangen. Im Jahr 2030 wird ein einfacher NPKMg-Dünger mit einer Ausbringmenge von 40g/m² verwendet.

Art der Bepflanzung

Es handelt sich um eine Bepflanzung mit Pflanzen von erheblich unterschiedlichem Wert gem. ZTV La-StB 18, Ziffer 6.4.5.

3.6 ABFÄLLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sämtliche anfallenden Abfälle in eigener Verantwortung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

3.6.2 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN)hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen

Für die in der Tabelle aufgeführten nicht gefährlichen Abfälle hat der AN für jede Abfallart Nachweise zu erstellen. Diese Nachweise müssen u.a. Angaben über die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Für den Nachweis sind Formblätter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der Auftragnehmer hat die Formblätter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefährlichen Abfällen ist ein Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu führen. Der AN hat sicherzustellen, dass
- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt wird.
- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden.
- die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beförderer und -erzeuger sowie der geschätzten Menge ausgefüllt sind. Das Datum der Übergabe darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung eingetragen werden. Übernahme- und Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefüllt.
- der Beförderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich führt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet: _____

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zuständige Behörde gesendet wird.

Verzögerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Übersicht über die Abfälle mit Nachweisverfahren

OZ.	gefährliche Abfälle	nicht gefährliche Abfälle
. . . . .		
. . . . .		
. . . . .		

3.6.3 Transportgenehmigung

Gefährliche Abfälle dürfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemäß § 54 (1) des KrWG befördert werden.
Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beförderer ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der für das Befördern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

- Entfällt -

3.8 BEWEISSICHERUNG

Gebäude und Anlagen

Die Beweissicherung an Gebäuden und Anlagen obliegt dem Auftragnehmer. Die Beweissicherung ist eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Anfallende Kosten sind bei der Kalkulation im Faktor Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

Verkehrswege

Die Beweissicherung an Verkehrswegen und Leitungen obliegt dem Auftragnehmer. Diese Beweissicherung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Anfallende Kosten sind bei der

Kalkulation im Faktor Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

- Entfällt –

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

- Entfällt –

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

- Entfällt –

3.12 PRÜFUNGEN

Eignungsprüfungen

Der Auftraggeber behält sich zusätzliche Qualitätskontrollen insbesondere zur Prüfung der Pflanzenlieferung vor. (siehe Punkt 1.1 Auszuführende Leistungen, Pflanzenlieferung)

Güteprüfungen von Pflanzen und Pflanzenteilen

Der Auftraggeber behält sich zusätzliche Qualitätskontrollen insbesondere zur Prüfung der Pflanzenlieferung vor.

Düngemittel und chemische Mittel

Will der Auftragnehmer an Stelle der hier ausgeschriebenen Dünger und Bodenverbesserungsstoffe andere verwenden, so hat er deren Gleichwertigkeit nachzuweisen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit muss von einem staatlichen oder staatlich anerkanntem Prüflabor stammen.

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FÜR DIE ERARBEITUNG DES SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES (Sige-Plan)

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die „Baustellenordnung“ und/oder das „Merkblatt für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten“ gilt für alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Verträgen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist beigefügt.

Allgemeines

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.

4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

4.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Plan

1 Ausführungsplan

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Dokumentationsaufnahmen

Sofern der Auftragnehmer Dokumentationsaufnahmen für erforderlich hält, ist das Aufstellen dieser Dokumentationsaufnahmen Sache des Auftragnehmers und zählt zu den Nebenleistungen.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU ÜBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN

-Entfällt-

5 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1 ANZUWENDENDE ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1 aufgeführten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit einer bestimmten Fassung aufgeführt sind, sind in der zum Eröffnungs- / Einreichungstermin gültigen Fassung maßgebend.

Es gelten die Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (TL-Baumschulpflanzen 2020), Bezugsquelle: FLL

Verzeichnis der Bezugsquellen:

Straßen.NRW : Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen,
Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen

FGSV : FGSV-Verlag GmbH
Wesselinger Straße 17
50999 Köln

BASt : Bundesanstalt für Straßenwesen
Brüderstraße 53
51427 Bergisch Gladbach

VkBl-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstraße 14, 44287 DortmundFGSV : FGSV-Verlag GmbH
Wesselinger Straße 17
50999 Köln

FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)
Friedensplatz 4, 53111 Bonn

ZTV Verm – StB 01, Ausgabe 2001
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau (ZTV Verm – StB 01), Ausgabe 2001
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB 18
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2018
Bezugsquelle: FGSV

mit „Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 18/1999“ (ARS Nr. 18/1999) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:
Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBl-Verlag
Bezugsquelle: VkBl-Verlag

5.2 ÄNDERUNGEN DER TL-SP 99

- Entfällt –

5.3 ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER TL Beton-StB 07

- Entfällt –

6 ENTFÄLLT

7 ERGÄNZUNGEN

7.1 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018

- Entfällt –

7.2 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

7.3 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

- Entfällt -

7.4 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit

Abweichend sind bei Frühjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spätestens bis zum 15. März zu beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)

Unabhängig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfällen > 25 % immer verweigert. Diese Regelung gilt auch für Lose und Abschnitte.

Oberbodenarbeiten
Stark unterschiedliche Oberböden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflächen, sind getrennt zu lagern.
Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

7.5 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

- Entfällt -

7.6 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

- Entfällt -

7.7 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

- Entfällt -

7.8 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

- Entfällt -

7.9 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Dezember 2023

- Entfällt -

7.10 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95

- Entfällt -

7.11 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06

- Entfällt -

7.12 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

- Entfällt -

7.13 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

- Entfällt –

7.14 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der beauftragten Bauleistung

7.15 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011

- Entfällt -

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis	4
00.	Vorarbeiten	4
00.00.	Rodungen	4
00.01.	Kronensicherung	4
00.02.	Bodenarbeiten	5
01.	Neupflanzung 2027	6
01.00.	Pflanzenlieferung	6
01.01.	Pflanzarbeiten	6
01.02.	Fertigstellungspflege 2027	8
01.03.	Entwicklungspflege 2028	9
01.04.	Entwicklungspflege 2029	10
01.05.	Entwicklungspflege 2030	11
02.	Pflanzenlieferung U-pflege	14
02.00.	Pflanzenlieferung	14
03.	Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege	16
03.00.	Pflanzarbeiten	16
04.	Unterhaltungspflege 2027	17
04.00.	Rasenarbeiten 2027	17
04.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2027	18
04.02.	Reinigungsarbeiten 2027	21
04.03.	Gehölzschnitt 2027	24
05.	Unterhaltungspflege 2028	26
05.00.	Rasenarbeiten 2028	26
05.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2028	27
05.02.	Reinigungsarbeiten 2028	30
05.03.	Gehölzschnitt 2028	33
06.	Unterhaltungspflege 2029	35
06.00.	Rasenarbeiten 2029	35
06.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2029	36
06.02.	Reinigungsarbeiten 2029	39
06.03.	Gehölzschnitt 2029	42
07.	Unterhaltungspflege 2030	44
07.00.	Rasenarbeiten 2030	44
07.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2030	45
07.02.	Reinigungsarbeiten 2030	48
07.03.	Gehölzschnitt 2030	51
07.04.	Wegebau	52
08.	Nach Erforderlichkeit 2027-2030	53
08.00.	Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027	53
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis	56
00.	Vorarbeiten	56
00.00.	Rodungen	56
00.01.	Kronensicherung	56
00.02.	Bodenarbeiten	56
01.	Neupflanzung 2027	58
01.00.	Pflanzenlieferung	58
01.01.	Pflanzarbeiten	58
01.02.	Fertigstellungspflege 2027	59
01.03.	Entwicklungspflege 2028	59
01.04.	Entwicklungspflege 2029	60

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.05.	Entwicklungspflege 2030	61
02.	Pflanzenlieferung U-pflege	62
02.00.	Pflanzenlieferung	62
03.	Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege	64
03.00.	Pflanzarbeiten	64
04.	Unterhaltungspflege 2027	65
04.00.	Rasenarbeiten 2027	65
04.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2027	66
04.02.	Reinigungsarbeiten 2027	67
04.03.	Gehölzschnitt 2027	68
05.	Unterhaltungspflege 2028	70
05.00.	Rasenarbeiten 2028	70
05.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2028	71
05.02.	Reinigungsarbeiten 2028	72
05.03.	Gehölzschnitt 2028	73
06.	Unterhaltungspflege 2029	75
06.00.	Rasenarbeiten 2029	75
06.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2029	76
06.02.	Reinigungsarbeiten 2029	77
06.03.	Gehölzschnitt 2029	78
07.	Unterhaltungspflege 2030	80
07.00.	Rasenarbeiten 2030	80
07.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2030	81
07.02.	Reinigungsarbeiten 2030	82
07.03.	Gehölzschnitt 2030	83
07.04.	Wegebau	84
08.	Nach Erforderlichkeit 2027-2030	85
08.00.	Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027	85
	Zusammenstellung	87

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00. **Vorarbeiten**

00.00. **Rodungen**

00.00.0001. 24.106/010.90.91.01 TA 70,00 m2

Strauchbestand roden

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe '1,00'
Wurzellöcher 'mit Boden schließen, Boden liefern'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.00.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St

Solitärstrauch roden

Solitärstrauch mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach
Mittlere Höhe bis 3,00 m.
Wurzellöcher mit Boden verfüllen, Boden liefern.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.00.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- 35,00 m2

Heidebestand roden

Heidebestand roden
Heidebestand in mehreren Teilflächen mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks .
Mittlere Höhe '60cm'
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen .
Boden liefern.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.01. **Kronensicherung**

00.01.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St

Kronensicherung einbauen

Kronensicherung nach ZTV-Baumpflege 2017 einbauen.
Abgerechnet wird nach Stück Baum.

Hohltau für 12 jährigen Einsatz
im Sinn der ZTV - Baumpflege 2017
Ruckdämpfer, Scheuerschutz und
innenliegendes Spreizband. Ausführung mit
krangelfreiem Seilmaterial und Kennzeichnung
des Einbaujahres mit dauerhaft lichtbeständiger
Jahreskennscheibe. Bruchlast 4 to.

Der schriftliche Nachweis der Konformität

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

00.01.0001. Forts. ...

mit der ZTV Baumpflege 2017 ist unaufgefordert
vor der Bauaufnahme vorzulegen.

Baumart = Ahorn.
Baumstandort Parkplatz
Arbeitshöhe über Standfläche über 15,00 m bis 20,00 m.
Dreiecks-Verbindung bei 3 Ästen/Stämmlingen.
Durchmesser der Äste/Stämmlinge über 30 bis 40 cm.

00.02. Bodenarbeiten

00.02.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- 125,00 m2
Vegetationsfläche vorbereiten
Vegetationsfläche vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten.
Fläche = Beetfläche.
Fläche mit geschlossener Pflanzendecke.
Boden mit Umkehrfräse vorbereiten. Steine über 5 cm auf Vegetationsflächen von der Oberfläche auflesen und entsorgen.
Lockerungstiefe ca. 10 cm.
Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.

00.02.0002. 24.106/160.90.21 TA 7,50 m3
Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung 'zukünftige Pflanzflächen'
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

00.02.0003. 21.107/362.09.99.10 TA 100,00 m2
Gehölzfläche mulchen
Fläche gleichmäßig dick mulchen.
Fläche 'Außenanlage'
Einbaustelle 'Teilweise Kleinflächen und die neu bepflanzten Flächen.'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	**Neupflanzung 2027**		
01.00.	**Pflanzenlieferung**		
01.00.0001.	18.104/105.99.90.00 TA **Carpinus betulus liefern** Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Güte '4 x v mDb 175-200' Sorte 'Fastigiata Monument'	3,00	St
01.00.0002.	18.104/105.99.00.00 TA **Carpinus betulus liefern** Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Güte 'Heckenpflanzen, geschnitten 2 x v. mit Ballen Höhe 60 - 80 cm'	78,00	St
01.00.0003.	18.104/801.07.01 **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Epimedium perralderianum 'Frohnleiten' (Elfenblume). Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	100,00	St
01.00.0004.	18.104/801.21.01 **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Pachysandra terminalis (Dickanthere). Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	100,00	St
01.00.0005.	18.104/801.26.01 **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Vinca minor (Immergrün). Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	100,00	St
01.00.0006.	18.104/801.28.01 **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Waldsteinia ternata (Waldsteinie). Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	100,00	St
01.01.	**Pflanzarbeiten**		
01.01.0001.	21.107/324.10.00.00 **Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.** Schling-, Kletterpflanze, Kleingehölz oder Staude mit oder ohne Ballen pflanzen. Pflanze liefern wird gesondert vergütet. Pflanzung auf Fläche mit Neigung 1:4 bis 1:3.	400,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

01.01.0002. 21.107/320.50.03.00.02 78,00 St

Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz = verpflanzter Heister mit Ballen/Container.
Pflanzloch 40 x 40 cm oder Durchmesser = 45 cm, 40 cm tief.
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
Bodenverbesserungsstoff für die Carpinus
`Fastigiata Monument`.

01.01.0003. 21.107/108.11 0,21 m3

Gütegesicherten Fertigkompost lief.

Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H.
Körnung fein = 0 bis 12 mm.
Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.

01.01.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- 1,50 kg

Bodenverbesserungsstoff liefern

Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern.

Aufwandmenge:

0,5 kg STOCKOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen.

Liefermöglichkeit:
ALGOSORB bei
GEFA Produkte Ge.
Fabritz GmbH
Elbestraße 12
47800 Krefeld

Tel.: 02151 / 494 749
Fax : 02151 / 494 750

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

01.01.0005. 21.107/320.90.05.11.02 TA 3,00 St

Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz 'Carpinus'
Pflanzloch 60 x 60 cm oder Durchmesser = 70 cm, 40 cm tief.
Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0006. 21.107/342.16.22.05 3,00 St

Baumverankerung (Baumpfahl) setzen

Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden.
Pfahl schräg setzen.
Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält.
Zwei Bindungen je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

01.02. **Fertigstellungspflege 2027**

Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Wässerung inkl. neu angepflanzter Hecke.

01.02.0001. 21.107/602.94.00 TA 75,00 m2

Vegetationsfläche wässern

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge '10'
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.

01.02.0002. 21.107/604.94.61 TA 30,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz 'Carpinus Fastigiata Monument'
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

01.02.0003. 21.107/618.13.00.22.13 3,00 St
Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.02.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt bis 1,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 0,80 m.

01.03. **Entwicklungspflege 2028**

Hinweis zur OZ 01.03.0001.
Wässerung inkl. neu angepflanzter Hecke.

01.03.0001. 21.107/602.94.02 TA 75,00 m2
Vegetationsfläche wässern
Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge '10'
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

01.03.0002. 21.107/604.94.62 TA 30,00 St
Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz 'Carpinus Fastigiata Monument'
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

...Forts. 01.03.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

01.03.0002. Forts. ...

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

01.03.0003. 21.107/618.12.00.22.13 3,00 St
Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt bis 1,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 0,80 m.

01.03.0005. -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Baumverankerung reparieren
Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren. Defekten Pfahl einschließlich zugehörigem Halbrundholz und Bindung abbauen und entsorgen.
Neuen Pfahl aus
aus Nadelholz zylindrisch gefräst, 3,00 m lang, Zopfdurchmesser 10 cm, l iefern und standfest einschlagen. Halbrundholz liefern und an Pfahlbock annageln, Bindung = Baumgurt , 50 mm breit . Bindung am Pfahl annageln.

01.04. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 01.04.0001.
Wässerung inkl. neu angepflanzter Hecke.

01.04.0001. 21.107/602.94.03 TA 75,00 m2
Vegetationsfläche wässern
Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-

...Forts. 01.04.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

01.04.0001. Forts. ...

net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge '6'
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

01.04.0002. 21.107/604.94.63 TA 30,00 St
Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz 'Carpinus Fastigiata Monument'
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

01.04.0003. 21.107/618.13.00.22.13 3,00 St
Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.04.0004. 21.107/638.10.11.10.00 26,00 m
Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt bis 1,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 0,80 m.

01.05. Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 01.05.0001.
Wässerung inkl. neu angepflanzter Hecke.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.05.0001.	21.107/602.94.04 TA	75,00	m2

Vegetationsfläche wässern
Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge '6'
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

01.05.0002.	21.107/604.94.64 TA	30,00	St

Einzelgehölz wässern
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz 'Carpinus Fastigiata Monument'
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

01.05.0003.	21.107/618.24.00.22.13	3,00	St

Einzelgehölz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.05.0004.	21.107/638.10.11.10.00	26,00	m

Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt bis 1,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 0,80 m.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.05.0005.	21.107/624.11	3,00	St

Baumverankerung entfernen
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung = Einzelpfahl.
Verankerung nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	**Pflanzenlieferung U-pflege**		
02.00.	**Pflanzenlieferung**		
	Hinweis zur OZ 02.00.0001. Pflanzen der OZ 00.00.0001.-00.00.0006. je nach Erfordernis zur eventuellen Nachpflanzung.		
02.00.0001.	18.104/801.99.01 TA **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Pflanze 'Erica carnea `Winter Beauty`' Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	25,00	St
02.00.0002.	18.104/801.99.01 TA **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Pflanze 'Erica carnea `Myretoun Ruby`' Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	25,00	St
02.00.0003.	18.104/801.99.01 TA **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Pflanze 'Erica carnea `Snow Queen``' Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	25,00	St
02.00.0004.	18.104/801.99.01 TA **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Pflanze 'Calluna vulgaris `Darkness``' Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	25,00	St
02.00.0005.	18.104/801.99.01 TA **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Pflanze 'Calluna vulgaris `Country Wicklow`' Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	25,00	St
02.00.0006.	18.104/801.21.01 **Staudenpflanze liefern** Staudenpflanze liefern. Pachysandra terminalis (Dickanthere). Mit Topf, Inhalt 0,5 Liter.	25,00	St
02.00.0007.	-- -- -- -- -- -- -- -- TA **Abies nordmanniana liefern 2027** Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum Qualitätsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2027 liefern.	1,00	St

...Forts. 02.00.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

02.00.0007. Forts. ...

Solitär ohne Wurzeln 400 bis 450 cm
hoch, 200 bis 250 cm breit.
Herkunftsgebiet 'Sauerland'

02.00.0008. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 1,00 St

Abies nordmanniana liefern 2028
Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum
Qualitätsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2028 liefern.
Solitär ohne Wurzeln 400 bis 450 cm
hoch, 200 bis 250 cm breit.
Herkunftsgebiet 'Sauerland'

02.00.0009. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 1,00 St

Abies nordmanniana liefern 2029
Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum
Qualitätsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2029 liefern.
Solitär ohne Wurzeln 400 bis 450 cm
hoch, 200 bis 250 cm breit.
Herkunftsgebiet 'Sauerland'

02.00.0010. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 1,00 St

Abies nordmanniana liefern 2030
Abies nordmanniana (Normanntanne) als Weihnachtsbaum
Qualitätsklasse 1 am Montag nach dem 1. Advent 2030 liefern.
Solitär ohne Wurzeln 400 bis 450 cm
hoch, 200 bis 250 cm breit.
Herkunftsgebiet 'Sauerland'

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.	**Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege**		
03.00.	**Pflanzarbeiten**		
03.00.0001.	21.107/324.10.00.00 **Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.** Schling-, Kletterpflanze, Kleingehölz oder Staude mit oder ohne Ballen pflanzen. Pflanze liefern wird gesondert vergütet. Pflanzung auf Fläche mit Neigung 1:4 bis 1:3.	150,00	St
03.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2027** Weihnachtsbaum aufstellen 2027 Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG übernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2028 abbauen und an AG übergeben, Weihnachtsbaum abbauen und entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes [Nordmanntanne] wird gesondert vergütet.	1,00	St
03.00.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2028** Weihnachtsbaum aufstellen 2028 Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG übernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2029 abbauen und an AG übergeben, Weihnachtsbaum abbauen und entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes [Nordmanntanne] wird gesondert vergütet.	1,00	St
03.00.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2029** Weihnachtsbaum aufstellen 2029 Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG übernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2030 abbauen und an AG übergeben, Weihnachtsbaum abbauen und entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes [Nordmanntanne] wird gesondert vergütet.	1,00	St
03.00.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2030** Weihnachtsbaum aufstellen 2030 Weihnachtsbaum 400 bis 450 cm hoch in Aufstellvorrichtung am Montag nach dem 01. Advent aufstellen und Beleuchtung vom AG übernehmen und anbringen. Beleuchtung bis zum 11.01.2031 abbauen und an AG übergeben, Weihnachtsbaum abbauen und entsorgen. Die Lieferung des Weihnachtsbaumes [Nordmanntanne] wird gesondert vergütet.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.	**Unterhaltungspflege 2027**		
04.00.	**Rasenarbeiten 2027**		
04.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	20,00	St
	Vorhandene Maulwurfshügel auf		
	Vorhandene Maulwurfshügel auf Rasenfläche egalisieren.		
04.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- TA	25,00	kg
	Mineraldünger liefern		
	Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger mit Spurennährstoffen, chloridfrei. Dünger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)' Gesamtstickstoff 22 v.H. Gesamtphosphat 5 v.H. Wasserlösliches Kaliumoxid 5 v.H. Lieferform = granuliert.		
04.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 TA	25,00	kg
	Dünger ausbringen		
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Fläche 'Teilflächen mit verschiedenen Größen' Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 20 g/m2. Vegetation = Rasenfläche.		
04.00.0004.	21.107/606.09.15.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
04.00.0005.	21.107/606.09.25.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Zweiter Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0006.	21.107/606.09.35.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Dritter Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
04.00.0007.	21.107/606.09.95.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Pflegegang 'Vierter' Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
04.00.0008.	21.107/606.09.95.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Pflegegang 'fünfter' Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
04.00.0009.	21.107/606.09.95.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Pflegegang 'sechster' Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
04.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2027**		
04.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- TA	225,00	m2
	Heidefläche zurückschn. u. pfl. Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen' Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege.		

...Forts. 04.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

04.01.0001. Forts. ...

Fläche jäten.
Calluna- und Erika-Heide sowie Gräser nach abblühen der Erika zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurückschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

04.01.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

04.01.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Dritter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

04.01.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Vierter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

04.01.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60 cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurückschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthöhe ca. 10 cm über dem Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zuführen.

04.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze,

...Forts. 04.01.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

04.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflächen abschneiden'
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

04.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze, Wege und Rasenflächen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

04.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

04.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.01.0010.	21.107/362.09.99.10 TA	50,00	m2

Gehölzfläche mulchen
Fläche gleichmäßig dick mulchen.
Fläche 'Außenanlage'
Einbaustelle 'Kleinflächen'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

04.02. **Reinigungsarbeiten 2027**

04.02.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- 480,00 m2

Wege säubern 1. Gang
Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

04.02.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- 480,00 m2

Wege säubern 2. Gang
Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

04.02.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- 480,00 m2

Wege säubern 3. Gang
Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
3. Arbeitsgang nach Absprache.

04.02.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- 37,00 m

zugewachsene Rinne freilegen
vollständige übererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollständig mit Sträuchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden vollständig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm. Dicke der Übererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer

...Forts. 04.02.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

04.02.0004. Forts. ...

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung je Meter vollständig freigelegter offener Pflasterrinne.

04.02.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterrinnen säubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

04.02.0006. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterinnen säubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

04.02.0007. -- -- -- -- -- -- -- -- 4.000,00 m2

Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge

Laubbeseitigung auf Stellplätzen und Zufahrten. Laub Kehrgut, Abfall, Müll, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
4 Arbeitsgänge zu je ca. 1000 m²

04.02.0008. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
1. Arbeitsgang im Februar / März ausführen.

04.02.0009. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- --	17,00	St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang
Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
3. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

04.02.0011. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

04.02.0012. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

04.02.0013. -- -- -- -- -- -- -- -- 7,75 m

Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flächen reinigen. Breite der Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausführung in Teilstücken von 0,15 m bis 3,00 m Länge. Gitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

04.02.0014. -- -- -- -- -- -- -- -- 61,40 m2

Lichtschächte reinigen
Lichtschächte von Kellergeschossen reinigen. Höhe der Lichtschächte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausführung in Teilflächen von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschächte aus dem Gebäudeinneren einsteigen. Lichtschächte reinigen.
Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschächte prüfen.
Abgerechnet wird nach Fläche des Lichtschachtabdeckgitters. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- --	10,00	m2
	Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedrückt aufnehmen, reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterfläche kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern. Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht und Schnitt.		
04.03.	**Gehölzschnitt 2027**		
04.03.0001.	21.107/726.19.12.03 TA	5,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Apfel. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
04.03.0002.	21.107/726.19.32.03 TA	3,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Zwetschge/Pflaume. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
04.03.0003.	21.107/726.19.22.03 TA	1,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Birne. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
04.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m
	Hecke schneiden Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Gehölz = Hainbuche. Anlauf = 10 v.H. Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe. Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m. Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m. Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m. Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m

Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.

04.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	1.500,00	m2

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm über dem Erdboden abschneiden.
Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdboden, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.
Mittlere Höhe über 7 bis 10 m.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.	**Unterhaltungspflege 2028**		
05.00.	**Rasenarbeiten 2028**		
05.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	20,00	St
	Vorhandene Maulwurfshügel auf		
	Vorhandene Maulwurfshügel auf Rasenfläche egalisieren.		
05.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- TA	25,00	kg
	Mineraldünger liefern		
	Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger mit Spurennährstoffen, chloridfrei. Dünger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)' Gesamtstickstoff 22 v.H. Gesamtphosphat 5 v.H. Wasserlösliches Kaliumoxid 5 v.H. Lieferform = granuliert.		
05.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 TA	25,00	kg
	Dünger ausbringen		
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Fläche 'Teilflächen mit verschiedenen Größen' Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 20 g/m2. Vegetation = Rasenfläche.		
05.00.0004.	21.107/606.09.15.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
05.00.0005.	21.107/606.09.25.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Zweiter Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

05.00.0006. 21.107/606.09.35.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Dritter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

05.00.0007. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'Vierter'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

05.00.0008. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'fünfter'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

05.00.0009. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'sechster'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

05.01. **Heide- / Gehölzflächenpflege 2028**

05.01.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche zurückschn. u. pfl.
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.

...Forts. 05.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

05.01.0001. Forts. ...

Fläche jäten.
Calluna- und Erika-Heide sowie Gräser nach abblühen der Erika zwischen 15.03. und 15.04.2028 zurückschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

05.01.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

05.01.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Dritter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

05.01.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Vierter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

05.01.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60 cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurückschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthöhe ca. 10 cm über dem Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zuführen.

05.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze,

...Forts. 05.01.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

05.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflächen abschneiden'
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

05.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze, Wege und Rasenflächen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

05.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

05.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0010.	21.107/362.09.99.10 TA **Gehölzfläche mulchen** Fläche gleichmäßig dick mulchen. Fläche 'Außenanlage' Einbaustelle 'Kleinflächen' Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20' Mulchschicht = 5 cm.	50,00	m2
05.02.	**Reinigungsarbeiten 2028**		
05.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang** Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.	480,00	m2
05.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang** Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch. 2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.	480,00	m2
05.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang** Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch. 3. Arbeitsgang nach Absprache.	480,00	m2
05.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen** vollständige übererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollständig mit Sträuchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden vollständig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm. Dicke der Übererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer	37,00	m

...Forts. 05.02.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

05.02.0004. Forts. ...

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung je Meter vollständig freigelegter offener Pflasterrinne.

05.02.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterrinnen säubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

05.02.0006. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterinnen säubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

05.02.0007. -- -- -- -- -- -- -- -- 4.000,00 m2

Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge

Laubbeseitigung auf Stellplätzen und Zufahrten. Laub Kehrgut, Abfall, Müll, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
4 Arbeitsgänge zu je ca. 1000 m²

05.02.0008. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
1. Arbeitsgang im Februar / März ausführen.

05.02.0009. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- --	17,00	St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang
Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
3. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

05.02.0011. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

05.02.0012. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

05.02.0013. -- -- -- -- -- -- -- -- 7,75 m

Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flächen reinigen. Breite der Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausführung in Teilstücken von 0,15 m bis 3,00 m Länge. Gitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

05.02.0014. -- -- -- -- -- -- -- -- 61,40 m2

Lichtschächte reinigen
Lichtschächte von Kellergeschossen reinigen. Höhe der Lichtschächte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausführung in Teilflächen von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschächte aus dem Gebäudeinneren einsteigen. Lichtschächte reinigen.
Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschächte prüfen.
Abgerechnet wird nach Fläche des Lichtschachtabdeckgitters. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- --	10,00	m2
	Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedrückt aufnehmen, reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterfläche kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern. Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht und Schnitt.		
05.03.	**Gehölzschnitt 2028**		
05.03.0001.	21.107/726.19.12.03 TA	5,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Apfel. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
05.03.0002.	21.107/726.19.32.03 TA	3,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Zwetschge/Pflaume. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
05.03.0003.	21.107/726.19.22.03 TA	1,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Birne. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
05.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m
	Hecke schneiden Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Gehölz = Hainbuche. Anlauf = 10 v.H. Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe. Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m. Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m. Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m. Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m

Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.

05.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	500,00	m2

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm über dem Erdboden abschneiden.
Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdboden, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.
Mittlere Höhe über 4 bis 7 m.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.	**Unterhaltungspflege 2029**		
06.00.	**Rasenarbeiten 2029**		
06.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	20,00	St
	Vorhandene Maulwurfshügel auf		
	Vorhandene Maulwurfshügel auf Rasenfläche egalisieren.		
06.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- TA	25,00	kg
	Mineraldünger liefern		
	Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger mit Spurennährstoffen, chloridfrei. Dünger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)' Gesamtstickstoff 22 v.H. Gesamtphosphat 5 v.H. Wasserlösliches Kaliumoxid 5 v.H. Lieferform = granuliert.		
06.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 TA	25,00	kg
	Dünger ausbringen		
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Fläche 'Teilflächen mit verschiedenen Größen' Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 20 g/m2. Vegetation = Rasenfläche.		
06.00.0004.	21.107/606.09.15.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
06.00.0005.	21.107/606.09.25.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Zweiter Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

06.00.0006. 21.107/606.09.35.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Dritter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

06.00.0007. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'Vierter'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

06.00.0008. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'fünfter'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

06.00.0009. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'sechster'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

06.01. **Heide- / Gehölzflächenpflege 2029**

06.01.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche zurückschn. u. pfl.
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.

...Forts. 06.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

06.01.0001. Forts. ...

Fläche jäten.
Calluna- und Erika-Heide sowie Gräser nach abblühen der Erika zwischen 15.03. und 15.04.2029 zurückschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

06.01.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

06.01.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Dritter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

06.01.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Vierter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

06.01.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60 cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurückschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthöhe ca. 10 cm über dem Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zuführen.

06.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze,

...Forts. 06.01.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

06.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflächen abschneiden'
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

06.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze, Wege und Rasenflächen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

06.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

06.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.01.0010.	21.107/362.09.99.10 TA	50,00	m2
	Gehölzfläche mulchen Fläche gleichmäßig dick mulchen. Fläche 'Außenanlage' Einbaustelle 'Kleinflächen' Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20' Mulchschicht = 5 cm.		
06.02.	**Reinigungsarbeiten 2029**		
06.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	480,00	m2
	Wege säubern 1. Gang Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.		
06.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- --	480,00	m2
	Wege säubern 2. Gang Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch. 2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.		
06.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- --	480,00	m2
	Wege säubern 3. Gang Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch. 3. Arbeitsgang nach Absprache.		
06.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- --	37,00	m
	zugewachsene Rinne freilegen vollständige übererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollständig mit Sträuchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden vollständig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm. Dicke der Übererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer		

...Forts. 06.02.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

06.02.0004. Forts. ...

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung je Meter vollständig freigelegter offener Pflasterrinne.

06.02.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterrinnen säubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

06.02.0006. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterinnen säubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

06.02.0007. -- -- -- -- -- -- -- -- 4.000,00 m2

Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge

Laubbeseitigung auf Stellplätzen und Zufahrten. Laub Kehrgut, Abfall, Müll, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
4 Arbeitsgänge zu je ca. 1000 m²

06.02.0008. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
1. Arbeitsgang im Februar / März ausführen.

06.02.0009. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- --	17,00	St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang
Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
3. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

06.02.0011. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

06.02.0012. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

06.02.0013. -- -- -- -- -- -- -- -- 7,75 m

Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flächen reinigen. Breite der Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausführung in Teilstücken von 0,15 m bis 3,00 m Länge. Gitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

06.02.0014. -- -- -- -- -- -- -- -- 61,40 m2

Lichtschächte reinigen
Lichtschächte von Kellergeschossen reinigen. Höhe der Lichtschächte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausführung in Teilflächen von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschächte aus dem Gebäudeinneren einsteigen. Lichtschächte reinigen.
Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschächte prüfen.
Abgerechnet wird nach Fläche des Lichtschachtabdeckgitters. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- --	10,00	m2
	Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedrückt aufnehmen, reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterfläche kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern. Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht und Schnitt.		
06.03.	**Gehölzschnitt 2029**		
06.03.0001.	21.107/726.19.12.03 TA	5,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Apfel. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
06.03.0002.	21.107/726.19.32.03 TA	3,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Zwetschge/Pflaume. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
06.03.0003.	21.107/726.19.22.03 TA	1,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Birne. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
06.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m
	Hecke schneiden Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Gehölz = Hainbuche. Anlauf = 10 v.H. Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe. Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m. Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m. Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m. Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m

Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.

06.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	500,00	m2

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm über dem Erdboden abschneiden.
Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdboden, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.
Mittlere Höhe über 4 bis 7 m.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.	**Unterhaltungspflege 2030**		
07.00.	**Rasenarbeiten 2030**		
07.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	20,00	St
	Vorhandene Maulwurfshügel auf		
	Vorhandene Maulwurfshügel auf Rasenfläche egalisieren.		
07.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- TA	25,00	kg
	Mineraldünger liefern		
	Mineraldünger liefern. NPKMg-Dünger mit Spurennährstoffen, chloridfrei. Dünger 'Weed Control 22+5+5+2,4 Dicamba (6-8W)' Gesamtstickstoff 22 v.H. Gesamtphosphat 5 v.H. Wasserlösliches Kaliumoxid 5 v.H. Lieferform = granuliert.		
07.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 TA	25,00	kg
	Dünger ausbringen		
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Fläche 'Teilflächen mit verschiedenen Größen' Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 20 g/m2. Vegetation = Rasenfläche.		
07.00.0004.	21.107/606.09.15.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
07.00.0005.	21.107/606.09.25.31 TA	1.350,00	m2
	Rasen mähen		
	Rasen mähen. Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen' Zweiter Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

07.00.0006. 21.107/606.09.35.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Dritter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

07.00.0007. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'Vierter'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

07.00.0008. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'fünfter'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

07.00.0009. 21.107/606.09.95.31 TA 1.350,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche 'Teilflächen mit verschiedenen GrößenTeilflächen mit verschiedenen Größen'
Pflegegang 'sechster'
Während der Unterhaltungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

07.01. **Heide- / Gehölzflächenpflege 2030**

07.01.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche zurückschn. u. pfl.
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.

...Forts. 07.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

07.01.0001. Forts. ...

Fläche jäten.
Calluna- und Erika-Heide sowie Gräser nach abblühen der Erika zwischen 15.03. und 15.04.2030 zurückschneiden. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

07.01.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

07.01.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Dritter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

07.01.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 225,00 m2
Heidefläche pflegen
Heidefläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Heidefläche 'mit Gräsern und Einzelgehölzen'
Mittlerer Heidebestand über 9 Stück je m2.
Vierter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten.

07.01.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 350,00 m2
Spiraea bumalda und Potentilla
Spiraea bumalda 'Little Princess' und Potentilla fruticosa bis ca. 60 cm hoch zwischen 15.03. und 15.04.2027 zurückschneiden.
Mittlere Pflanzdichte 7 St pro m2. Schnitthöhe ca. 10 cm über dem Erdboden.
Schnittgut einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zuführen.

07.01.0006. 21.107/612.19.01.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze,

...Forts. 07.01.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

07.01.0006. Forts. ...

Wege und Rasenflächen abschneiden'
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

07.01.0007. 21.107/612.19.02.52.00 TA 775,00 m2
Bodendeckerfläche pflegen
Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
Bodendeckerfläche 'Überhang auf Rundfahrtstraße, Stellplätze, Wege und Rasenflächen abschneiden'
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche jäten, unerwünschte Gehölze mit Wurzel entfernen.

07.01.0008. 21.107/614.91.15.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Erster Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden.'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

07.01.0009. 21.107/614.91.25.90.21 TA 2.315,00 m2
Gehölzfläche pflegen
Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Gehölzfläche 'Gehölzflächen mit Baum- Strauchbestand'
Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2.
Zweiter Pflegegang.
Während der Unterhaltungspflege.
Fläche 'Lichtraumprofil von angrenzenden Parkplatz- und Wege- und Rasenflächen freihalten, Baumsämlinge und Stockaustriebe ausziehen bzw. abschneiden'
Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.01.0010.	21.107/362.09.99.10 TA	50,00	m2

Gehölzfläche mulchen
Fläche gleichmäßig dick mulchen.
Fläche 'Außenanlage'
Einbaustelle 'Kleinflächen'
Mulchstoff 'Nadelholzrinde 10/20'
Mulchschicht = 5 cm.

07.02. **Reinigungsarbeiten 2030**

07.02.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- 480,00 m2

Wege säubern 1. Gang
Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

07.02.0002. -- -- -- -- -- -- -- -- 480,00 m2

Wege säubern 2. Gang
Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

07.02.0003. -- -- -- -- -- -- -- -- 480,00 m2

Wege säubern 3. Gang
Fußwege aus Platten, Pflaster bzw. wassergebundener Decke, Treppen, Podeste, Plattenflächen und -bänder als Trennstreifen zwischen Gehölz- und Rasenflächen von Verunreinigungen, Laub, Moos und Verunkrautung säubern, Gehölzsämlinge herausziehen. Erdbestandteile, Wildkräuter und Müll trennen, entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
3. Arbeitsgang nach Absprache.

07.02.0004. -- -- -- -- -- -- -- -- 37,00 m

zugewachsene Rinne freilegen
vollständige übererdete 4-zeilige offene Pflasterrinne vollständig mit Sträuchern und Efeu bewachsen freilegen, Bewuchs und Boden vollständig entfernen und reinigen. Breite der Pflasterrinne 65 cm. Dicke der Übererdung bis 10cm. Anfallendes Material einer

...Forts. 07.02.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

07.02.0004. Forts. ...

entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung je Meter vollständig freigelegter offener Pflasterrinne.

07.02.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterrinnen säubern 1. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

07.02.0006. -- -- -- -- -- -- -- -- 930,00 m

Pflasterinnen säubern 2. Gang

Pflasterinne paralell der Bordsteine an Rundfahrt, Stellplätzen und Wegen sowie in Gehölzflächen eingebaut säubern. Rinne mit geeignetem Gerät von Veruneinigungen, Laub und Unkraut säubern. Kehrgut, Abfall, Müll, Laub, Unkraut und Erdbestandteile getrennt entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wildkrautbekämpfung erfolgt thermisch.
2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

07.02.0007. -- -- -- -- -- -- -- -- 4.000,00 m2

Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge

Laubbeseitigung auf Stellplätzen und Zufahrten. Laub Kehrgut, Abfall, Müll, und Erdbestandteile aufnehmen und entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
4 Arbeitsgänge zu je ca. 1000 m²

07.02.0008. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 1. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
1. Arbeitsgang im Februar / März ausführen.

07.02.0009. -- -- -- -- -- -- -- -- 17,00 St

Schlammfangeimer reinigen 2. Gang

Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
2. Arbeitsgang im Juni / Juli ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- --	17,00	St

Schlammfangeimer reinigen 3. Gang
Schlammfangeimer von Straßen- / Punktablauf (Gulli) leeren und reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion des Straßen- Punktablauf überprüfen.
3. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

07.02.0011. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 1. Arbeitsgang im Mai / Juni ausführen.

07.02.0012. -- -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St

Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.
Podestgitter / -ablauf an Hauseingang reinigen.
Podestgitter mit einer Flächengröße von 0,25 m2 bis 1,25 m2.
Podesgitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Podesgitter montieren.
Abrechnung je St Hauseingang. 2. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

07.02.0013. -- -- -- -- -- -- -- -- 7,75 m

Kastenrinne reinigen
Kastenrinne / -ablauf in Gehwegen und Flächen reinigen. Breite der Kastenrinnen 10 cm bis 30 cm. Arbeitsausführung in Teilstücken von 0,15 m bis 3,00 m Länge. Gitter abmontieren, Auffangschale reinigen, Ablauf reinigen. Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion überprüfen. Gitter montieren. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

07.02.0014. -- -- -- -- -- -- -- -- 61,40 m2

Lichtschächte reinigen
Lichtschächte von Kellergeschossen reinigen. Höhe der Lichtschächte 0,10 m bis 2,50 m. Arbeitsausführung in Teilflächen von 0,40 m2 bis 3,50 m2. In Lichtschächte aus dem Gebäudeinneren einsteigen. Lichtschächte reinigen.
Räumgut entsorgen bzw. einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen. Funktion der Einbruchsicherungen der Lichtschächte prüfen.
Abgerechnet wird nach Fläche des Lichtschachtabdeckgitters. 1. Arbeitsgang im Oktober / November ausführen.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- --	10,00	m2
	Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln hochgedrückt aufnehmen, reinigen und zwischenlagern. Wurzeln unterhalb der Pflasterfläche kappen, Verlegeschicht aufnehmen und zwischenlagern. Zwischengelagertes Pflaster wieder verlegen, inkl. Verlegeschicht und Schnitt.		
07.03.	**Gehölzschnitt 2030**		
07.03.0001.	21.107/726.19.12.03 TA	5,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Apfel. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
07.03.0002.	21.107/726.19.32.03 TA	3,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Zwetschge/Pflaume. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
07.03.0003.	21.107/726.19.22.03 TA	1,00	St
	Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Halbstamm' Baumart = Birne. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.		
07.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m
	Hecke schneiden Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Gehölz = Hainbuche. Anlauf = 10 v.H. Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe. Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m. Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m. Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m. Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01	27,00	m

Hecke schneiden
Hecke schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Gehölz = Hainbuche.
Anlauf = 10 v.H.
Heckenschnitt beidseitig und oben einschließlich Köpfe.
Höhe vor dem Schnitt über 1,50 bis 2,00 m.
Höhe nach dem Schnitt = 1,20 m.
Basisbreite vor dem Schnitt über 0,60 bis 1,00 m.
Basisbreite nach dem Schnitt = 0,50 m.

07.03.0006.	-- -- -- -- -- -- -- --	500,00	m2

Hecken und Buschwerk abschneiden
Hecken und Buschwerk jeder Art 10 cm über dem Erdboden abschneiden.
Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe über dem Erdboden, bei niedrigeren Hecken die größte Ausdehnung.
Mittlere Höhe über 4 bis 7 m.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

07.04. Wegebau

07.04.0001.	-- -- -- -- -- -- -- --	125,00	m2

Deckschicht o. Bindemittel erneuern
Deckschicht ohne Bindemittel erneuern.
In Verkehrsflächen für Gehwege ca. 2,00 bis 2,50m breit.
Vorhandene Deckschicht aus Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen 0/8 mm, 3cm dick abziehen, laden und entsorgen bzw. einer Weiterverwertung nach Wahl des AN zuführen. Baustoffgemisch 0/8 neu liefern, profilgerecht einbauen und verdichten,
Einbaudicke = 3 cm.
Baustoffgemisch aus Diabas, Herkunft Sauerland.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

08. **Nach Erforderlichkeit 2027-2030**

08.00. **Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027**

08.00.0001. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 2,00 St

Baum DU 0,10-0,30m aufasten bis 5 m

Laubbaum als Hochstamm oder Heister gepflanzt mit Brusthöhendurchmesser von 0,10 m bis 0,30 m bis 5m Höhe aufasten, alle Äste, Aststümpfe oder Stämmlinge bis 10 cm Durchmesser am Astring auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen.
Baumstandort 'Grundstücke des Hauptgebäudes der Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'
Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.
Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

08.00.0002. 21.107/738.00.32.10.01 5,00 St

Kronenauslichtung durchführen

Kronenauslichtung durchführen. Baumkrone unter Wahrung des Kronenmantels und unter Beachtung des Regenerations- und Abschottungsvermögens sowie der Wachstumsbedingungen im Fein- und Schwachastbereich auslichten.
Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m.
Kronendurchmesser über 5,00 bis 10,00 m.
Fein- und Schwachastbereich (Durchmesser bis 5 cm) um ca. 10 v.H. reduzieren.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

08.00.0003. 21.107/738.00.43.10.01 5,00 St

Kronenauslichtung durchführen

Kronenauslichtung durchführen. Baumkrone unter Wahrung des Kronenmantels und unter Beachtung des Regenerations- und Abschottungsvermögens sowie der Wachstumsbedingungen im Fein- und Schwachastbereich auslichten.
Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m.
Kronendurchmesser über 10,00 bis 15,00 m.
Fein- und Schwachastbereich (Durchmesser bis 5 cm) um ca. 10 v.H. reduzieren.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

08.00.0004. 21.107/748.91.20 TA 5,00 St

Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Baumstandort 'Grundstücke des Hauptgebäudes der

...Forts. 08.00.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE

08.00.0004. Forts. ...

Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'
Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m.
Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.

08.00.0005. 21.107/748.92.10 TA 5,00 St

Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Baumstandort 'Grundstücke des Hauptgebäudes der Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'
Arbeitshöhe über Standfläche 5,00 m bis 10,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

08.00.0006. 21.107/748.92.20 TA 5,00 St

Ast absägen

Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Baumstandort 'Grundstücke des Hauptgebäudes der Regionalniederlassung Sauerland - Hochstift'
Arbeitshöhe über Standfläche 5,00 m bis 10,00 m.
Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.

08.00.0007. 24.106/033.10.41.11 5,00 St

Bäume fällen mit Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

08.00.0008. 24.106/033.20.41.11 3,00 St

Bäume fällen mit Roden

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.00.0009.	24.106/033.30.41.11	3,00	St

Bäume fällen mit Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	**Vorarbeiten**				
00.00.	**Rodungen**				
00.00.0001.	24.106/010.90.91.01 **Strauchbestand roden** ... Freitext ...*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	70,00	m2	.....,..	.....,..
00.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Solitärstrauch roden** Höhe bis 2 m*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	8,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Heidebestand roden** Heidebestand in	35,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.00.				**.....,..**
00.01.	**Kronensicherung**				
00.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Kronensicherung einbauen** Ahorn*... Freitext ... Arb.höhe ü.15-20m*Dreieckv. 3 Äste Äste-DU ü.30-40cm	1,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 00.01.				**.....,..**
00.02.	**Bodenarbeiten**				
00.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vegetationsfläche vorbereiten** Grünland*gesch.Pflanzdecke ... Freitext ...*Tiefe 20 cm beseitigen	125,00	m2	.....,..	.....,..
00.02.0002.	24.106/160.90.21 **Oberboden liefern und andecken** ... Freitext ...*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng.Auftrag	7,50	m3	.....,..	.....,..
00.02.0003.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	100,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**00.02.**				**.....,..**
	Zwischensumme	**00.**				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	**Neupflanzung 2027**				
01.00.	**Pflanzenlieferung**				
01.00.0001.	18.104/105.99.90.00 **Carpinus betulus liefern** ... Freitext ...*... Freitext ...	3,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0002.	18.104/105.99.00.00 **Carpinus betulus liefern** ... Freitext ...	78,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0003.	18.104/801.07.01 **Staudenpflanze liefern** Epimedium perral.*P 0,5	100,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0004.	18.104/801.21.01 **Staudenpflanze liefern** Pachysandra term.*P 0,5	100,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0005.	18.104/801.26.01 **Staudenpflanze liefern** Vinca minor*P 0,5	100,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0006.	18.104/801.28.01 **Staudenpflanze liefern** Waldsteinia tern.*P 0,5	100,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.00.				**.....,..**
01.01.	**Pflanzarbeiten**				
01.01.0001.	21.107/324.10.00.00 **Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.** Neigung 1:4-1:3	400,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0002.	21.107/320.50.03.00.02 **Gehölz pflanzen** v.Hei. m.B.*Loch 40x40x40 cm Boden Verwert. AN	78,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.01.0003.				
01.01.0003.	21.107/108.11 **Gütegesicherten Fertigkompost lief.** Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,21	m3	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenverbesserungsstoff liefern**	1,50	kg	.....,..	.....,..
01.01.0005.	21.107/320.90.05.11.02 **Gehölz pflanzen** ... Freitext ...*Loch 60x60x40 cm Gießrand*Bodenverb. ges. Boden Verwert. AN	3,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0006.	21.107/342.16.22.05 **Baumverankerung (Baumpfahl) setzen** Pfahl schräg*L 2,5m, DU 8-10cm bunt geschält*2 Bindung/Pfahl Baumgurt 50 mm	3,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.01.				**.....,..**
01.02.	**Fertigstellungspflege 2027**				
	Hinweis zur OZ 01.02.0001.				
01.02.0001.	21.107/602.94.00 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter	75,00	m2	.....,..	.....,..
01.02.0002.	21.107/604.94.61 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	30,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0003.	21.107/618.13.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.02.				**.....,..**
01.03.	**Entwicklungspflege 2028**				
	Hinweis zur OZ 01.03.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	21.107/602.94.02 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter E.-pflege 1. Jahr	75,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0002.	21.107/604.94.62 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	30,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0003.	21.107/618.12.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	.....,..	.....,..
01.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Baumverankerung reparieren**	1,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.03.				**.....,..**
01.04.	**Entwicklungspflege 2029**				
	Hinweis zur OZ 01.04.0001.				
01.04.0001.	21.107/602.94.03 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter E.-pflege 2. Jahr	75,00	m2	.....,..	.....,..
01.04.0002.	21.107/604.94.63 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	30,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0003.	21.107/618.13.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.04.				**.....,..**
01.05.	**Entwicklungspflege 2030**				
	Hinweis zur OZ 01.05.0001.				
01.05.0001.	21.107/602.94.04 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter E.-pflege 3. Jahr	75,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0002.	21.107/604.94.64 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	30,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0003.	21.107/618.24.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 2. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0005.	21.107/624.11 **Baumverankerung entfernen** Einzelpfahl*Verank. Verw. AN	3,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.05.				**.....,..**
	Zwischensumme 01.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	**Pflanzenlieferung U-pflege**				
02.00.	**Pflanzenlieferung**				
	Hinweis zur OZ 02.00.0001.				
02.00.0001.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0002.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0003.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0004.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0005.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0006.	18.104/801.21.01 **Staudenpflanze liefern** Pachysandra term.*P 0,5	25,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2027** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2028** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2029** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
02.00.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2030** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 02.00.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**02.**				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	**Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege**				
03.00.	**Pflanzarbeiten**				
03.00.0001.	21.107/324.10.00.00 **Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.** Neigung 1:4-1:3	150,00	St	.....,..	.....,..
03.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2027**	1,00	St	.....,..	.....,..
03.00.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2028**	1,00	St	.....,..	.....,..
03.00.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2029**	1,00	St	.....,..	.....,..
03.00.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2030**	1,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 03.00.				**.....,..**
	Zwischensumme 03.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	**Unterhaltungspflege 2027**				
04.00.	**Rasenarbeiten 2027**				
04.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	.....,..	.....,..
04.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	.....,..	.....,..
04.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	.....,..	.....,..
04.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
04.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
04.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
04.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
04.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
04.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 04.00.				**.....,..**
04.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2027**				
04.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..
04.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.01.				**.....,..**
04.02.	**Reinigungsarbeiten 2027**				
04.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
04.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
04.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
04.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
04.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	.....,..	.....,..
04.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..
04.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	.....,..	.....,..
04.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	.....,..	.....,..
04.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 04.02.				**.....,..**
04.03.	**Gehölzschnitt 2027**				
04.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	.....,..	.....,..
04.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	.....,..	.....,..
04.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	.....,..	.....,..
04.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..
04.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	1.500,00	m2	.....,..	.....,..
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 04.03.				**.....,..**
	Zwischensumme 04.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	**Unterhaltungspflege 2028**				
05.00.	**Rasenarbeiten 2028**				
05.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	.....,..	.....,..
05.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	.....,..	.....,..
05.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	.....,..	.....,..
05.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
05.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
05.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
05.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
05.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
05.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 05.00.				**.....,..**
05.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2028**				
05.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..
05.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 05.01.				**.....,..**
05.02.	**Reinigungsarbeiten 2028**				
05.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
05.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
05.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
05.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	.....,..	.....,..
05.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
05.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
05.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	.....,..	.....,..
05.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..
05.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	.....,..	.....,..
05.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	.....,..	.....,..
05.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 05.02.				**.....,..**
05.03.	**Gehölzschnitt 2028**				
05.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	.....,..	.....,..
05.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..
05.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	500,00	m2	.....,..	.....,..
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 05.03.				**.....,..**
	Zwischensumme 05.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	**Unterhaltungspflege 2029**				
06.00.	**Rasenarbeiten 2029**				
06.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	.....,..	.....,..
06.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	.....,..	.....,..
06.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	.....,..	.....,..
06.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
06.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
06.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
06.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
06.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
06.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 06.00.				**.....,..**
06.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2029**				
06.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..
06.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 06.01.				**.....,..**
06.02.	**Reinigungsarbeiten 2029**				
06.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
06.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
06.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
06.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
06.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	.....,..	.....,..
06.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..
06.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	.....,..	.....,..
06.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	.....,..	.....,..
06.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 06.02.				**.....,..**
06.03.	**Gehölzschnitt 2029**				
06.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	.....,..	.....,..
06.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	.....,..	.....,..
06.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	.....,..	.....,..
06.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..
06.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	500,00	m2	.....,..	.....,..
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 06.03.				**.....,..**
	Zwischensumme 06.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	**Unterhaltungspflege 2030**				
07.00.	**Rasenarbeiten 2030**				
07.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	.....,..	.....,..
07.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	.....,..	.....,..
07.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	.....,..	.....,..
07.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
07.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
07.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
07.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
07.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..
07.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 07.00.				**.....,..**
07.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2030**				
07.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	.....,..	.....,..
07.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 07.01.				**.....,..**
07.02.	**Reinigungsarbeiten 2030**				
07.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	.....,..	.....,..
07.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
07.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	.....,..	.....,..
07.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	.....,..	.....,..
07.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
07.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
07.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	.....,..	.....,..
07.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	.....,..	.....,..
07.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	.....,..	.....,..
07.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	.....,..	.....,..
07.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 07.02.				**.....,..**
07.03.	**Gehölzschnitt 2030**				
07.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	.....,..	.....,..
07.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	.....,..	.....,..
07.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	.....,..	.....,..
07.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..
07.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	500,00	m2	.....,..	.....,..
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 07.03.				**.....,..**
07.04.	**Wegebau**				
07.04.0001.	-- -- -- -- -- -- --	125,00	m2	.....,..	.....,..
	Deckschicht o. Bindemittel erneuern				
	Zwischensumme 07.04.				**.....,..**
	Zwischensumme 07.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	**Nach Erforderlichkeit 2027-2030**				
08.00.	**Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027**				
08.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Baum DU 0,10-0,30m aufasten bis 5 m** ... Freitext ...*Arb.höhe bis 5 m Ast-d bis 10 cm*Verw. Wahl AN	2,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0002.	21.107/738.00.32.10.01 **Kronenauslichtung durchführen** Baumhöhe ü.10-15m*Kronen-DU ü.5-10m 10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN	5,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0003.	21.107/738.00.43.10.01 **Kronenauslichtung durchführen** Baumhöhe ü.15-20m*Kronen-DU ü10-15m 10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN	5,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0004.	21.107/748.91.20 **Ast absägen** ... Freitext ...*Arb.höhe ü.5-10 m Ast-DU ü. 10-25cm	5,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0005.	21.107/748.92.10 **Ast absägen** ... Freitext ...*Arb.höhe ü.10-15m Ast-DU bis 10 cm	5,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0006.	21.107/748.92.20 **Ast absägen** ... Freitext ...*Arb.höhe ü.10-15m Ast-DU ü. 10-25cm	5,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0007.	24.106/033.10.41.11 **Bäume fällen mit Roden** DU über 0,1-0,3 m*verdicht/Baust.AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	5,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0008.	24.106/033.20.41.11 **Bäume fällen mit Roden** DU über 0,3-0,5 m*verdicht/Baust.AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	3,00	St	.....,..	.....,..
08.00.0009.	24.106/033.30.41.11 **Bäume fällen mit Roden** DU über 0,5-0,75m*verdicht/Baust.AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	3,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**08.00.**				**.....,..**
	Zwischensumme	**08.**				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ		**GB in EUR**
LV	**1**	
00.	**Vorarbeiten**	
00.00.	Rodungen	...,..
00.01.	Kronensicherung	...,..
00.02.	Bodenarbeiten	...,..
	Summe 00.	**...,..**
01.	**Neupflanzung 2027**	
01.00.	Pflanzenlieferung	...,..
01.01.	Pflanzarbeiten	...,..
01.02.	Fertigstellungspflege 2027	...,..
01.03.	Entwicklungspflege 2028	...,..
01.04.	Entwicklungspflege 2029	...,..
01.05.	Entwicklungspflege 2030	...,..
	Summe 01.	**...,..**
02.	**Pflanzenlieferung U-pflege**	
02.00.	Pflanzenlieferung	...,..
	Summe 02.	**...,..**
03.	**Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege**	
03.00.	Pflanzarbeiten	...,..

OZ		GB in EUR
	Summe 03.	**.....,..**
04.	**Unterhaltungspflege 2027**	
04.00.	Rasenarbeiten 2027	.....,..
04.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2027	.....,..
04.02.	Reinigungsarbeiten 2027	.....,..
04.03.	Gehölzschnitt 2027	.....,..
	Summe 04.	**.....,..**
05.	**Unterhaltungspflege 2028**	
05.00.	Rasenarbeiten 2028	.....,..
05.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2028	.....,..
05.02.	Reinigungsarbeiten 2028	.....,..
05.03.	Gehölzschnitt 2028	.....,..
	Summe 05.	**.....,..**
06.	**Unterhaltungspflege 2029**	
06.00.	Rasenarbeiten 2029	.....,..
06.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2029	.....,..
06.02.	Reinigungsarbeiten 2029	.....,..
06.03.	Gehölzschnitt 2029	.....,..
	Summe 06.	**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ		GB in EUR
07.	**Unterhaltungspflege 2030**	
07.00.	Rasenarbeiten 2030	.....,..
07.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2030	.....,..
07.02.	Reinigungsarbeiten 2030	.....,..
07.03.	Gehölzschnitt 2030	.....,..
07.04.	Wegebau	.....,..
	Summe 07.	**.....,..**
08.	**Nach Erforderlichkeit 2027-2030**	
08.00.	Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027	.....,..
	Summe 08.	**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
00.	Vorarbeiten	.....,..
01.	Neupflanzung 2027	.....,..
02.	Pflanzenlieferung U-pflege	.....,..
03.	Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege	.....,..
04.	Unterhaltungspflege 2027	.....,..
05.	Unterhaltungspflege 2028	.....,..
06.	Unterhaltungspflege 2029	.....,..
07.	Unterhaltungspflege 2030	.....,..
08.	Nach Erforderlichkeit 2027-2030	.....,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,..
Angebotssumme (netto)	.....,..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,..
Angebotssumme (brutto)	**.....,..**



Legende Landschaftsbau Vorarbeiten

- ca. 75 m² Strauchbestand roden und Bodenflächen vorbereiten.
- ca. 8 Stck. Solitäre roden und ca. 50 m² Bodenfläche vorbereiten.





- Neupflanzung laut LV
- Neupflanzung laut LV
- ca, 26 m Neupflanzung Hecke, 3 pro Meter

Legende Landschaftsbau Unterhaltungspflege

- ca. 225 m² Heidefläche zurückschneiden/pflegen
- ca. 1.350 m² Rasen mähen
- ca. 350 m² Spiraea bumalda und Potentilla pflegen
- ca. 325 m² Bodendeckerfläche pflegen pflegen
- ca. 480 m² Wege säubern
- ca. 2.315 m² Gehölzfläche pflegen

Regionalniederlassung
Sauerland - Hochstift


StraßenNRW
Landesbetrieb Straßenbau, Nordrhein-Westfalen

Straße: B 55/Lanfertsweg 2 und 4	Projekt-Nr.: 06-0999
	Vertrags-Nr.: 06-26-7020
Plandarstellung: Ausführungsplan	Anlage: 1 / 1
Projektbezeichnung: Unterhaltungspflege	Bearb.: 11/2026 MS-V
	Gez.: 11/2026 MS-V
	Gepr.:
Maßnahme: Dienstgebäude	Maßstab: 1 : 1.000

Aufgestellt Meschede,
Der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i.A.

Anlage

Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen
zum Arbeitsschutz für Fremdfirmen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Verkehrsraum und den angrenzenden Bereichen



Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Wichtige Telefon-Nummern

Dienststelle:
tragen Sie hier bitte die Nummer der zuständigen Dienststelle ein

Straßen.NRW - Arbeitssicherheit: **0209 – 3808 222**

Straßen.NRW - Betriebssitz: **0209 – 3808 0**

Bezirksregierung: _____,
Abt. 5, Dezernat 55:
tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Ansprechpartner vor Ort:
tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Dieses Merkblatt gibt Fremdfirmen eine Übersicht über die beim Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) geltenden Arbeitssicherheitsstandards, welche von allen Beschäftigten der beauftragten Firmen und von den eigenen Beschäftigten einzuhalten sind. Das Merkblatt ist bei kleineren Maßnahmen anzuwenden. Straßen.NRW ist nach der Baustellenverordnung (BaustellV) und nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen“ (RAB) dazu verpflichtet, zur Optimierung der Arbeits- oder Baustellen ein verbindliches Regelwerk aufzustellen.

Grundsätzlich gibt es umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, DGUV-Vorschriften, DGUV-Regeln, Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeitsschutz regeln und welche seitens des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer zwingend zu beachten sind. In bestimmten Bereichen werden durch Straßen.NRW detaillierte Arbeitsschutzregelungen getroffen, wobei es sich um Ergänzungen und Konkretisierungen der gesetzlichen Forderungen handelt. In dem vorliegenden Merkblatt werden die wichtigsten Vorschriften vom Auftraggeber benannt.

Die genannten Mindeststandards können gemäß dem aktuellen Stand der Technik weiter verbessert werden. Nach Absprache mit dem Auftraggeber können teilweise auch andere geeignete Maßnahmen mit dem gleichen oder einem höheren Sicherheitsstandard ergriffen werden. Bei der Auswahl der Arbeitsschutzmaßnahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz immer mit der T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Lösungsmöglichkeiten den organisatorischen und diese wiederum einer persönlichen Schutzausrüstung vorzuziehen sind. Als Beispiel ist es bei einer Baustelle im Verkehrsraum und einer Verkehrsführung mit Bake verboten, dass sich Personen im Sicherheitsabstand oder am Rand zur Verkehrsführung aufhalten. Es müssen technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen zur Vermeidung des Personenaufenthalts im Sicherheitsabstand getroffen werden.

Eine Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften kann zur Einstellung der Arbeiten oder zum Entzug des Auftrags führen. Alle Schäden, die Straßen.NRW durch Nichtbeachtung des Merkblattes entstehen, gehen ausschließlich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

1. Allgemeine Grundsätze:

Im Folgenden werden die wichtigsten bei Straßen.NRW geltenden allgemeine Grundsätze beschrieben.

- Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften **mehrfach verstoßen** oder den Anweisungen des Personals von Straßen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.
- Eine **Abstimmung zu den RSA** hat mit der zuständigen Dienststelle zu erfolgen. Die seitens Straßen.NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungspläne und sonstigen Vorgaben (z. B. Regelungen zur Einrichtung von Nachtbaustellen) müssen beachtet werden.
- Die im **Verkehrsraum** eingesetzten **Fahrzeuge** müssen mit der Warnmarkierung nach DIN 30710 gekennzeichnet sein. Um zusätzlich Sonderrechte entsprechend der StVZO wahrnehmen zu können, müssen LKW über zwei für die Straße zugelassene **gelbe Rundumkennleuchten** und PKW über eine gelbe Rundumkennleuchte verfügen.
- Feuerwehrzufahrten, Flucht-, Verkehrs- und Transportwege sind immer **frei** zu halten! **Feuerlöscheinrichtungen** müssen immer zugänglich bleiben, sie dürfen nie verstellt oder anders unerreichbar gemacht werden.
- Auf den Arbeitsstellen muss immer für **Ordnung und Sauberkeit** gesorgt werden!
- An der Arbeitsstelle muss aufgrund der Gefährdungslage ggf. ein Rauchverbot ausgesprochen werden.
- **Alkohol** und **berauschende Mittel** sind grundsätzlich **verboten**! Personen, die gegen die vorgenannte Regel mehrfach verstoßen und den Anweisungen des Personals von Straßen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.
- Auf der Arbeitstelle dürfen sich die **Beschäftigten** der Auftragnehmer und der Subunternehmer **nur zur Ausführung ihrer Tätigkeiten aufhalten**.

2. Arbeitsschutzorganisation:

Bezüglich der Arbeitsschutzorganisation gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsätze.

- **Auswahl geeigneter Mitarbeiter** für den jeweiligen Auftrag. Die Auswahlkriterien sind neben der fachlichen Kompetenz und der Zuverlässigkeit auch die gesundheitliche Eignung der Beschäftigten. Die Mitarbeiter müssen zur Bedienung bestimmter Maschinen und Geräte (z. B. Motorsägen) geeignet, befähigt und beauftragt sein.
- Anwesenheit von mindestens einem **Ersthelfer** auf der Arbeitsstelle gemäß den Regelungen der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“.
- Alle **Beschäftigten** sind über die Besonderheiten der Arbeitsstelle und über den für die Arbeit relevanten Inhalt des Merkblattes vor Arbeitsbeginn durch Ihre Vorgesetzten zu **unterweisen**! Diese Unterweisungen sind Straßen.NRW auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.
- Nur **sichere und geprüfte Maschinen und Geräte** verwenden. Auf Verlangen des Auftraggebers sind Prüfnachweise vorzulegen.
- **Arbeitsmittel von Straßen.NRW** dürfen **nur mit ausdrücklicher Genehmigung** durch Fremdfirmen genutzt werden. Das Fremdpersonal ist ggf. in die Nutzung des Arbeitsmittels einzuweisen.
- Die **Arbeiten** sowie **wesentliche Änderungen im Ablauf** müssen vor Beginn in der Dienststelle oder bei dem Ihnen genannten Ansprechpartner **angemeldet** und **abgestimmt** werden (Anzahl der Mitarbeiter, auszuführendes Gewerk).
- Auf Verlangen ist die **zuständige Sicherheitsfachkraft** des Auftragnehmers Straßen.NRW zu benennen.
- Der Auftragnehmer muss die seinerseits zu erstellende **Gefährdungsbeurteilung** und ggf. zu erstellende **Arbeitsanweisung** für die durchzuführenden Arbeiten auf Anforderung Straßen.NRW in schriftlicher Form vorlegen.
- **Arbeitsunfälle** brauchen, wenn es sich um kleinere Vorkommnisse mit geringem Personenschaden (z. B. Schnittwunde) und ohne schädliche Auswirkungen auf die Umwelt handelt, nicht gemeldet werden. In den anderen Fällen mit größeren Verletzungen ist wie folgt vorzugehen.
  1. Alarmierung externer Hilfskräfte über Notruf 112
  2. Innerbetriebliche Alarmierung mittels Zuruf
  3. Meldungen an:
     - Polizei (bei schweren oder tödlichen Unfällen)
     - zuständige Dienststelle von Straßen.NRW (Ansprechpartner)
     - Stabsstelle Arbeitssicherheit von Straßen.NRW (0209/3808-222)
     - zuständige Bezirksregierung (Abt. 5, Dezernat 55 „Betrieblicher Arbeitsschutz“)
     - Berufsgenossenschaft der betreffenden Firma

  Es ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.
- Durch Straßen.NRW auf der Arbeitsstelle **festgestellte Mängel** sind umgehend zu **beseitigen**! Sofern die Mängel durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, trägt dieser die volle Verantwortung.
- Alle Firmen sind für die **diebstahlsichere Verwahrung** ihres Eigentums selbst verantwortlich. Es besteht kein Regressanspruch gegenüber Straßen.NRW.

3. Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Bezüglich der PSA gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsätze.

- **Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA)** ist vom Aufttragnehmer für sein Personal zu stellen und von den Beschäftigten zu nutzen! Die PSA ist entsprechend der Gefährdungslage (Tätigkeit und Arbeitsort) auszuwählen. Personen ohne die erforderliche PSA haben **keinen Zutritt** zur Arbeitsstelle. Vorgeschrieben sind z. B.:
  - Sicherheitsschuhe (mindestens Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345 und knöchelhoch)
  - Schutzhelm – Pflicht bei Aufenthalt auf Arbeitsstellen mit Gefährdungen durch herabstürzende Gegenstände
  - Gehörschutz, wo durch Beschilderung oder Arbeitsverfahren vorgegeben. Bei bestimmten Tätigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten außerhalb gesicherter Bereiche an stark befahrenen Straßen)
  - Schutzhandschuhe und –brille beim Umgang mit gefährlichen Substanzen oder bei mechanischer Gefährdung (z. B. Motorsensen oder Häcksler/Buschholzhacker)
  - Schnittschutzhose und -stiefel, Handschuhe und Schutzhelm mit Visier und Gehörschutz bei Arbeiten mit Motorsägen
  - 

- Bei **Arbeiten an Bundes- und Landesstraßen** sind die Vorgaben der StVO und der Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) einzuhalten. Das Personal muss bei dem Aufenthalt im abgesicherten Verkehrsraum der Arbeitsstelle mindestens **Warnkleidung entsprechend der EN ISO 20471**, **Klasse 2,** tragen. Bei Arbeiten außerhalb des gesicherten Bereiches ist das Tragen von Warnkleidung entsprechend der **Klasse 3** erforderlich.
- Bei Arbeiten in Arbeitskörben/-bühnen gilt für die Beschäftigten eine generelle **Tragepflicht für Auffanggurte als Rückhaltesysteme**. Die Bediener sind zur Bedienung einer Hubarbeitsbühne/Scherenbühne einzuweisen und zu bestellen.
- Bei Arbeiten auf Gittermasten, bei Aufstiegen auf Schilderbrücken, bei Arbeiten auf Straßenbrücken oder bei Abstiegen in Beckenanlagen, bei denen Absturzgefährdung besteht, sind die **Beschäftigen** mit geeigneten und geprüften Systemen **gegen Absturz zu sichern**.
- Bei Arbeiten mit **Motorsägen in Arbeitskörben** muss zusätzlich zu der anderen PSA eine **Schnittschutzjacke** mit Reflexstreifen gem. EN ISO 20471 und EN ISO 11393 sowie KWF-Siegel getragen werden. Weiterhin ist der **Einsatz von Trenngittern nicht erlaubt** und es darf **nur eine Person im Arbeitskorb** stehen.

4. Maßnahmen bei gefährlichen Arbeiten:

Bei der Durchführung von gefährlichen Arbeiten gelten allgemein die folgenden Vorgaben.

- Bei **gefährlichen Arbeiten** (z. B. Einsatz von gefährlichen Maschinen wie Motorsägen; Einstieg in Schächte, Gruben und Gräben; Arbeiten in großer Höhe; Arbeiten im Bereich von Gewässern; Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m hinsichtlich von spannungsführenden Leitungen > 1 KV AC bzw. 1,5 KV DC; Arbeiten in direkter Nähe von Gasleitungen) ist **Alleinarbeit verboten**. Die jeweilige Durchführung und der Personaleinsatz sind der zuständigen Dienststelle vorab mitzuteilen.
- Sollten Schweiß-, Brennschneide- und sonstige feuergefährliche Arbeiten verschoben werden oder zusätzlich zum Auftrag hinzukommen, dann ist die Durchführung dieser Arbeiten vorher mit der jeweiligen Dienststelle abzustimmen!

Im Folgenden werden die Anforderungen der unterschiedlichen Tätigkeiten genauer beschrieben.
Arbeiten an elektrischen Anlagen:

- Alle **Arbeiten an elektrischen Anlagen** abstimmen!
- Arbeitsstellen immer so absichern, dass der Arbeitsbereich **spannungsfrei geschaltet** ist und der Hauptschalter zum Einschalten der Anlage gegen das Einschalten gesichert ist!

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:

- Auf Verlangen des Auftraggebers ist das Einbringen und Verwenden von **Gefahrstoffen dem Auftraggeber anzuzeigen** und mit ihm abzustimmen.
- Die Lagerung darf **nur in für den Gebrauch erforderlichen Mengen** und auf den dafür vorgesehenen und geeigneten Flächen erfolgen.
- **Sicherheitsdatenblätter der Produkte sowie Betriebsanweisungen** gemäß der Gefahrstoffverordnung müssen vorgehalten und bei Bedarf vorgelegt werden können
- Der Auftragnehmer hat die Pflicht, auf mögliche Gefahren für Mensch und Umwelt hinzuweisen und die **Beschäftigten über die** von dem **Gefahrstoff ausgehenden Gefahren** und Schutzmaßnahmen zu **unterweisen**.
- Falls **Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen** ausgeführt werden, muss das eingesetzte Personal durch die erforderlichen arbeitmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen überwacht werden.
- Erforderliche **Schutzmaßnahmen** (z. B. Einsatz von PSA) sind zu treffen.
- **Abfälle** sind **fachgerecht in den dafür vorgesehenen Bereichen** zu lagern und ordnungsgemäß zu entsorgen!

Fräsarbeiten:

- Das Trockenfräsen ist aufgrund der auftretenden Stäube und das Warmfräsen ist aufgrund der gegebenenfalls auftretenden Teerdämpfe beim Fräsen von teerhaltigen Schichten nicht zulässig.
- Es ist nur das Kaltfräsen von Asphalt zulässig. Um bei dem Fräsen die Staubbelastung zu mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, dürfen ausschließlich **Fräsen mit neuer Absaugtechnik** gemäß der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt werden. Die Fräsen müssen die entsprechenden sicherheitstechnischen Anforderungen zur Reduzierung von Feinstaub erfüllen.
- Kein Aufenthalt von Personen (Baustellenpersonal) in den staubbelasteten Bereichen mit Ausnahme der Beschäftigten, die sich während des Fräsvorgangs im Bereich der Fräse bewegen müssen (z. B. Bodenmann und Fahrer).
- Fräsrotor durch kontinuierliche Wasserbedüsung nass halten. Tägliche Prüfung der Wasserdüsen und des Wasserdrucks/-verbrauchs auf Funktionstüchtigkeit und auf Einhaltung der Vorgaben des Herstellers *(notfalls Düsen reinigen!)*.
- Förderbandübergabestellen sollten mit einer Wasserberieselung oder einer Absaugung ausgestattet sein. Die Abwurfhöhe ist an die Schütthöhe anzupassen.
- Die Regeln der TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7 „Ergänzende Schutzmaßnahmen – Kaltfräsen von Verkehrsflächen“.

Arbeiten an Gewässern:

- Alle **Arbeiten an Gewässern** abstimmen!
- Es muss immer eine **zweite Person außerhalb des Gefahrenbereichs** des Gewässers anwesend sein, welche ein funktionsfähiges Funkgerät oder Mobiltelefon für den Notfall im Einsatz hat.
- Bei kleinen Gewässern die **Begehbarkeit prüfen**. Wenn von dem Gewässer Gefahren ausgehen, dieses nicht betreten.
- Einsatz von PSA (z. B. Gummistiefel oder Watstiefel).
- Bei hoch gelegenen Arbeitsplätzen an Gewässern mit Absturzgefahr müssen teilweise **Absturzsicherungen** genutzt werden.
- **Anlegen von Rettungswesten** bei Arbeiten, bei denen ein Sturz ins Wasser möglich ist und bei denen keine Absturzsicherung getragen werden kann (z. B. Booteinsatz).
- Bereithaltung von geeigneten einsatzbereiten und geprüften Rettungs- und Bergemitteln bei Gewässern mit der Gefahr des Ertrinkens (z. B. **Rettungsring** oder **Rettungsboot** mit einem Satz Riemen, einer Schöpfkelle und einem Seil als Festmacher).

Biologischen Gefährdungen durch Pflanzen und Tiere (z. B. Taubendreck, Zecken, Riesenbärenklau):

- Einsatz von **PSA** (z. B. Handschuhe oder Schutzanzüge).
- Wenn die Möglichkeit besteht, sollten die **Gefahrenquellen beseitigt werden** (z. B. Entfernen der Pflanzen oder Ablagerungen).

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausführung

☐ Spätestens ..... Werktage nach Aufforderung; Späteste Aufforderung am ..... (Datum)

☐ Frühestens ....., ☐ Spätestens ..... Werktage nach Zuschlagserteilung

☒ Frühestens am 01.03.2027, ☒ Spätestens am 15.03.2027 (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausführung wird folgende Tätigkeit festgelegt:

Nach Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung.

.....

.....

Wird vorstehend keine ausdrückliche Aussage zur Tätigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass mit Beginn der Ausführung die Aufnahme der Tätigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

☐ Spätestens ..... Werktage nach .....

☐ Einzelfristen für

1.2.1 ..... = spätestens ..... Werktage nach .....

1.2.2 ..... = spätestens ..... Werktage nach .....

1.2.3 ..... = spätestens ..... Werktage nach .....

1.2.4 ..... = spätestens ..... Werktage nach .....

1.2.5 ..... = spätestens ..... Werktage nach .....

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum

☐ Spätestens am ..... (Datum)

☐ Einzelfristen für

1.3.1 ..... = spätestens ..... (Datum)

1.3.2 ..... = spätestens ..... (Datum)

1.3.3 ..... = spätestens ..... (Datum)

1.3.4 ..... = spätestens ..... (Datum)

1.3.5 ..... = spätestens ..... (Datum)

1.4 Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

1.4.1 ..... = ... Kalendertage

1.4.2 ..... = ... Kalendertage

1.4.3 ..... = ... Kalendertage

1.4.4 ..... von ..... bis ..... (Datum)

1.4.5 ..... von ..... bis ..... (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) ☐ Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung

☐ 0,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme

☐ 0,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

☐ ..... % nach 1.2.1 ☐ ..... % nach 1.2.2 ☐ .....% nach 1.2.3

☐ ..... % nach 1.2.4 ☐ ..... % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

☐ ..... % nach 1.3.1 ☐ ..... % nach 1.3.2 ☐ ..... % nach 1.3.3

☐ ..... % nach 1.3.4 ☐ ..... % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

☐ ..... % nach 1.4.1 ☐ ..... % nach 1.4.2 ☐ ..... % nach 1.4.3

☐ ..... % nach 1.4.4 ☐ ..... % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehörigen baulichen Leistung). Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht..

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf

30 Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

☐ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

☒ Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung hat der Auftraggeber spätestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben, es sei denn, dass Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt sind. Dann darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

5 Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

☐ Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.

☒ Schlussabnahme erfolgt nach der letzten Entwicklungspflege. Eine Umwandlung der Vertragserfüllungsbürgschaft in Sicherheit für Mängelansprüche kann nicht beantragt werden.

6 Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist das dafür jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden und zwar für

• die Vertragserfüllung das Formblatt	„HVA B-StB Vertragserfüllungsbürgschaft“
• die Mängelansprüche das Formblatt	„HVA B-StB Mängelanspruchsbürgschaft“
• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt	„HVA B-StB Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

Die Regionalniederlassungen Ostwestfalen-Lippe, Niederrhein und Südwestfalen (nur Außenstelle Hagen) der Landesstraßenbauverwaltung NRW pilotieren die digitale Bürgschaftsverwaltung der Firma Trustlog. Auftragnehmer haben die Möglichkeit, Bürgschaften digital über die Trustlog-Plattform einzureichen und zu verwalten. Trustlog gewährt eine effiziente, sichere und transparente Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können die Bürgschaft jedoch auch auf dem üblichen, Ihnen bekannten Weg einreichen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl des Auftraggebers bzw. der Letztvertretung.

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei

9 Beschleunigungsvergütung

☐ Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung gemäß „HVA B-StB Beschleunigungsvergütung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

nach 1.4.1 ..... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.2 ..... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.3 ..... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.4 ..... EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.5 ..... EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt ..... EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

☐ Stoffpreisgleitklausel gemäß „HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel“ (siehe Anlage)

☐ .....

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

☐ Keine

☒ Siehe beigefügte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

☐ Die Geltung der Sanktionierung für die Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium bei der späteren Bauausführung gemäß „HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium“ wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells

☐ Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells gemäß „HVA B-StB „Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Anlagen:
- ☒ HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
- ☐ HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
- ☐ HVA B-StB Beschleunigungsvergütung
- ☐ HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
- ☐ HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodell
- ☐ .....
- ☐ .....

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:
Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt.
Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. **X-Rechnung**) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemäß § 14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu übergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblätter müssen mindestens folgende Angaben gemacht werden:

– Auftragnehmer,
– Auftraggeber,
– Nummer des Aufmaßblattes,
– Bezeichnung der Bauleistung,
– Ordnungszahl (OZ).

Für das Aufmaß sind Formblätter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der Auftragnehmer hat die Formblätter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmaßblatt gehören zwei weitere Aufmaßblätter als Mehrausfertigung. Das Original erhält der Auftraggeber.

Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufgestellt“.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere Berechnungen ist nicht zulässig.

Als Abrechnungsübersichtszeichnungen sind Übersichtspläne im Maßstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf. verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgeführten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen sind. Bei Straßenbaumaßnahmen sind als Übersichtspläne Lagepläne vorzulegen. Die einzelnen Aufmaßblätter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplänen darzustellen.

3. ☐[1)] **Getrennte Rechnungserstellung**

Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

OZ .....bis OZ .....:

OZ .....bis OZ .....:

Restliche OZ: .....

Ergänzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:

Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragsnummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern können nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegründende Unterlagen) sind an folgende landesweite zentrale Rechnungsanschrift für den Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Hörsterplatz 2a
48147 Münster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegründende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als „Original-Rechnung“ ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen
Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgeführt.

Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strassenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen für den E-Mailversand
Jede angehängte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen für den E-Mailversand mit ZUGFeRD
Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhängen. Informationen hierzu sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu versenden.

Anlagen bzw. rechnungsbegründende Unterlagen

Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte postalische Anschrift der zuständigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Lanfertsweg 2
59872 Meschede

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen können nur über die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt über die URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die **Leitweg-ID** des Landesbetriebes Straßenbau NRW lautet: **05515-09001-58**

Eine zusätzlich zwingend erforderliche Angabe für die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

in der Rubrik „Postanschrift des Rechnungsempfängers“ im Feld „zusätzliche Angaben“.

4. ☒[1)] Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise müssen die folgenden Angaben enthalten:
- Lieferwerk,
- Name der Baustelle,
- Bezeichnung des Wägegutes,
- Nummer des Wiegenachweises,
- Datum und Uhrzeit der Wägung,
- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
- Bruttomasse (B),
- Nettomasse (N),
- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen zu bestätigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverzüglich dem Auftraggeber zu übergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung).
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragnehmer nicht gesondert vergütet. Die Kosten für darüberhinausgehende Kontrollwägungen werden vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.
Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechender Abzug.

5. ☒[1)] Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen:
1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Für die Anwendung der „Sammlung REB“ ist deren Stand **April 1997** maßgebend.

Weitere Bedingungen:
Zu REB VB 23.003:
Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 für den AG reserviert. Jede Aufmaßzeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass Änderungen in bereits eingereichten Aufmaßzeilen nicht erneut eingelesen und berücksichtigt werden. Änderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen möglich. Vorläufige Mengenansätze (geschätzte Mengen) einer Position müssen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position ändert, ebenfalls durch neue Aufmaßzeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung für Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit 90. Das erste Nachtragsangebot erhält die Unterabschnittnummer 90.01. Eine einmal vergebene Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:
Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gegebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschließen.

3. Datenübergabe:
Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung sind vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu übergeben. Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen:
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.
Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.
Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. ☒[1)] **Aufrechnung**

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Nordrhein - Westfalen an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauverträge im Straßen- und Brückenbau zwischen den vorgenannten Körperschaften und dem Auftragnehmer.

7. Abzugsregelungen in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abzügen wegen Über- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7 gelten nicht.

8. ☒[1)] Bauablaufplan

Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehört zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausführungsunterlagen. Er ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu übergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Abläufe aller notwendigen Arbeiten sowie deren Abhängigkeiten voneinander.

Bauablaufpläne sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschließlich des kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenpläne stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgänge) und die Dauer der Vorgänge eines Projektes dar.
Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausführung nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsführungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Während der Bauausführung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist darzustellen.
Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmäßig bei Änderungen des Bauablaufes nötig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlängert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken
Die rechtzeitige und vollständige Vorlage der Bestandsunterlagen ist für den Auftraggeber von wesentlicher Bedeutung.
Der Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur „Abnahme von baulichen Maßnahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076“ regelt den Zeitpunkt zur Vorlage der Bestandsunterlagen.
Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der maßgeblich späteste Zeitpunkt für die vollständige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptprüfung. Bei bestehenden Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der maßgeblich späteste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der Leistung.
Das nicht vollständige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen führt aufgrund der wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen

Die Landesstraßenbauverwaltung NRW setzt gemäß § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach „BSI Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen“ ein. An den Landesbetrieb übermittelte Papierunterlagen werden gemäß § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschließend vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschließen, ist vom Auftragnehmer hierfür außen auf dem Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: „nicht ersetzend Scannen“ anzubringen.

Dies gilt insbesondere für folgende Unterlagen:

- Bürgschaftsurkunden
- Urkalkulationen
- Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.
- Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Rückgabe der Papierunterlagen wünscht

Hinweis: Bei den mit „ 1) „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
   1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

   a) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
      - eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages,

      - eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfällt,

seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene (§ 1 Abs. Absatz 3 TVgG) seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausführung der Leistung seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein Entgelt in Höhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemäß lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die bei der Ausführung des Auftrags beteiligten Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. c) gilt nicht für Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.

2. Kontroll- und Prüfrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen während der Auftragsausführung zu überprüfen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kündigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem kündigen,

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1. einhalten oder

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fällen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Übrigen berühren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.

Hinweis: Bei den mit „ [1)] „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort: .....
Datum: .....
Tel.: .....
Fax: .....
E-Mail: .....
Ust.ID-Nr.: .....
Az.-Nr.: .....

.....
.....
.....
.....
.....

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 12.11.2026.....

Anlagen[1], die Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☒ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
  - ☐
  - ☐
  - ☐

Anlagen[1], die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☒ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

1 vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

   %

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

   - „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
   - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

   Name: PQ-Nummer:
   Name: PQ-Nummer:
   Name: PQ-Nummer:
   Name: PQ-Nummer:

   ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)[2].

7. Ich/Wir erkläre(n),

   ☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
   ☒ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8. Ich/Wir erkläre(n), dass

   - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
   - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
   - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
   - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
   - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
   - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
   - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbseinschränkung darstellt.
   - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

---

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

3 Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Elektronisches Angebot in Textform[3] ..... (Name, lesbar)	

[2] Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

[3] Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

- ☐ Langtext-Verzeichnis .....
- ☒ Kurztext-/Preis-Verzeichnis 1-37
- ☐ Langtext-/Preis-Verzeichnis .....
- ☐ Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel .....

Anlagen für Bietereintragungen

- ☐ ....

Sonstige Anlagen

- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....
- ☐ ....

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.
Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Vorarbeiten	3
00.00.	Rodungen	3
00.01.	Kronensicherung	3
00.02.	Bodenarbeiten	3
01.	Neupflanzung 2027	5
01.00.	Pflanzenlieferung	5
01.01.	Pflanzarbeiten	5
01.02.	Fertigstellungspflege 2027	6
01.03.	Entwicklungspflege 2028	6
01.04.	Entwicklungspflege 2029	7
01.05.	Entwicklungspflege 2030	8
02.	Pflanzenlieferung U-pflege	9
02.00.	Pflanzenlieferung	9
03.	Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege	11
03.00.	Pflanzarbeiten	11
04.	Unterhaltungspflege 2027	12
04.00.	Rasenarbeiten 2027	12
04.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2027	13
04.02.	Reinigungsarbeiten 2027	14
04.03.	Gehölzschnitt 2027	15
05.	Unterhaltungspflege 2028	17
05.00.	Rasenarbeiten 2028	17
05.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2028	18
05.02.	Reinigungsarbeiten 2028	19
05.03.	Gehölzschnitt 2028	20
06.	Unterhaltungspflege 2029	22
06.00.	Rasenarbeiten 2029	22
06.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2029	23
06.02.	Reinigungsarbeiten 2029	24
06.03.	Gehölzschnitt 2029	25
07.	Unterhaltungspflege 2030	27
07.00.	Rasenarbeiten 2030	27
07.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2030	28
07.02.	Reinigungsarbeiten 2030	29
07.03.	Gehölzschnitt 2030	30
07.04.	Wegebau	31
08.	Nach Erforderlichkeit 2027-2030	32
08.00.	Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027	32
	Zusammenstellung	34

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	**Vorarbeiten**				
00.00.	**Rodungen**				
00.00.0001.	24.106/010.90.91.01 **Strauchbestand roden** ... Freitext ...*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	70,00	m2	3,80	266,00
00.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Solitärstrauch roden** Höhe bis 2 m*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	8,00	St	20,00	160,00
00.00.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Heidebestand roden** Heidebestand in	35,00	m2	4,20	147,00
	Zwischensumme 00.00.				**573,00**
00.01.	**Kronensicherung**				
00.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Kronensicherung einbauen** Ahorn*... Freitext ... Arb.höhe ü.15-20m*Dreieckv. 3 Äste Äste-DU ü.30-40cm	1,00	St	580,00	580,00
	Zwischensumme 00.01.				**580,00**
00.02.	**Bodenarbeiten**				
00.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vegetationsfläche vorbereiten** Grünland*gesch.Pflanzdecke ... Freitext ...*Tiefe 20 cm beseitigen	125,00	m2	3,80	475,00
00.02.0002.	24.106/160.90.21 **Oberboden liefern und andecken** ... Freitext ...*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng.Auftrag	7,50	m3	85,50	641,25
00.02.0003.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	100,00	m2	7,50	750,00

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**00.02.**				**1.866,25**
	Zwischensumme	**00.**				**3.019,25**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	**Neupflanzung 2027**				
01.00.	**Pflanzenlieferung**				
01.00.0001.	18.104/105.99.90.00 **Carpinus betulus liefern** ... Freitext ...*... Freitext ...	3,00	St	100,00	300,00
01.00.0002.	18.104/105.99.00.00 **Carpinus betulus liefern** ... Freitext ...	78,00	St	2,88	224,64
01.00.0003.	18.104/801.07.01 **Staudenpflanze liefern** Epimedium perral.*P 0,5	100,00	St	2,88	288,00
01.00.0004.	18.104/801.21.01 **Staudenpflanze liefern** Pachysandra term.*P 0,5	100,00	St	2,84	284,00
01.00.0005.	18.104/801.26.01 **Staudenpflanze liefern** Vinca minor*P 0,5	100,00	St	2,84	284,00
01.00.0006.	18.104/801.28.01 **Staudenpflanze liefern** Waldsteinia tern.*P 0,5	100,00	St	2,84	284,00
	Zwischensumme 01.00.				**1.664,64**
01.01.	**Pflanzarbeiten**				
01.01.0001.	21.107/324.10.00.00 **Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.** Neigung 1:4-1:3	400,00	St	2,50	1.000,00
01.01.0002.	21.107/320.50.03.00.02 **Gehölz pflanzen** v.Hei. m.B.*Loch 40x40x40 cm Boden Verwert. AN	78,00	St	3,00	234,00
	Hinweis zur OZ 01.01.0003.				
01.01.0003.	21.107/108.11 **Gütegesicherten Fertigkompost lief.** Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,21	m3	80,00	16,80

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Bodenverbesserungsstoff liefern**	1,50	kg	16,71	25,07
01.01.0005.	21.107/320.90.05.11.02 **Gehölz pflanzen** ... Freitext ...*Loch 60x60x40 cm Gießrand*Bodenverb. ges. Boden Verwert. AN	3,00	St	74,84	224,52
01.01.0006.	21.107/342.16.22.05 **Baumverankerung (Baumpfahl) setzen** Pfahl schräg*L 2,5m, DU 8-10cm bunt geschält*2 Bindung/Pfahl Baumgurt 50 mm	3,00	St	48,58	145,74
	Zwischensumme 01.01.				**1.646,13**
01.02.	**Fertigstellungspflege 2027**				
	Hinweis zur OZ 01.02.0001.				
01.02.0001.	21.107/602.94.00 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter	75,00	m2	9,07	680,25
01.02.0002.	21.107/604.94.61 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	30,00	St	10,13	303,90
01.02.0003.	21.107/618.13.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	2,13	6,39
01.02.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	2,80	72,80
	Zwischensumme 01.02.				**1.063,34**
01.03.	**Entwicklungspflege 2028**				
	Hinweis zur OZ 01.03.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	21.107/602.94.02 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter E.-pflege 1. Jahr	75,00	m2	9,16	687,00
01.03.0002.	21.107/604.94.62 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	30,00	St	10,23	306,90
01.03.0003.	21.107/618.12.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	2,05	6,15
01.03.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	2,80	72,80
01.03.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Baumverankerung reparieren**	1,00	St	10,13	10,13
	Zwischensumme 01.03.				**1.082,98**
01.04.	**Entwicklungspflege 2029**				
	Hinweis zur OZ 01.04.0001.				
01.04.0001.	21.107/602.94.03 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter E.-pflege 2. Jahr	75,00	m2	6,82	511,50
01.04.0002.	21.107/604.94.63 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	30,00	St	6,82	204,60
01.04.0003.	21.107/618.13.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	2,13	6,39

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	2,80	72,80
	Zwischensumme 01.04.				**795,29**
01.05.	**Entwicklungspflege 2030**				
	Hinweis zur OZ 01.05.0001.				
01.05.0001.	21.107/602.94.04 **Vegetationsfläche wässern** ... Freitext ...*20 Liter E.-pflege 3. Jahr	75,00	m2	6,82	511,50
01.05.0002.	21.107/604.94.64 **Einzelgehölz wässern** ... Freitext ...*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	30,00	St	6,82	204,60
01.05.0003.	21.107/618.24.00.22.13 **Einzelgehölz pflegen** 2. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Pfl.sch ü.60-80cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,entfernen	3,00	St	2,18	6,54
01.05.0004.	21.107/638.10.11.10.00 **Hecke schneiden** Hainbuche*beidseitig vorher bis 1,00 m*nachh. 0,8 m hoch	26,00	m	2,80	72,80
01.05.0005.	21.107/624.11 **Baumverankerung entfernen** Einzelpfahl*Verank. Verw. AN	3,00	St	10,90	32,70
	Zwischensumme 01.05.				**828,14**
	Zwischensumme 01.				**7.080,52**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	**Pflanzenlieferung U-pflege**				
02.00.	**Pflanzenlieferung**				
	Hinweis zur OZ 02.00.0001.				
02.00.0001.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	2,00	50,00
02.00.0002.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	2,00	50,00
02.00.0003.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	2,00	50,00
02.00.0004.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	2,00	50,00
02.00.0005.	18.104/801.99.01 **Staudenpflanze liefern** ... Freitext ...*P 0,5	25,00	St	2,00	50,00
02.00.0006.	18.104/801.21.01 **Staudenpflanze liefern** Pachysandra term.*P 0,5	25,00	St	2,00	50,00
02.00.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2027** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	185,00	185,00
02.00.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2028** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	185,00	185,00
02.00.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2029** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	185,00	185,00
02.00.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Abies nordmanniana liefern 2030** Sol 400-450*... Freitext ...	1,00	St	185,00	185,00
	Zwischensumme 02.00.				**1.040,00**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**02.**				**1.040,00**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	**Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege**				
03.00.	**Pflanzarbeiten**				
03.00.0001.	21.107/324.10.00.00 **Kletterpfl., Kleing.o.Staude pflz.** Neigung 1:4-1:3	150,00	St	3,50	525,00
03.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2027**	1,00	St	143,50	143,50
03.00.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2028**	1,00	St	145,50	145,50
03.00.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2029**	1,00	St	150,00	150,00
03.00.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Weihnachtsbaum aufstellen 2030**	1,00	St	153,00	153,00
	Zwischensumme 03.00.				**1.117,00**
	Zwischensumme 03.				**1.117,00**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7020 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: 1 **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	**Unterhaltungspflege 2027**				
04.00.	**Rasenarbeiten 2027**				
04.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	0,34	6,80
04.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	4,83	120,75
04.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	1,22	30,50
04.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
04.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
04.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
04.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
04.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
04.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 04.00.				**1.697,05**
04.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2027**				
04.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	1,35	303,75
04.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
04.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
04.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
04.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	1,82	637,00
04.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
04.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
04.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00
04.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	7,50	375,00
	Zwischensumme 04.01.				**4.071,00**
04.02.	**Reinigungsarbeiten 2027**				
04.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
04.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
04.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
04.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	0,27	9,99
04.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
04.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
04.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	0,27	1.080,00
04.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
04.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
04.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
04.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	2,53	10,12

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	2,53	10,12
04.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	2,61	20,23
04.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	0,99	60,79
04.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	38,61	386,10
	Zwischensumme 04.02.				**3.180,13**
04.03.	**Gehölzschnitt 2027**				
04.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	20,32	101,60
04.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	20,32	60,96
04.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	20,32	20,32
04.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75
04.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	1.500,00	m2	3,50	5.250,00
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 04.03.				**5.608,38**
	Zwischensumme 04.				**14.556,56**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	**Unterhaltungspflege 2028**				
05.00.	**Rasenarbeiten 2028**				
05.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	0,34	6,80
05.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	4,83	120,75
05.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	1,22	30,50
05.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
05.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
05.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
05.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
05.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
05.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 05.00.				**1.697,05**
05.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2028**				
05.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	1,35	303,75
05.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
05.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
05.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
05.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	1,82	637,00
05.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
05.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
05.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00
05.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	7,50	375,00
	Zwischensumme 05.01.				**4.071,00**
05.02.	**Reinigungsarbeiten 2028**				
05.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
05.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
05.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
05.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	0,27	9,99
05.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
05.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
05.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	0,27	1.080,00
05.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
05.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
05.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
05.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	2,53	10,12

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	2,53	10,12
05.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	2,61	20,23
05.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	0,99	60,79
05.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	38,61	386,10
	Zwischensumme 05.02.				**3.180,13**
05.03.	**Gehölzschnitt 2028**				
05.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	20,32	101,60
05.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	20,32	60,96
05.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	20,32	20,32
05.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75
05.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	500,00	m2	3,50	1.750,00
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 05.03.				**2.108,38**
	Zwischensumme 05.				**11.056,56**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	**Unterhaltungspflege 2029**				
06.00.	**Rasenarbeiten 2029**				
06.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	0,34	6,80
06.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	4,83	120,75
06.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	1,22	30,50
06.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
06.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
06.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
06.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
06.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
06.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 06.00.				**1.697,05**
06.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2029**				
06.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	1,35	303,75
06.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
06.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
06.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
06.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	1,82	637,00
06.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
06.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
06.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00
06.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	7,50	375,00
	Zwischensumme 06.01.				**4.071,00**
06.02.	**Reinigungsarbeiten 2029**				
06.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
06.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
06.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
06.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	0,27	9,99
06.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
06.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
06.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	0,27	1.080,00
06.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
06.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
06.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
06.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	2,53	10,12

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	2,53	10,12
06.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	2,61	20,23
06.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	0,99	60,79
06.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	38,61	386,10
	Zwischensumme 06.02.				**3.180,13**
06.03.	**Gehölzschnitt 2029**				
06.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	20,32	101,60
06.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	20,32	60,96
06.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	20,32	20,32
06.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75
06.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	500,00	m2	3,50	1.750,00
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 06.03.				**2.108,38**
	Zwischensumme 06.				**11.056,56**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	**Unterhaltungspflege 2030**				
07.00.	**Rasenarbeiten 2030**				
07.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandene Maulwurfshügel auf**	20,00	St	0,34	6,80
07.00.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Mineraldünger liefern**	25,00	kg	4,83	120,75
07.00.0003.	21.107/126.19.03.01.01 **Dünger ausbringen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*20 g/m2 Rasenfläche	25,00	kg	1,22	30,50
07.00.0004.	21.107/606.09.15.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*1. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
07.00.0005.	21.107/606.09.25.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*2. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
07.00.0006.	21.107/606.09.35.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*3. Pflegegang Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
07.00.0007.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
07.00.0008.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50
07.00.0009.	21.107/606.09.95.31 **Rasen mähen** ... Freitext ...*... Freitext ... Unterhalt.pflege*Mähgut Verw. AN Höhe 4-6 cm	1.350,00	m2	0,19	256,50

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 07.00.				**1.697,05**
07.01.	**Heide- / Gehölzflächenpflege 2030**				
07.01.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche zurückschn. u. pfl.** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 1. Pflegegang*U-.pflege Jäten, Verw. Wahl AN	225,00	m2	1,35	303,75
07.01.0002.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 2. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
07.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 3. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
07.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Heidefläche pflegen** ... Freitext ...*üb. 9 Heidepfl./m2 4. Pflegegang*U-.pflege Jäten*	225,00	m2	0,81	182,25
07.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Spiraea bumalda und Potentilla** zurückschneiden	350,00	m2	1,82	637,00
07.01.0006.	21.107/612.19.01.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
07.01.0007.	21.107/612.19.02.52.00 **Bodendeckerfläche pflegen** Neigung 1:4-1:3*... Freitext ... 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege jäten,Gehölz ent.	775,00	m2	0,23	178,25
07.01.0008.	21.107/614.91.15.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0009.	21.107/614.91.25.90.21 **Gehölzfläche pflegen** ... Freitext ...*bis 0,5 St/m2 2. Pflegegang*Unterhalt.pflege ... Freitext ...*Gehölze Verw. AN Teile Verw. AN	2.315,00	m2	0,40	926,00
07.01.0010.	21.107/362.09.99.10 **Gehölzfläche mulchen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Dicke 5 cm	50,00	m2	7,50	375,00
	Zwischensumme 07.01.				**4.071,00**
07.02.	**Reinigungsarbeiten 2030**				
07.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 1. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
07.02.0002.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 2. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
07.02.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Wege säubern 3. Gang**	480,00	m2	0,68	326,40
07.02.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **zugewachsene Rinne freilegen**	37,00	m	0,27	9,99
07.02.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterrinnen säubern 1. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
07.02.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Pflasterinnen säubern 2. Gang**	930,00	m	0,27	251,10
07.02.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Laubbeseitigung 4 Arbeitsgänge**	4.000,00	m2	0,27	1.080,00
07.02.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 1. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
07.02.0009.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 2. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
07.02.0010.	-- -- -- -- -- -- -- **Schlammfangeimer reinigen 3. Gang**	17,00	St	2,38	40,46
07.02.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 1. G.**	4,00	St	2,53	10,12

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Podestgitter/-ablauf reinigen 2. G.**	4,00	St	2,53	10,12
07.02.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Kastenrinne reinigen**	7,75	m	2,61	20,23
07.02.0014.	-- -- -- -- -- -- -- **Lichtschächte reinigen**	61,40	m2	0,99	60,79
07.02.0015.	-- -- -- -- -- -- -- **Vorhandenes Pflaster, von Wurzeln**	10,00	m2	38,61	386,10
	Zwischensumme 07.02.				**3.180,13**
07.03.	**Gehölzschnitt 2030**				
07.03.0001.	21.107/726.19.12.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Apfel*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	5,00	St	20,32	101,60
07.03.0002.	21.107/726.19.32.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Zwetschge/Pflaume*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	3,00	St	20,32	60,96
07.03.0003.	21.107/726.19.22.03 **Obstbaum schneiden** Erziehungsschnitt*... Freitext ... Birne*Baumhöhe ü. 5-10m Schnittg. Verw.AN	1,00	St	20,32	20,32
07.03.0004.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75
07.03.0005.	21.107/638.11.13.31.01 **Hecke schneiden** Hainbuche*Anlauf 10 v.H. beidseitig*vorher ü. 1,5-2 m nachh. 1,2 m hoch*vorh. 0,6-1mbreit nachh. 0,5m breit	27,00	m	3,25	87,75

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **06-9990-B** **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: **06-26-7020** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV: **1** **Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0006.	-- -- -- -- -- -- --	500,00	m2	3,50	1.750,00
	Hecken und Buschwerk abschneiden Höhe 2 - 3 m*S.Abr. Verw. AN				
	Zwischensumme 07.03.				**2.108,38**
07.04.	**Wegebau**				
07.04.0001.	-- -- -- -- -- -- --	125,00	m2	6,02	752,50
	Deckschicht o. Bindemittel erneuern				
	Zwischensumme 07.04.				**752,50**
	Zwischensumme 07.				**11.809,06**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7020 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..
LV: 1 Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	**Nach Erforderlichkeit 2027-2030**				
08.00.	**Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027**				
08.00.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Baum DU 0,10-0,30m aufasten bis 5 m** ... Freitext ...*Arb.höhe bis 5 m Ast-d bis 10 cm*Verw. Wahl AN	2,00	St	36,26	72,52
08.00.0002.	21.107/738.00.32.10.01 **Kronenauslichtung durchführen** Baumhöhe ü.10-15m*Kronen-DU ü.5-10m 10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN	5,00	St	189,34	946,70
08.00.0003.	21.107/738.00.43.10.01 **Kronenauslichtung durchführen** Baumhöhe ü.15-20m*Kronen-DU ü10-15m 10v.H. reduzieren*Schnittg. Verw.AN	5,00	St	189,34	946,70
08.00.0004.	21.107/748.91.20 **Ast absägen** ... Freitext ...*Arb.höhe ü.5-10 m Ast-DU ü. 10-25cm	5,00	St	6,75	33,75
08.00.0005.	21.107/748.92.10 **Ast absägen** ... Freitext ...*Arb.höhe ü.10-15m Ast-DU bis 10 cm	5,00	St	19,53	97,65
08.00.0006.	21.107/748.92.20 **Ast absägen** ... Freitext ...*Arb.höhe ü.10-15m Ast-DU ü. 10-25cm	5,00	St	12,09	60,45
08.00.0007.	24.106/033.10.41.11 **Bäume fällen mit Roden** DU über 0,1-0,3 m*verdicht/Baust.AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	5,00	St	152,39	761,95
08.00.0008.	24.106/033.20.41.11 **Bäume fällen mit Roden** DU über 0,3-0,5 m*verdicht/Baust.AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	3,00	St	152,39	457,17
08.00.0009.	24.106/033.30.41.11 **Bäume fällen mit Roden** DU über 0,5-0,75m*verdicht/Baust.AN Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	3,00	St	179,09	537,27

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ	StL-Nr		Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	**08.00.**				**3.914,16**
	Zwischensumme	**08.**				**3.914,16**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
00.	**Vorarbeiten**	
00.00.	Rodungen	573,00
00.01.	Kronensicherung	580,00
00.02.	Bodenarbeiten	1.866,25
	Summe 00.	**3.019,25**
01.	**Neupflanzung 2027**	
01.00.	Pflanzenlieferung	1.664,64
01.01.	Pflanzarbeiten	1.646,13
01.02.	Fertigstellungspflege 2027	1.063,34
01.03.	Entwicklungspflege 2028	1.082,98
01.04.	Entwicklungspflege 2029	795,29
01.05.	Entwicklungspflege 2030	828,14
	Summe 01.	**7.080,52**
02.	**Pflanzenlieferung U-pflege**	
02.00.	Pflanzenlieferung	1.040,00
	Summe 02.	**1.040,00**
03.	**Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege**	
03.00.	Pflanzarbeiten	1.117,00

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ		GB in EUR
	Summe 03.	**1.117,00**
04.	**Unterhaltungspflege 2027**	
04.00.	Rasenarbeiten 2027	1.697,05
04.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2027	4.071,00
04.02.	Reinigungsarbeiten 2027	3.180,13
04.03.	Gehölzschnitt 2027	5.608,38
	Summe 04.	**14.556,56**
05.	**Unterhaltungspflege 2028**	
05.00.	Rasenarbeiten 2028	1.697,05
05.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2028	4.071,00
05.02.	Reinigungsarbeiten 2028	3.180,13
05.03.	Gehölzschnitt 2028	2.108,38
	Summe 05.	**11.056,56**
06.	**Unterhaltungspflege 2029**	
06.00.	Rasenarbeiten 2029	1.697,05
06.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2029	4.071,00
06.02.	Reinigungsarbeiten 2029	3.180,13
06.03.	Gehölzschnitt 2029	2.108,38
	Summe 06.	**11.056,56**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ		GB in EUR
07.	**Unterhaltungspflege 2030**	
07.00.	Rasenarbeiten 2030	1.697,05
07.01.	Heide- / Gehölzflächenpflege 2030	4.071,00
07.02.	Reinigungsarbeiten 2030	3.180,13
07.03.	Gehölzschnitt 2030	2.108,38
07.04.	Wegebau	752,50
	Summe 07.	**11.809,06**
08.	**Nach Erforderlichkeit 2027-2030**	
08.00.	Gehölzschnitt und Fällarbeiten 2027	3.914,16
	Summe 08.	**3.914,16**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**06-9990-B**	**Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE:	**06-26-7020**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**
LV:	**1**	**Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede..**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
00.	Vorarbeiten	3.019,25
01.	Neupflanzung 2027	7.080,52
02.	Pflanzenlieferung U-pflege	1.040,00
03.	Pflanzarbeiten Unterhaltungspflege	1.117,00
04.	Unterhaltungspflege 2027	14.556,56
05.	Unterhaltungspflege 2028	11.056,56
06.	Unterhaltungspflege 2029	11.056,56
07.	Unterhaltungspflege 2030	11.809,06
08.	Nach Erforderlichkeit 2027-2030	3.914,16

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	64.649,67
Angebotssumme (netto)	64.649,67
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	12.283,44
Angebotssumme (brutto)	**76.933,11**

Name und Anschrift

Ort: .....

Datum: .....

Tel.: .....

Fax: .....

E-Mail: .....

Ust.-ID-Nr.: .....

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.

☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse[1] und eine Unbedenklichkeits-bescheinigung des Finanzamtes[2] auf gesondertes Verlangen vorlegen.

[1] Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

[2] Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: ..... beim Amtsgericht .....

☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: ..... €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: ..... €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☒* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/ Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7020	Unterhaltungspflege Außenanlagen RNL-SH Meschede 2027-2030
06-9990	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

....

(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

....

(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

....

(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

....

(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)