Zeichenerklärung
Lageplan 1 : 500

Planung

- Passives Rückhaltesystem
- Passives Rückhaltesystem mit Absturzsicherung
- Absturzsicherung/ Zaun
- Leitpfosten

Fauna auf Böschung intakt lassen und zusätzlich im Anschluss des Zaunes/Absturzsicherung/Geländer hinter dem Bankett ab Bau-km 0+615 bis 0+637 sowie 0+680 bis Bau-km 0+710 eine ausreichend dichte dornenfreie Strauchanpflanzung vornehmen um eine Absturzsicherung zu gewährleisten.
Lieferung des Pflanzenmaterials in der Qualität He, 3xv, 150.
(Die Höhe der Pflanzen sollte bei der Pflanzung mind. 1,30 m betragen).
Anpflanzung muss soweit vor Verkehrsfreigabe vorgenommen werden, dass ein Anwurzeln gegeben ist.
Pflanzungen und Pflege sind nach den Vorgaben der DIN 18916 und DIN 18919 auszuführen.
Für die Anlage einer mehrreihigen Heckenpflanzung sind gebietseigene
Gehölze gemäß der Artenliste des Kreises Unna zu verwenden.
Ausnahmen von dieser bedürfen gem. § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG einer
Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Unna.
Es ist eine Mischpflanzung aus Feldahorn, Liguster, Hainbuche und Hasel als Fertighecke anzustreben.

Absturzsicherung 10 m
Ende Geländer ausrunden/absenken

Absturzsicherung 10 m
Ende Geländer ausrunden/absenken

Leitpfosten als Kippfosten

Alle 15 m Schrägstrichgatter
aus 3 Schrägstrichen

Radius 11 m

Radius 7m

Schutzeinrichtung im Bestand abbauen

Bau km 0+903

Bau km 0+971

Ende Einhaltung Fahrbahn

Ende Baumaßnahme

Twiete

Vierter Straße

Info zum Lage- / Höhenbezug bzw. Kataster

Lagebezug: ETRS 89 / UTM
Höhenbezug: DHHN2016 NHN
Stand Katasterdaten: 02/2016 © Geobasisdaten GEO basis-NRW

1	2	3

Regionalniederlassung Ruhr
Harpener Hellweg 1
44791 Bochum

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau, Nordrhein-Westfalen

Projekt-Nr.
02-1035

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSENTWURF

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2.3 / 3

Pflanzplan

Straße: B 1 Abschnitt 106, Station:1+047 km bis 1+418 km

PROJIS-Nr.:

Maßstab: 1 : 500

B1 Unna Ersatzneubau DB
Bau-km 0+600 - 0+971

Alle Maße und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen!

Für die Bauausführung freigegeben

Datum:

Die Leitung der Regionalniederlassung Ruhr

im Auftrag

(Nicole de Witt)