Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....

Ort: .....
Datum: .....
Tel.: .....
Fax: .....
E-Mail: .....
Ust.ID-Nr.: .....
Az.-Nr.: .....

.....
.....
.....
.....
.....

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-0033	B239 Rahden, Abs. 83-48 Deckenerneuerung
01-1737	B239 Rahden, s. L765/K58 bis K64, Deckenerneuerung

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom .....

Anlagen[1], die Vertragsbestandteile werden:

- ☐ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
  - ☐
  - ☐
  - ☐

Anlagen[1], die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

   EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote: %

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

   - „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
   - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:
Name:	PQ-Nummer:

   ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)[2].

7. Ich/Wir erkläre(n),

   ☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

   ☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

8. Ich/Wir erkläre(n), dass

   - ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
   - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
   - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
   - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
   - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
   - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
   - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbseinschränkung darstellt.
   - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform[3] …….. (Name, lesbar)	

[1] vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen.

[2] Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

[3] Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1737-B B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke
VE: 01-26-0033 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung
LV: 1 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	**Deckenerneuerung**				
01.01.	**Baustelleneinrichtung**				
01.01.0001.	19.101/107.11 **Baustelle einrichten** Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0002.	19.101/112.01 **Baustelle räumen** Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Planungs- /Vermessungsarbeiten**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Das Deckenbuch ist auf Grundlage**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0005.	-- -- -- -- -- -- -- **Bestandaufnahme U-Strecke**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0006.	-- -- -- -- -- -- -- **Zustandfassg. Anliegergrundst.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0007.	-- -- -- -- -- -- -- **Informationsflyer für die Anlieger**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.01.0008.	-- -- -- -- -- -- -- **Abfallgefäß der Müllabf. zuführ.**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 01.01.				**.....,..**
01.02.	**Verkehrssicherung**				
01.02.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Verkehrszeichenpläne erstellen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0002.				
01.02.0002.	21.105/105.12.10.91.00 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0003.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.02.0004.				
01.02.0004.	21.105/115.99.11.10 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Verk.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0005.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	14,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0006.				
01.02.0006.	21.105/115.99.11.10 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Verk.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0007.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0008.				
01.02.0008.	21.105/115.99.11.10 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Verk.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0009.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	49,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0010.				
01.02.0010.	21.105/115.99.11.10 **Verkehrssicherung umbauen** ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Verk.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0011.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-1737-B** **B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke**
VE: **01-26-0033** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**
LV: **1** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0012.	21.105/120.22.09 **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen** Verk.konzept AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0013.	21.105/905.29 **Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.** zwei bzw. einmal*... Freitext ...	97,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0014.				
01.02.0014.	21.105/105.22.10.91.00 **Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen** Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0015.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	28,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0016.				
01.02.0016.	-- -- -- -- -- -- -- **Verkehrssich. läng. Dauer umbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0017.	21.105/110.19 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition*... Freitext ...	69,00	d	.....,..	.....,..
01.02.0018.	-- -- -- -- -- -- -- **Verkehrssich. läng. Dauer abbauen**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0019.				
01.02.0019.	21.105/910.29 **Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.** zwei bzw. einmal*... Freitext ...	97,00	d	.....,..	.....,..
01.02.0020.	21.105/245.92.20.93.99 **Verkehrstafel aufb., abb., vorh.** ... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m*... Freitext ...	8,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0021.	-- -- -- -- -- -- -- **Mobile Auskreuzeinrichtungen**	12,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0022.	-- -- -- -- -- -- -- **Mobile Auskreuzeinricht. vorhal.**	1.164,00	Std	.....,..	.....,..
01.02.0023.	21.105/334.15.03.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst P 7*grobstr. Decke Markierung entf.	47,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0024.	21.105/334.35.03.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Fußgängerfurt*Folie,Gew.o.Kunst P 7*grobstr. Decke Markierung entf.	30,00	m	.....,..	.....,..
01.02.0025.	21.105/338.32.40.31.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** gerad.+li.o.re.ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	10,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0026.	21.105/338.22.40.31.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** li. oder re. ab*Länge 5,00 m Folie,Gew.o.Kunst*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	4,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0027.	21.105/344.21.15.11 **Auskreuzung herstellen** Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 2,00 m*P 7 grobstr. Decke*Folie entf.	20,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0028.				
01.02.0028.	21.105/510.44.11.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** Kreuzungsverkehr*4 Ausleger Versorg. n. Wahl*Steuer.fest 1SZP VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0029.	-- -- -- -- -- -- -- **Transport. LSA vorh.**	14,00	d	.....,..	.....,..
01.02.0030.	-- -- -- -- -- -- -- **Transport. LSA umbau.**	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0031.	-- -- -- -- -- -- -- **Transport. LSA vorh.**	14,00	d	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.02.0032.				
01.02.0032.	21.105/510.23.11.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** Einm.verk.+ 1 Fg.*3 Ausleger Versorg. n. Wahl*Steuer.fest 1SZP VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0033.	-- -- -- -- -- -- -- **Transport. LSA vorh.**	10,00	d	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0034.				
01.02.0034.	21.105/510.23.11.01 **Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.** Einm.verk.+ 1 Fg.*3 Ausleger Versorg. n. Wahl*Steuer.fest 1SZP VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0035.	-- -- -- -- -- -- -- **Transport. LSA vorh.**	10,00	d	.....,..	.....,..
01.02.0036.	-- -- -- -- -- -- -- **Erstellung der Signalanlagenplanung**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0037.	-- -- -- -- -- -- -- **Externe Abnahme LSA**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0038.	-- -- -- -- -- -- -- **Zusatzbeschilderung auf-/abbau**	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.02.0039.				
01.02.0039.	21.105/110.10 **Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten** wie Vorposition	56,00	d	.....,..	.....,..
01.02.0040.	-- -- -- -- -- -- -- **Kontrolle der Zusatzbeschilderung**	56,00	d	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.02.				**.....,..**
01.03.	**Baufeldräumung und Nebenarbeiten**				
	Hinweis zur OZ 01.03.0001.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-1737-B** **B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke**
VE: **01-26-0033** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**
LV: **1** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	21.129/057.51.99 **Leitpfosten abbauen** Abscherleitpfost.*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	116,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0002.	21.129/908.11.11 **Grasstopp-Platte liefern und einb.** Kunststoff-RC*f. Leitpfosten DU min.500 mm*o. Montageschlitz	58,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0003.	21.129/412.30.01.91 **Leitpfosten des AG aufstellen** Abscherleitpf.*St.einschl.sockel ... Freitext ...*HB 1	58,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0004.	21.129/412.40.09.92 **Leitpfosten des AG aufstellen** Leit.selbstaufr.*... Freitext ... ... Freitext ...*Pf.in bef. Fl.	33,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0005.	21.129/412.51.09.90 **Leitpfosten des AG aufstellen** Aufsatzleitpf.*Refl. beids. ... Freitext ...*... Freitext ...	48,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0006.				
01.03.0006.	21.130/011.10.05.21.90 **Verkehrsschild abbauen** Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fund.ges.vergütet*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...	17,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0007.				
01.03.0007.	23.115/011.21.11.00 **Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.** 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	8,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0008.	23.115/031.13.01.00 **Bordstein aufnehmen.** Hochbord Beton*Fund. Abm. Unt.AG Verwertung AN	3,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0009.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1737-B B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke
VE: 01-26-0033 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung
LV: 1 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0009.	23.115/306.11.21 **Fundamentgraben herstellen** SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN	8,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0010.				
01.03.0010.	23.115/311.14.01.01.11 **Bordstein aus Beton setzen** BSt. FB 30x25 cm*Fuge Typ B gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	8,00	m	.....,..	.....,..
01.03.0011.	24.106/160.49.31 **Oberboden liefern und andecken** Trennstr./Inseln*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechng.Auftrag	2,00	m3	.....,..	.....,..
01.03.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Rasenansaat mit RSM Regio**	8,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0013.				
01.03.0013.	23.113/028.91.92.30.03 **Asphaltbefestigung aufnehmen** ... Freitext ...*mit SoB ... Freitext ...*Dicke ü. 10-20 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw. AN	25,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0014.	22.112/019.20.02 **Unterlage profilieren** SfM*Unebenh. max.3 cm	25,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0015.	24.112/712.91.11.91.11 **Bankett profilgerecht herstellen** ... Freitext ...*Baustoff. C 90/3 URA+Einbaudoku*Breite Unterl. AG ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	25,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0016.	-- -- -- -- -- -- -- **Rasenansaat mit RSM Regio**	25,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.03.0017.				
01.03.0017.	24.132/125.19 **Signalleuchte abbauen** Abb. neben FB*... Freitext ...	7,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 01.03.				**.....,..**
01.04.	**Bankette und Graben**				
01.04.0001.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Beprobung durchführen**	12,00	St	.....,..	.....,..
01.04.0002.	24.106/510.32.01 **Grabenprofil wiederherstellen** Aushub -0,50 m3/m*Räumgut ents. Graben mit Wasser	4.540,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0003.	12.102/121.41.10 **N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent** Grabenräumgut*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	3.270,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0004.				
01.04.0004.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Rasen mähen**	5.300,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0005.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Bankett abtragen**	5.300,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0006.	-- -- -- -- -- -- -- -- **Bankettkante freilegen**	5.300,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0007.	-- -- -- -- -- -- -- -- **N.gefähr. Abfall aus Baustelle ent.**	572,40	t	.....,..	.....,..
01.04.0008.	-- -- -- -- -- -- -- -- **N.gefähr. Abfall aus Baustelle ent.**	1.335,60	t	.....,..	.....,..
01.04.0009.	22.112/716.11.11.91 **Bankett profilgerecht herstellen** Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 Breite U.AG*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*EV2 mind. 100MPa	1.908,00	t	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.04.0010.				
01.04.0010.	22.112/716.11.19.11 **Bankett profilgerecht herstellen** Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 Breite U.AG*... Freitext ... 3 cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	1.333,80	t	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0011.	-- -- -- -- -- -- -- **Anschluss an Bankett u. Graben**	1.370,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0012.	-- -- -- -- -- -- -- **Rasenansaat mit RSM Regio**	7.625,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.04.				**.....,..**
	Hinweis zur OZ 01.05.				
01.05.	**Oberbau**				
01.05.0001.	23.113/038.91.09 **Asphaltbefestigung trennen** ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	576,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0002.	23.113/038.91.09 **Asphaltbefestigung trennen** ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	1.370,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0003.	23.113/005.13.90.16.11 **Asphalt fräsen** ADS*Splittmastixasph. ... Freitext ...*Fahrbahn Breite über 200cm*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	5.100,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0004.	23.113/005.12.90.16.11 **Asphalt fräsen** ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	27.000,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0005.	23.113/005.20.90.16.11 **Asphalt fräsen** ABS*... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	32.100,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0006.				
01.05.0006.	23.113/005.20.90.96.11 **Asphalt fräsen** ABS*... Freitext ... ... Freitext ...*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	520,00	m2	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.05.0007.				
01.05.0007.	23.113/028.90.90.92.03 **Asphaltbefestigung aufnehmen** ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Länge max. 40 cm Aufbr. Verw. AN	1.950,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0008.				
01.05.0008.	22.112/019.20.02 **Unterlage profilieren** SfM*Unebenh. max.3 cm	1.950,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0009.	23.113/058.31.12 **Unterlage reinigen** gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*Hochdr.-Sauganl.	30.150,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0010.	23.113/063.12.11.49 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 350 g/m2*... Freitext ...	520,00	m2	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0011.				
01.05.0011.	23.113/123.39.90.00 **Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst** Bk10*... Freitext ... ... Freitext ...	130,00	t	.....,..	.....,..
01.05.0012.	23.113/063.12.11.42 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 350 g/m2*vor A.bindersch.	30.150,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0013.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphaltbindersch.AC 16 BS SG herst**	5.640,00	t	.....,..	.....,..
01.05.0014.	23.113/063.12.11.23 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	30.150,00	m2	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1737-B B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke
VE: 01-26-0033 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung
LV: 1 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0015.	23.113/418.32.92.09.01 **Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst.** Bk10*Dicke 3,5 cm*... Freitext ... Kategorie C 95/1*... Freitext ... mit Beschicker	30.150,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0016.	23.113/952.31.91 **Abstumpfungsmaßnahme durchführen** bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	30.150,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0017.	23.113/907.19.99.02 **Naht in Asphaltschicht herst.** Naht ADS*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke ü.2,5-4,5cm	450,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0018.				
01.05.0018.	23.113/937.62.52.01 **Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.** versch.Randanschl*über 20-100 m Tiefe 35 mm*Breite 12 mm schneiden	45,00	m	.....,..	.....,..
01.05.0019.	23.113/912.51.99.99.02 **Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.** versch.Randfugen*Deckschicht ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Fugenmasse N1	45,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.05.0020.				
01.05.0020.	23.113/005.90.70.36.11 **Asphalt fräsen** ... Freitext ...*Tiefe ü.10-12 cm Zwickel/Streifen*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	1.075,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0021.	23.113/063.12.11.42 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 350 g/m2*vor A.bindersch.	1.075,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0022.	-- -- -- -- -- -- -- **Asphaltbindersch.AC 16 BS SG herst**	230,00	t	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-1737-B** **B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke**
VE: **01-26-0033** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**
LV: **1** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0023.	23.113/063.12.11.23 **Bitumenemulsion aufsprühen** Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	1.075,00	m2	.....,..	.....,..
01.05.0024.	23.113/418.32.92.09.01 **Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst.** Bk10*Dicke 3,5 cm*... Freitext ... Kategorie C 95/1*... Freitext ... mit Beschicker	1.075,00	m2	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.05.				**.....,..**
01.06.	**Neubau von SE aus Stahl**				
01.06.0001.	19.101/610.99 **Ausführungszeichnungen herstellen** ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.06.0002.	21.129/103.11.31.12.91 **SE am äußeren Fahrbahnrand herst.** Stahl*N2*max. W3*A o.gel.u.formag.T.*abf. Böschung ... Freitext ...*HB 1	2.392,00	m	.....,..	.....,..
01.06.0003.	21.129/122.91.11.11.01 **AEK für FRS herstellen** ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*HB 1	4,00	St	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.06.				**.....,..**
01.07.	**Markierung, Demarkierung**				
	Hinweis zur OZ 01.07.0001.				
01.07.0001.	21.131/005.93.21.41.01 **Längsmarkierung entfernen** ... Freitext ...*Breite 0,25 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Veränd.Verkehrsf.*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	31,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-1737-B** **B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke**
VE: **01-26-0033** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**
LV: **1** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0002.	21.131/005.93.21.41.01 **Längsmarkierung entfernen** ... Freitext ...*Breite 0,25 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Veränd.Verkehrsf.*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	65,00	m	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0003.				
01.07.0003.	21.131/505.13.24.10.22 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	355,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0004.	21.131/505.11.24.10.22 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	6.080,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0005.	21.131/505.21.24.10.22 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	3.735,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0006.	21.131/505.51.24.10.22 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	261,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0007.	21.131/505.53.24.10.22 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	117,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0008.	21.131/505.31.24.10.22 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	280,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1737-B B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke
VE: 01-26-0033 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung
LV: 1 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0009.	21.131/505.61.24.10.22 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	776,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0010.	21.131/510.42.11.02 **Quermarkierung Typ II herstellen** Radfahrerfurt*ohne Vormarkier. Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	28,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0011.	21.131/510.12.11.02 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*ohne Vormarkier. Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	70,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0012.	21.131/510.22.11.02 **Quermarkierung Typ II herstellen** Wartelinie*ohne Vormarkier. Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	17,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0013.	21.131/515.32.41.02.02 **Sperrflächenmarkierung Typ II herst** Breite 0,50 m*ohne Vormarkier. Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum. P 7*nicht grob.Decke	730,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0014.	21.131/515.12.41.02.02 **Sperrflächenmarkierung Typ II herst** Breite 0,25 m*ohne Vormarkier. Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum. P 7*nicht grob.Decke	110,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0015.	21.131/520.32.21.10.02 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** gerad.+li.o.re.ab*ohne Vormarkier. Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke	30,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0016.	21.131/520.22.21.10.02 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** li.o.re. ab*ohne Vormarkier. Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke	23,00	St	.....,..	.....,..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0017.	21.131/520.62.21.10.02 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** Vorankünd.pfeil*ohne Vormarkier. Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke	3,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0018.	21.131/530.62.11.02 **Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst** Piktogramm 1,30 m*ohne Vormarkier. Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	2,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0019.				
01.07.0019.	21.131/305.13.11.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	355,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0020.	21.131/305.11.11.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	6.080,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0021.	21.131/305.21.11.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	3.735,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0022.	21.131/305.51.11.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	261,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0023.	21.131/305.53.11.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	117,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0024.	21.131/305.31.11.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	280,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-1737-B B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke
VE: 01-26-0033 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung
LV: 1 B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0025.	21.131/305.61.11.01.01 **Längsmarkierung Typ II herstellen** Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	776,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0026.	21.131/310.41.10.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Radfahrerfurt*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	28,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0027.	21.131/310.11.10.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Haltlinie*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	56,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0028.	21.131/310.21.10.11 **Quermarkierung Typ II herstellen** Wartelinie*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	17,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0029.	21.131/316.31.10.11 **Sperrflächenmarkierung Typ II herst** Breite 0,50 m*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	730,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0030.	21.131/316.11.10.11 **Sperrflächenmarkierung Typ II herst** Breite 0,25 m*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 6 a.Asphaltdecksch.	110,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0031.	21.131/320.31.21.01.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	30,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0032.	21.131/320.21.21.01.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	23,00	St	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **01-1737-B** **B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke**
VE: **01-26-0033** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**
LV: **1** **B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0033.	21.131/320.61.21.01.01 **Pfeilmarkierung Typ II herstellen** Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*einkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	3,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.07.0034.				
01.07.0034.	21.105/125.12.02.09.21 **Verkehrssicherung läng.Dauer durchf** Arbeitsstelle*Verk.konzept AG umsetzen nach AN*... Freitext ... über 2 bis 7 Tage*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	Zwischensumme 01.07.				**.....,..**
01.08.	**Kontrollprüfung**				
01.08.0001.	-- -- -- -- -- -- -- **Probenahme**	10,00	St	.....,..	.....,..
	Hinweis zur OZ 01.08.0002.				
01.08.0002.	19.101/722.29.19 **Bohrkern entnehmen** Kern-DU 15 cm*... Freitext ... Asphaltschicht*... Freitext ...	24,00	St	.....,..	.....,..
01.08.0003.	-- -- -- -- -- -- -- **Ebenheitsmessung durchführen**	5.450,00	m	.....,..	.....,..
01.08.0004.	-- -- -- -- -- -- -- **Griffigkeitsmessung durchführen.**	5.450,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 01.08.				**.....,..**
	Zwischensumme 01.				**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-1737-B**	**B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke**
VE:	**01-26-0033**	**B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**
LV:	**1**	**B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
01.	**Deckenerneuerung**	
01.01.	Baustelleneinrichtung	.....,..
01.02.	Verkehrssicherung	.....,..
01.03.	Baufeldräumung und Nebenarbeiten	.....,..
01.04.	Bankette und Graben	.....,..
01.05.	Oberbau	.....,..
01.06.	Neubau von SE aus Stahl	.....,..
01.07.	Markierung, Demarkierung	.....,..
01.08.	Kontrollprüfung	.....,..
	Summe 01.	**.....,..**

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**01-1737-B**	**B 239, Rahden, s. L765 - K64, Decke**
VE:	**01-26-0033**	**B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**
LV:	**1**	**B239 Rahden, abs. 83-84, Deckenerneuerung**

OZ		GB in EUR
LV	**1**	
01.	Deckenerneuerung	.....,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,..
Angebotssumme (netto)	.....,..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,..
Angebotssumme (brutto)	**.....,..**

Name und Anschrift

Ort: .....

Datum: .....

Tel.: .....

Fax: .....

E-Mail: .....

Ust.-ID-Nr.: .....

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-0033	B239 Rahden, Abs. 83-48 Deckenerneuerung
01-1737	B239 Rahden, s. L765/K58 bis K64, Deckenerneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.

☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse[1] und eine Unbedenklichkeits-bescheinigung des Finanzamtes[2] auf gesondertes Verlangen vorlegen.

[1] Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

[2] Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.

☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: ..... beim Amtsgericht .....

☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: ..... €*****

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: ..... €*****

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr .... €,
Jahr .... €,
Jahr .... €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/ Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

……..

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-0033	B239 Rahden, Abs. 83-48 Deckenerneuerung
01-1737	B239 Rahden, s. L765/K58 bis K64, Deckenerneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)
.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)
.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)
.....	.....	.....
(Firmenname)	(Datum)	(Name in Textform)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-0033	B239 Rahden, Abs. 83-48 Deckenerneuerung
01-1737	B239 Rahden, s. L765/K58 bis K64, Deckenerneuerung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....