

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

|          |            |                                                    |
|----------|------------|----------------------------------------------------|
| Projekt: | 02-1079-B  | B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571 |
| VE:      | 02-26-0035 | B54 - Abbruch des BW                               |
| LV:      | 1          | B54 - Abbruch des BW                               |

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.         | <b>BW: 4510 571: "Heideblick"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |           |           |
| 00.00.      | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |           |           |
| 00.00.0001. | 19.101/107.14<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.<br>Zufahrt zur Baustelle nach Unterlagen des AG herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen. | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i><br><i>Bauzaun zum Absperren des Gehweg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |           |           |
| 00.00.0002. | 19.101/112.01<br><b>Baustelle räumen</b><br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 00.00.0003. | 19.101/207.33<br><b>Bauzaun aufstellen und entfernen</b><br>Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.<br>Zaunhöhe = 2,00 m.<br>Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.                                                                                                                               | 160,00 | m    | .....,... | .....,... |
| 00.00.0004. | 19.101/212.33<br><b>Bauzaun umsetzen</b><br>Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen.<br>Zaunhöhe = 2,00 m.<br>Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160,00 | m    | .....,... | .....,... |
| 00.00.0010. | 21.103/014<br><b>Leitungserkundung</b><br>Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vorschriften der Leitungsträger sind zu beachten. Abgerechnet wird nach der Anzahl der Bodenerkundungspunkte.                                                                                                                                                                                                                             | 1,00   | St   | .....,... | .....,... |
| 00.00.0020. | ---<br><b>Koordinierung / Abs.mit Versorger</b><br>Abstimmung und Koordinierung aller notwendigen Maßnahmen der Versorger. Inklusive aller notwendigen Termine. Die Arbeiten sind vom AN so einzurichten und zu koordinieren, dass keine Verzögerungen im Bauablauf entstehen.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0030. | ---<br><b>Koordinierung und Abstimmung</b><br>Koordinierung und Abstimmung der Arbeitsabläufe mit den Versorgungsträgern bzgl. der<br>Sicherung der sich im Baufeld befindlichen Leitungen, welche im Zuge der Baumaßnahme gesichert werden müssen, durchführen.<br>Hierzu gehören frühzeitige Absprachen mit den betroffenen Versorgungsträgern, eventuell benötigte Ortstermine, Baubesprechungen, etc. Nicht erkundete bzw. i m Vorfeld bekannte Leitungen sind vom AN zu erfassen und in Absprache mit dem betroffenen Versorger zu sichern. | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.00.0040. | -----<br><b>Sichern vorh.Versorgungsleitungen</b><br>Erstellung und Einreichung aller genehmigungsrelevanten Unterlagen für den Abbruch der Brücke durch den AN beim zuständigen Versorger.<br>Einhaltung der vom Leitungsversorger geforderten Sicherungsmaßnahmen und der allgemeinen Anweisung zum Schutz von Leitungen bzw. Versorgungsleitungen, nach Angaben und Vorschriften der Unterhaltungsträger zu sichern und vor Beschädigungen zu schützen, einschließlich der Kosten für die Erschwernisse, die bei den Abbrucharbeiten durch das Vorhandensein dieser Leitungen entstehen.<br>Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Meter. Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungsträgers in einem Leitungsgraben, so wird die Länge nur einer Leitung abgerechnet.<br>Leitungsart: siehe Leitungsplan. | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
| 00.00.0041. | 21.130/011.10.05.11.10<br><b>Verkehrsschild abbauen</b><br>Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.<br>Schildgröße bis 1,1 m2.<br>Aufstellvorrichtung = Rohrpfeiler, DU bis 76,1 mm abbauen.<br>Fundament entfernen.<br>Schild neben der Fahrbahn.<br>Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Unterlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00  | St   | .....,..  | .....,..  |
| 00.00.0050. | -----<br><b>Beweissicherung vorh. Anlage im ..</b><br>Durchführen einer vollständigen Beweissicherung vor Beginn der Arbeiten im Bereich des Brückenwiderlagers einschließlich aller angrenzenden und potenziell beeinflussten Gebäude und Anlagen.<br>Die Beweissicherung ist als systematische Foto- und/ oder Videodokumentation durchzuführen. Hierbei sind insbesondere folgende Anlagen bzw.Gebäuden zu berücksichtigen:<br>- Grundstücke der Anlieger rund um das Bauwerk Heideblick 14, 44229 Dortmund,<br>Heideblick 16A, 44229 Dortmund<br>Heideblick 16, 44229 Dortmund<br>Heideblick 16B, 44229 Dortmund<br>Heideblick 18, 44229 Dortmund<br>Heideblick 4, 44265 Dortmund<br>Holtbrücke 33, 44265 Dortmund                                                                                                                     | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |

...Forts. 00.00.0050.

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 00.00.0050. | Forts. ...<br><br>Holtbrügge 31, 44265 Dortmund<br>Holtbrügge 27, 44265 Dortmund<br>Holtbrügge 25, 44265 Dortmund<br><br>- Kabelkanäle und Kabelanlagen<br>- Öffentliche Straße einschließlich Fahrbahn, Nebenflächen, Bordsteine,<br>- Angrenzende Ackerflächen und deren Oberflächenzustand<br>- Sonstige bauliche Anlagen, Einbauten, Schächte, Leitungen und sichtbare Einrichtungen im Einflussbereich<br>der Abbruch Inkl. Übersichts - und Detailaufnahmen sowie Beschreibung vorhandener Schäden<br>(Risse, Setzungen, Abplatzungen, Verformungen etc.) und Lagekennzeichnung im Bestandsplan.<br>Ortsbegehungen, Abstimmungen mit der FBL bzw. dem AG und Zusammenstellung und Übergabe der Dokumentation an den AG bzw. die FBL ist mit einzurechnen.<br>Die Dokumentationsunterlagen sind in digitaler Form (PDF und JPG/MP4) sowie als strukturiertes Beweissicherungsprotokoll zu übergeben. |        |      |           |           |
| 00.00.0060. | -----<br><b>Schutz der Vorhandenen Lärmschutz..</b><br>Schutz der vorhandenen Lärmschutzwand während der Abbrucharbeiten, einschließlich aller erforderlichen Schutzmaßnahmen, Vorhaltung und Beseitigung nach Abschluss der Arbeiten.<br><br><b>Zwischensumme 00.00.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.01.      | <b>Ausführungsunterlagen / Vorarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |           |           |
| 00.01.0010. | -----<br><b>Abbruchstatik herst. und liefern</b><br>Statik und Ablaufplan für den Abbruch der vorhandenen Brücke herstellen und in geprüfter Form liefern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.01.0020. | -----<br><b>Schutz der bestehenden Fahrbahn</b><br>Sämtliche Flächen der B54 die durch den Abbruch der Brückenüberbauten und Unterbauten in Anspruch genommen werden bzw. bei denen Gefahr besteht beschädigt zu werden sind im erforderlichen Umfang vor Beschädigung und Verschmutzung zu schützen. Schutz für die gesamte Bauzeit. 50 cm dicke Fallbett aus Sand herstellen, vorhalten und nach Abschluss der Abbrucharbeiten wieder aufnehmen und abfahren.<br><br><b>Zwischensumme 00.01.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170,00 | m2   | .....,... | .....,... |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.02.      | <b>Verkehrssicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |           |           |
| 00.02.0010. | -----<br><b>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen , vorhalten , warten , betreiben und beseitigen .<br>Vorrübergehende Sicherungsmaßnahmen und Ausschilderung der Umleitungsstrecken für die Vollsperrung durchführen. Nach RSA Regelplan in Abstimmung mit den zuständigen Straßenverkehrsamt / Ordnungsamt für den Brückenabbruch. Die vorgenannte Verkehrssicherungsmaßnahme ( Vollsperrung)ist für den Abbruch zu kalkulieren . Dabei ist ein<br>Zeitrahmen für die Vollsperrung an einem Wochenende (Freitag 20:00 Uhr bis Montag 5:00 Uhr ) zu berücksichtigen .             | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.02.0020. | 21.105/110.90 TA<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.<br>Verkehrssicherung der OZ '00.02.0010'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0025. | 21.105/910.91 TA<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b><br>Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.<br>Kontrolle ' einmal pro Woche'<br>Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.                                                                       | 3,00  | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0030. | 21.105/105.32.20.01.05<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b><br>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.<br>Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs- | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

...Forts. 00.02.0030.

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| <b>00.02.0030. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |           |
|                               | strecke.<br>Nach Verkehrskonzept des AG.<br>Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.<br>Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 200,00 Euro bis 300,00 Euro.                                                                                                                                                 |        |      |           |           |
| <b>00.02.0030.0</b>           | 21.105/120.02.00<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.<br>Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.                                                                                                       | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| <b>00.02.0031.</b>            | -- -- -- -- --<br><b>Verkehrssicherung vorhalten ,</b><br>Verkehrssicherung vorhalten , unterhalten und betreiben. Hierbei ist das Längere vorhalten , unterhalten und betreiben einzurechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00  | Mt   | .....,... | .....,... |
| <b>00.02.0033.</b>            | 21.105/910.91 TA<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b><br>Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.<br>Kontrolle 'einmal pro Woche '<br>Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG. | 450,00 | d    | .....,... | .....,... |
| <b>00.02.0037.</b>            | -- -- -- -- --<br><b>Beschilderung der Umleitungsstrecke</b><br>Beschilderung der Umleitungsstrecke<br>Herstellen , liefern , aufstellen , unterhalten und abbauen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

...Forts. 00.02.0037.

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ                                                                                                                                       | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| <b>00.02.0037. Forts. ...</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |           |           |
|                                                                                                                                          | Umleitungsbeschilderung für die Vollsperrung .<br>Hiebei sind Hinweisschilder nach Vorgaben durch die<br>zuständigen Verkehrsbehörden zu erstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |           |           |
| <b>00.02.0038.</b>                                                                                                                       | 21.129/203.12.00.90 TA<br><b>SE herstellen</b><br>Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher<br>systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet<br>wird die Baulänge.<br>SE = Einfache Schutzplanke.<br>Holm Profil B.<br>Aufstellung 'auf gleiche Stelle nach Abschluss der Abbrucharbeiten '                                                                                                                  | 160,00 | m    | .....,..  | .....,..  |
| <b>00.02.0040.</b>                                                                                                                       | 21.129/003.12.00.00.02<br><b>SE aus Stahl abbauen</b><br>Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-<br>cher Einzelteile abbauen.<br>SE = Einfache Schutzplanke.<br>Holm Profil B.<br>Konstruktionsteile innerhalb der Baustelle sortiert<br>nach Unterlagen des AG lagern.                                                                                                                                    | 160,00 | m    | .....,..  | .....,..  |
|                                                                                                                                          | <b>Zwischensumme 00.02.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |           | .....,..  |
| <br><i>Hinweis zur OZ 00.03.</i><br><i>Die Baumfällarbeiten sollen im Zeitraum zwischen September und</i><br><i>Oktober stattfinden.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |           |           |
| <b>00.03.</b>                                                                                                                            | <b>Rodungsarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |           |           |
| <b>00.03.0005.</b>                                                                                                                       | --- -- -- -- --<br><b>Umweltbaubegleitung</b><br>Abstimmung und Koordinierung aller notwendigen<br>Maßnahmen der Umwelt-Baubegleitung. Einzukalkulieren<br>sind gemeinsame Begehungstermin auf der Baustelle.<br>Gesonderte Einweisungen und Sensibilisierungen des<br>Baustellenpersonals zu ökologischen Besonderheiten auf<br>der Baustelle. Bearbeitung und Befolgung von<br>Anweisungen aus den Begehungsprotokollen. | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
| <b>00.03.0017.</b>                                                                                                                       | 24.106/010.90.91.00 TA<br><b>Strauchbestand roden</b><br>Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-<br>durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,<br>mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der<br>größten Ausdehnung des Strauchwerks.                                                                                                                                                    | 430,00 | m2   | .....,..  | .....,..  |

...Forts. 00.03.0017.

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

|          |            |                                                    |
|----------|------------|----------------------------------------------------|
| Projekt: | 02-1079-B  | B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571 |
| VE:      | 02-26-0035 | B54 - Abbruch des BW                               |
| LV:      | 1          | B54 - Abbruch des BW                               |

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| <b>00.03.0017. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |           |           |
|                               | Mittlere Höhe ' bis 4 m '<br>Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen '<br>Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |           |           |
| <b>00.03.0018.</b>            | 24.106/010.10.91.00 TA<br><b>Strauchbestand roden</b><br>Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-<br>durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,<br>mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der<br>größten Ausdehnung des Strauchwerks.<br>Mittlere Höhe bis 2,00 m.<br>Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen '<br>Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                     | 16,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>00.03.0020.</b>            | 24.106/033.90.19.99 TA<br><b>Bäume fällen mit Roden</b><br>Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden<br>absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durch-<br>messer 1,00 m über dem Erdboden.<br>Durchmesser ' 0,1 m - 0,8 m '<br>Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus<br>Abtragsbereichen profilgerecht lösen.<br>Bäume 'zu Nutzholz aufarbeiten und innerhalb der Baustelle lagern '<br>Wurzelstöcke 'innerhalb der Baustelle auf Haufen bis 3,0m Höhe<br>schichten '<br>Schlagabraum 'innerhalb der Baustelle auf Haufen bis 3,00m Höhe<br>schichten ' | 11,00 | St | .....,... | .....,... |
| <b>00.03.0030.</b>            | 21.107/002.21.31.01<br><b>Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.</b><br>Schutzzaun für Pflanzenbestand, einschließlich der er-<br>forderlichen Verstrebungen, zur Verhinderung von<br>Schäden im Wurzelbereich vor Beginn der Bauarbeiten<br>herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhal-<br>ten.<br>Schutzzaun um Baumgruppe.<br>Verlauf nach Unterlagen des AG.<br>Zaunhöhe = 2,00 m.<br>Zaun = Maschendrahtgeflecht, Drahtdurchmesser mind. 2<br>mm dick mit drei Spanndrähten.<br>Schutzzaun nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und<br>nach Wahl des AN verwerten.      | 20,00 | m  | .....,... | .....,... |
| <b>00.03.0040.</b>            | 21.107/002.31.31.01<br><b>Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.</b><br>Schutzzaun für Pflanzenbestand, einschließlich der er-<br>forderlichen Verstrebungen, zur Verhinderung von<br>Schäden im Wurzelbereich vor Beginn der Bauarbeiten<br>herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhal-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00 | m  | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.03.0040.

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| 00.03.0040. | Forts. ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |           |
|             | ten.<br>Schutzzaun um Gehölzbestand.<br>Verlauf nach Unterlagen des AG.<br>Zaunhöhe = 2,00 m.<br>Zaun = Maschendrahtgeflecht, Drahtdurchmesser mind. 2<br>mm dick mit drei Spanndrähten.<br>Schutzzaun nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und<br>nach Wahl des AN verwerten.                                                                            |               |    |           |           |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>00.03.</b> |    | .....,... |           |
| 00.04.      | <b>Abbruch Beläge, schweißbahnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |    |           |           |
| 00.04.0015. | 23.113/028.10.90.90.04 TA<br><b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b><br>Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.<br>Fläche = Fahrbahn.<br>Dicke der Asphaltbefestigung ' ca 4 cm Gussasphalt Deckschicht + ca.4<br>cm Schutzgussasphalt '<br>Gesamtaufbruchtiefe '8 cm '<br>Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert<br>vergütet.                    | 146,00        | m2 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.04.0020.<br/>Die Schweißbahnen weisen PAK auf.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |    |           |           |
| 00.04.0020. | 24.123/003.19.01.00.03 TA<br><b>Abdichtung aufnehmen</b><br>Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-<br>liche Trennschnitte herstellen.<br>Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.<br>Dichtungsschicht '0,5 cm inkl. Schutzschicht'<br>Schutzschicht = Gussasphalt.<br>Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert<br>vergütet. | 146,00        | m2 | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>00.04.</b> |    | .....,... |           |
| 00.05.      | <b>Abbruch von Kappen und Geländer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |           |           |
| 00.05.0015. | 22.118/018.53.32.20.13<br><b>Beton abbrechen.</b><br>Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.<br>Bauteil = Kappe.<br>Material = Stahlbeton.<br>Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.                                                                                                                                                                 | 70,00         | m2 | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.05.0015.

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 00.05.0015. | Forts. ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |           |           |
|             | Mittlere Abbruchdicke über 3 bis 5 cm.<br>Abbruch ohne Erschütterungen.<br>Anschlussbewehrung erhalten.<br>Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.                                                                                                                                                |        |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.05.0020.<br/>Die Geländerbeschichtungen weisen Blei und Chrom (VI) auf. Die Segmentierung erfolgt vorrangig durch kalte, mechanische Verfahren, z. B. hydraulische Scheren oder geeignete Sägeverfahren mit Staubminderung. Schleifarbeiten sind möglichst zu vermeiden.</i>                   |        |    |           |           |
| 00.05.0020. | 24.121/303.11.31<br><b>Geländer abbauen</b><br>Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl des AN verwerten.<br>Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.<br>Geländer für Brücke.<br>Baustoff = Stahl.<br>Höhe des Geländers 1200 mm.<br>Pfosten abschrauben. | 138,60 | m  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.05.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |           | .....,... |
| 00.06.      | <b>Abbruch Überbauten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |           |           |
| 00.06.0020. | 22.118/013.44.42.03<br><b>Beton abbrechen</b><br>Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.<br>Bauteil = Überbau.<br>Material = Spannbeton.<br>Druckfestigkeitsklasse über C35/45.<br>Abbruch ohne Erschütterungen.<br>Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.                                       | 61,15  | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.06.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |           | .....,... |
| 00.07.      | <b>Abbruch Unterbauten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.07.0020.<br/>PAK-belastete Anstriche und Fügenmaterialien bestehen</i>                                                                                                                                                                                                                         |        |    |           |           |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.07.0020. | 22.118/013.23.31.03<br><b>Beton abbrechen</b><br>Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.<br>Bauteil = Widerlager.<br>Material = Stahlbeton.<br>Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.<br>Abbruch ohne Sprengen.<br>Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.                                                                                                                            | 18,00 | m3 | .....,... | .....,... |
| 00.07.0027. | 15.119/012.31.00.02<br><b>Mauerwerk abbrechen</b><br>Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitzte bis zu 0,1 m3/m übermessen werden.<br>Bauteil = Widerlager.<br>Mauerwerk aus Kunststein.<br>Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet.            | 18,00 | m3 | .....,... | .....,... |
| 00.07.0028. | 24.106/213.91.00.01.00 TA<br><b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b><br>Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet.<br>Homogenbereich ' aus gemischte körnige boden'<br>Profilgerecht lösen.<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen. | 36,00 | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.07.0031.<br/>Pfeiler Achse 20 und 40</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |           |           |
| 00.07.0031. | 22.118/013.33.31.03<br><b>Beton abbrechen</b><br>Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.<br>Bauteil = Pfeiler.<br>Material = Stahlbeton.<br>Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.<br>Abbruch ohne Sprengen.<br>Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.                                                                                                                               | 3,13  | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.07.0050.<br/>Pfeiler Achse 30</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |           |           |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.07.0050. | 22.118/013.33.31.03<br><b>Beton abbrechen</b><br>Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.<br>Bauteil = Pfeiler.<br>Material = Stahlbeton.<br>Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.<br>Abbruch ohne Sprengen.<br>Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.                                                                                                                              | 1,83  | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.07.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |           | .....,... |
| 00.08.      | <b>Entsorgung Beläge, Schweißbahnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |           |           |
| 00.08.0020. | 12.102/217.21<br><b>Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.</b><br>Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen.<br>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.<br>Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. | 48,00 | t  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.08.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |           | .....,... |
| 00.09.      | <b>Entsorgung Kappe und Geländer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |           |           |
| 00.09.0015. | 12.102/109.21.10.01<br><b>N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.<br>Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.<br>Entsorgung nach Wahl des AN.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.                  | 35,00 | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.09.0030.<br/>Bei der Bearbeitung beschichteter Stahlbauteile vor Ort sind Stäube, Späne und Beschichtungsreste getrennt zu erfassen. Relevante Abfallschlüssel AVV 08 01 17, AVV 12 01 16 sowie AVV 15 02 02 zu berücksichtigen.</i>                                                                                                                                                      |       |    |           |           |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.09.0030. | 12.102/209.31<br><b>Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.</b><br>Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen.<br>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.<br>Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. Abfallschlüsselnummer = 17 04 09.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.                                        | 7,025 | t  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.09.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |           | .....,... |
| 00.10.      | <b>Entsorgung Überbauten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |           |           |
| 00.10.0010. | 12.102/109.21.10.02<br><b>N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.<br>Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.<br>Entsorgung nach Wahl des AN.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Abgerechnet wird nach Unterlagen des AG.                                                                                       | 61,15 | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.10.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |           | .....,... |
| 00.11.      | <b>Entsorgung Widerlager Achse 10 und 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.11.0025.<br/>Diese Position gilt für Mauerwerkziegel auf die Widerlager</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |           |           |
| 00.11.0025. | 12.102/109.41.10.01<br><b>N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.<br>Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.<br>Abfallschlüsselnummer 17 01 07.<br>Entsorgung nach Wahl des AN.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug. | 18,00 | m3 | .....,... | .....,... |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ                                                                                          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge     | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|
| <i>Hinweis zur OZ 00.11.0035.<br/>PAK-belastete Anstriche und Fügenmaterialien bestehen</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |    |           |           |
| 00.11.0035.                                                                                 | 12.102/209.11<br><b>Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.</b><br>Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen.<br>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.<br>Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten. Abfallschlüsselnummer = 17 01 06.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. | 12,00     | t  | .....,... | .....,... |
| 00.11.0050.                                                                                 | 12.102/109.22.10.01<br><b>N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.<br>Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.<br>Entsorgung nach Unterlagen des AG.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.                                                                                       | 13,00     | m3 | .....,... | .....,... |
| <b>Zwischensumme 00.11.</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....,... |    |           |           |
| 00.12.                                                                                      | <b>Entsorgung Pfeiler Achse 20 und 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |    |           |           |
| 00.12.0030.                                                                                 | 12.102/109.22.10.01<br><b>N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG.<br>Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.<br>Entsorgung nach Unterlagen des AG.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.                                                                                       | 3,13      | m3 | .....,... | .....,... |
| <b>Zwischensumme 00.12.</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .....,... |    |           |           |
| 00.13.                                                                                      | <b>Entsorgung Pfeiler Achse 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |    |           |           |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571  
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW  
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.13.0030. | 12.102/109.22.10.01<br><b>N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent.</b><br>Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern<br>und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des<br>AG.<br>Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer<br>17 01 01.<br>Entsorgung nach Unterlagen des AG.<br>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.<br>Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug. | 0,00  | m3 | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.13.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |           | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |           | .....,... |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

|          |            |                                                    |
|----------|------------|----------------------------------------------------|
| Projekt: | 02-1079-B  | B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571 |
| VE:      | 02-26-0035 | B54 - Abbruch des BW                               |
| LV:      | 1          | B54 - Abbruch des BW                               |

| OZ | GB in EUR |
|----|-----------|
|----|-----------|

|    |   |
|----|---|
| LV | 1 |
|----|---|

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 00. | BW: 4510 571: "Heideblick" |
|-----|----------------------------|

|        |                                       |           |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 00.00. | Baustelleneinrichtung                 | .....,... |
| 00.01. | Ausführungsunterlagen / Vorarbeiten   | .....,... |
| 00.02. | Verkehrssicherung                     | .....,... |
| 00.03. | Rodungsarbeiten                       | .....,... |
| 00.04. | Abbruch Beläge, schweißbahnen         | .....,... |
| 00.05. | Abbruch von Kappen und Geländer       | .....,... |
| 00.06. | Abbruch Überbauten                    | .....,... |
| 00.07. | Abbruch Unterbauten                   | .....,... |
| 00.08. | Entsorgung Beläge, Schweißbahnen      | .....,... |
| 00.09. | Entsorgung Kappe und Geländer         | .....,... |
| 00.10. | Entsorgung Überbauten                 | .....,... |
| 00.11. | Entsorgung Widerlager Achse 10 und 50 | .....,... |
| 00.12. | Entsorgung Pfeiler Achse 20 und 40    | .....,... |
| 00.13. | Entsorgung Pfeiler Achse 30           | .....,... |
|        | <b>Summe 00.</b>                      | .....,... |

# Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

## Entwurf Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

|          |            |                                                    |
|----------|------------|----------------------------------------------------|
| Projekt: | 02-1079-B  | B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571 |
| VE:      | 02-26-0035 | B54 - Abbruch des BW                               |
| LV:      | 1          | B54 - Abbruch des BW                               |

| OZ | GB in EUR |
|----|-----------|
|----|-----------|

|    |   |
|----|---|
| LV | 1 |
|----|---|

|     |                            |           |
|-----|----------------------------|-----------|
| 00. | BW: 4510 571: "Heideblick" | .....,... |
|-----|----------------------------|-----------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Summe der Abschnitte (netto) | .....,... |
|------------------------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Erstattungsbetrag Lohnänderungen | .....,... |
|----------------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Angebotssumme (netto) | .....,... |
|-----------------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....,... |
|----------------------------------|-----------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Angebotssumme (brutto)</b> | <b>.....,...</b> |
|-------------------------------|------------------|