

Entwurf Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	02-1079-B	B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE:	02-26-0035	B54 - Abbruch des BW
LV:	1	B54 - Abbruch des BW

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
21.103	BODENERKUNDUNG	03/21
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
15.119	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN	12/15
24.121	LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. INGBAU	11/24
24.123	DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB	03/24
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21

Entwurf Inhaltsverzeichnis

Projekt:	02-1079-B	B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE:	02-26-0035	B54 - Abbruch des BW
LV:	1	B54 - Abbruch des BW

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BW: 4510 571: "Heideblick"	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Ausführungsunterlagen / Vorarbeiten.....	4
00.02.	Verkehrssicherung.....	4
00.03.	Rodungsarbeiten.....	5
00.04.	Abbruch Beläge, schweißbahnen.....	5
00.05.	Abbruch von Kappen und Geländer.....	6
00.06.	Abbruch Überbauten.....	6
00.07.	Abbruch Unterbauten.....	6
00.08.	Entsorgung Beläge, Schweißbahnen.....	7
00.09.	Entsorgung Kappe und Geländer.....	8
00.10.	Entsorgung Überbauten.....	8
00.11.	Entsorgung Widerlager Achse 10	8
00.12.	Entsorgung Pfeiler Achse 20 und 40.....	9
00.13.	Entsorgung Pfeiler Achse 30.....	9
	Zusammenstellung.....	10

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BW: 4510 571: "Heideblick"				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.14 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zuf.herst.AG,abb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i>				
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.00.0003.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	160,00	m	0,00	0,00
00.00.0004.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	160,00	m	0,00	0,00
00.00.0010.	21.103/014 Leitungserkundung	1,00	St	0,00	0,00
00.00.0020.	----- Koordinierung / Abs.mit Versorger	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.00.0030.	----- Koordinierung und Abstimmung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.00.0040.	----- Sichern vorh.Versorgungsleitungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.00.0041.	21.130/011.10.05.11.10 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern	7,00	St	0,00	0,00
00.00.0050.	----- Beweissicherung vorh. Anlage im ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.00.0060.	----- Schutz der Vorhandenen Lärmschutz..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
	Zwischensumme	00.00.			0,00

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
 VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
 LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Ausführungsunterlagen / Vorarbeiten				
00.01.0010.	----- Abbruchstatik herst. und liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.01.0020.	----- Schutz der bestehenden Fahrbahn	170,00	m2	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.01.				0,00
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0010.	----- Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.02.0020.	21.105/110.90 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten ... Freitext ...	3,00	d	0,00	0,00
00.02.0025.	21.105/910.91 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. ... Freitext ...*schriftl.Dokument	3,00	d	0,00	0,00
00.02.0030.	21.105/105.32.20.01.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG Geb.ü.200b.300Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.02.0030.0	21.105/120.02.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen in Kraft setzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.02.0031.	----- Verkehrssicherung vorhalten ,	15,00	Mt	0,00	0,00
00.02.0033.	21.105/910.91 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. ... Freitext ...*schriftl.Dokument	450,00	d	0,00	0,00
00.02.0037.	----- Beschilderung der Umleitungsstrecke	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.02.0038.	21.129/203.12.00.90 SE herstellen ESP*Profil B*... Freitext ...	160,00	m	0,00	0,00

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0040.	21.129/003.12.00.00.02 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Teile lagern	160,00	m	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.02.				0,00
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.</i>				
00.03.	Rodungsarbeiten				
00.03.0005.	--- -- -- -- -- Umweltbaubegleitung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	0,00
00.03.0017.	24.106/010.90.91.00 Strauchbestand roden ... Freitext ...*... Freitext ... Wst.Verw.AN	430,00	m2	0,00	0,00
00.03.0018.	24.106/010.10.91.00 Strauchbestand roden Höhe bis 2 m*... Freitext ... Wst.Verw.AN	16,00	m2	0,00	0,00
00.03.0020.	24.106/033.90.19.99 Bäume fällen mit Roden ... Freitext ...*verfüll/Boden AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	11,00	St	0,00	0,00
00.03.0030.	21.107/002.21.31.01 Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst. um Baumgruppe*Unterlagen AG Höhe 2,00 m*Maschendraht Zaun Verwert. AN	20,00	m	0,00	0,00
00.03.0040.	21.107/002.31.31.01 Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst. um Gehölzbestand*Unterlagen AG Höhe 2,00 m*Maschendraht Zaun Verwert. AN	50,00	m	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.03.				0,00
00.04.	Abbruch Beläge, schweißbahnen				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
 VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
 LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0015.	23.113/028.10.90.90.04 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Aufbr.beseit.ges.	146,00	m2	0,00	0,00
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0020.</i>				
00.04.0020.	24.123/003.19.01.00.03 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*... Freitext ... Gussasphalt*Entsorgen	146,00	m2	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.04.				0,00
00.05.	Abbruch von Kappen und Geländer				
00.05.0015.	22.118/018.53.32.20.13 Beton abbrechen. Kappe*Stahlbeton*C20/25 bis C35/45 Dicke 3 - 5 cm*O.Erschütterung Bew. erhalten*Entsorgung ges.	70,00	m2	0,00	0,00
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0020.</i>				
00.05.0020.	24.121/303.11.31 Geländer abbauen Brücke*Stahl*H = 1200 mm Pfosten abschr.	138,60	m	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.05.				0,00
00.06.	Abbruch Überbauten				
00.06.0020.	22.118/013.44.42.03 Beton abbrechen Überbau*Spannbeton Über C35/45*O.Erschütterung Entsorgung ges.	61,15	m3	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.06.				0,00
00.07.	Abbruch Unterbauten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
 VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
 LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0020.</i>					
00.07.0020.	22.118/013.23.31.03 Beton abbrechen Widerlager*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen Entsorgung ges.	18,00	m3	0,00	0,00
00.07.0027.	15.119/012.31.00.02 Mauerwerk abbrechen Widerlager*Kunststein Entsorgung ges.	18,00	m3	0,00	0,00
00.07.0028.	24.106/213.91.00.01.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Abrechnung Abtrag	36,00	m3	0,00	0,00
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0031.</i>					
00.07.0031.	22.118/013.33.31.03 Beton abbrechen Pfeiler*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen Entsorgung ges.	3,13	m3	0,00	0,00
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0050.</i>					
00.07.0050.	22.118/013.33.31.03 Beton abbrechen Pfeiler*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen Entsorgung ges.	1,83	m3	0,00	0,00
Zwischensumme 00.07.					0,00
00.08.	Entsorgung Beläge, Schweißbahnen				
00.08.0020.	12.102/217.21 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.	48,00	t	0,00	0,00
Zwischensumme 00.08.					0,00

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.	Entsorgung Kappe und Geländer				
00.09.0015.	12.102/109.21.10.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Fahrzeug	35,00	m3	0,00	0,00
	<i>Hinweis zur OZ 00.09.0030.</i>				
00.09.0030.	12.102/209.31 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. Metall*Gebühr einrechn.	7,025	t	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.09.				0,00
00.10.	Entsorgung Überbauten				
00.10.0010.	12.102/109.21.10.02 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Unterl. AG	61,15	m3	0,00	0,00
	Zwischensumme 00.10.				0,00
00.11.	Entsorgung Widerlager Achse 10 und 50				
	<i>Hinweis zur OZ 00.11.0025.</i>				
00.11.0025.	12.102/109.41.10.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Fahrzeug	18,00	m3	0,00	0,00
	<i>Hinweis zur OZ 00.11.0035.</i>				
00.11.0035.	12.102/209.11 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. min. Baustoffe*Gebühr einrechn.	12,00	t	0,00	0,00
00.11.0050.	12.102/109.22.10.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung U.AG Gebühr einrechn.*Abr. Fahrzeug	13,00	m3	0,00	0,00

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.11.			0,00
00.12.	Entsorgung Pfeiler Achse 20 und 40				
00.12.0030.	12.102/109.22.10.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung U.AG Gebühr einrechn.*Abr. Fahrzeug	3,13	m3	0,00	0,00
	Zwischensumme	00.12.			0,00
00.13.	Entsorgung Pfeiler Achse 30				
00.13.0030.	12.102/109.22.10.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung U.AG Gebühr einrechn.*Abr. Fahrzeug	0,00	m3	0,00	0,00
	Zwischensumme	00.13.			0,00
	Zwischensumme	00.			0,00

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 02-1079-B B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE: 02-26-0035 B54 - Abbruch des BW
LV: 1 B54 - Abbruch des BW

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 1

00. BW: 4510 571: "Heideblick"

00.00.	Baustelleneinrichtung	0,00
00.01.	Ausführungsunterlagen / Vorarbeiten	0,00
00.02.	Verkehrssicherung	0,00
00.03.	Rodungsarbeiten	0,00
00.04.	Abbruch Beläge, schweißbahnen	0,00
00.05.	Abbruch von Kappen und Geländer	0,00
00.06.	Abbruch Überbauten	0,00
00.07.	Abbruch Unterbauten	0,00
00.08.	Entsorgung Beläge, Schweißbahnen	0,00
00.09.	Entsorgung Kappe und Geländer	0,00
00.10.	Entsorgung Überbauten	0,00
00.11.	Entsorgung Widerlager Achse 10 und 50	0,00
00.12.	Entsorgung Pfeiler Achse 20 und 40	0,00
00.13.	Entsorgung Pfeiler Achse 30	0,00

Summe 00.	0,00
-----------	------

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Entwurf Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	02-1079-B	B54 Ersatzneubau Do, Gehweg Heideblick, BW 4510571
VE:	02-26-0035	B54 - Abbruch des BW
LV:	1	B54 - Abbruch des BW

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

00.	BW: 4510 571: "Heideblick"	0,00
-----	----------------------------	------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	0,00
------------------------------	------

Angebotssumme (netto)	0,00
-----------------------	------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	0,00
----------------------------------	------

Angebotssumme (brutto)	0,00
-------------------------------	-------------