

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 1737

PLZ/Ort:

Straße:

TU HansaCarre

44137 Dortmund

Hansaplatz 1

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Ausführungsende:

04.12.2026

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

TU Dortmund

August-Schmidt-Str. 4

44227 Dortmund

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 23

lose Möblierung

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1737 **TU HansaCarre**
LV: 23 **lose Möblierung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Allgemeines zu den Tischlerarbeiten / Einbau der Elemente	9
2.	Möbel	10
2.1.	Stühle	10
2.2.	Tische	11
2.3.	Loungermöbel	14
2.4.	Sonstiges	16
3.	Allgemein	17
3.1.	Planung	17
	Zusammenstellung	18

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737
LV: 23

TU HansaCarre
lose Möblierung

Währung: EUR

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Bauvorhaben

1.1.1 geplante Maßnahme

Das Hansa Carré ist ein Gebäude mit 5 Etagen in der Innenstadt Dortmunds aus dem Jahr 2002.

Aktuell befinden sich in dem Gebäude drei verschiedene Mieter.

- FitOne im 4. und 5. Obergeschoss
- Sportscheck vom Untergeschoss bis in das 3. Obergeschoss
- Ortner in einem Teil des Erd- und 1.Obergeschosses

Ein Teil der Flächen im Erd- und 1.Obergeschoss (Mietflächen von Ortner), sowie das gesamte 2. und 3.Obergeschoss (Flächen von SportScheck) wird für die Nutzung durch die TU-Dortmund umgebaut. Die restlichen Ladenlokale bleiben während der Abbruch- und Umbauphase in Betrieb.

Der Eingangsbereich befindet sich im südlichen Bereich des Gebäudes, an der Ecke Brauhausstraße / Hansaplatz.

1.1.2 Lage des Gebäudes

Das Gebäude befindet sich in direkter Innenstadtlage, gelegen zwischen dem Hansaplatz, dem Markt, der Betenstraße und der Brauhausstraße.

Hinweis: Beschädigungen an Bauteilen, Außenanlagen etc. sind zu vermeiden. Die Säuberung des Gebäudes und des Umfeldes hat laufend, jedoch mindestens arbeitstäglich, zu erfolgen.

Verunreinigungen von öffentlichen und privaten Bereichen sind umgehend zu beseitigen. Außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen gelagerte Materialien und/oder Verunreinigungen werden zu Lasten des Verursachers beseitigt (Unfallverhütung). Die bauliche Maßnahme ist zum Zeitpunkt der Lieferung abgeschlossen, dennoch können im Zuge der auszuführenden Arbeiten auch andere Auftragnehmer auf der Baustelle tätig sein. Es kann zu üblichen Überschneidungen von Gewerken kommen.

1.1.3 Erschließung des Gebäudes und Zuwegung

Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt über die Brauhausstraße. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zuwegung teilweise eingeschränkt ist. Betroffen hiervon sind die Markttage Mi, Fr, Sa und zum Weihnachtsmarkt.

Bei Anfahrt von z. B. Großgerät bzw. generell bei Anfahrten bei denen eine verkehrsrechtliche Anordnung erforderlich wird, ist diese min. 4 Wochen vorher eigenverantwortlich durch den AN zu erwirken. Die Kosten hierdurch werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.

Die vorhandenen Feuerwehr- und Rettungswege sind generell freizuhalten und dürfen auch nicht kurzfristig blockiert werden. Dies betrifft z. B. Die Brauhausstraße wo immer eine freie Durchfahrt von 3,50 m für die Feuerwehr gewährleistet sein muss.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen durch sofortiges kostenpflichtiges Abschleppen geahndet werden.

Die Zugänge zum Gebäude muss auch den anderen an der Ausführung Beteiligten zur Verfügung stehen. Sie dürfen daher nach Rücksprache nur kurzfristig und im Ausnahmefall, wie etwa bei der Anlieferung von Material, blockiert werden.

1.2 Baustellensicherung

1.2.1 Verkehrssicherungspflicht

Der Auftragnehmer ist mit der Verkehrssicherungspflicht beauftragt. Das Gebäude ist zum Lieferzeitpunkt an den Nutzer übergeben. Dem Auftragnehmer obliegt während der Ausführung der eigenen Leistung die Kontrolle und Sicherung. Lieferung und Aufbau sind nur in den Öffnungszeiten des Gebäudes möglich (7:30 - 16:00 Uhr, wochentags). Die Verkehrssicherungspflicht und die Einhaltung des Arbeitsschutzes für das Bauvorhaben obliegen dem Auftragnehmer. Dies hat er bei seinen Kalkulationsansätzen zu berücksichtigen.

1.2.2 Baustellenüberwachung

-entfällt-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737
LV: 23

TU HansaCarre
Iose Möblierung

Währung: EUR

1.3 Baustelleneinrichtung

1.3.1 Parkplätze und Materialanlieferung

Ein abgegrenzter Baustellenbereich ist zum Lieferzeitpunkt zurückgebaut.

Parkmöglichkeiten stehen ausschließlich außerhalb der Baustelle im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung. Das Anfahren des Gebäudes ist lediglich für Anlieferung von Material, Abtransport von Verpackungsmaterial in den ausgewiesenen Bereichen und über die ausgewiesenen Zufahrten, nur für die Dauer der Ladearbeiten und nur nach Abstimmung zulässig.

Die Lagerung von Material ist im Außenbereich nicht möglich. Die Anlieferung und Abfahrt von Material muss täglich (just in time) erfolgen.

Die Andienung der Etagen erfolgt zum Lieferzeitpunkt über einen Gebäudeaufzug (Lastenaufzug). Eine Nutzung ist nur nach vorheriger Ankündigung und nachfolgender Genehmigung durch den eigentlichen Mieter möglich und muss mit Lieferzeitpunkt und -dauer im Lieferterminplan aufgeführt sein.

Wände, Decken und Boden der Aufzugskabine sind entsprechend zu schützen und in die angebotenen Einheitspreisen bzw. Pauschalpreisen einzukalkulieren.

Aufgrund der begrenzten Platzsituation ist durch den AN ein Logistikkonzept für Anlieferung und Entsorgung zu erstellen und dem AG und Bauleitung vorzulegen. Die abgestimmten Festlegungen sind verbindlich einzuhalten. Beabsichtigt der AN, von den Festlegungen abzuweichen, hat er die Zustimmung der Bauleitung einzuholen.

1.3.2 Baucontainer

-entfällt-

1.3.3 Feuerwehzufahrts- und Feuerwehrstandflächen

Die Feuerwehzufahrts- und Feuerwehrstandflächen sind ständig freizuhalten.

1.3.4 Versorgung der Baustelle

-entfällt-

1.3.6 Entsorgung Abbruch und Müll

Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich eigenverantwortlich von jedem Auftragnehmer von Abbruch, Schutt und Unrat freizuhalten. Die Bauleitung ist berechtigt, auf die sofortige Beseitigung von Arbeits-, Verpackungs- und Montageabfällen, die vom Auftragnehmer herrühren, zu bestehen. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung wird der AG die Reinigung zu Lasten des AN vornehmen. Die Kosten für die Übernahme, einschl. der damit verbundenen Kosten für Anfahrt, Abfallbeseitigung und Überstundenzuschläge, werden dem AN einbehalten.

1.4 Baustellenordnung und Hinweise zum Bauablauf

1.4.1 Hausrecht

Der Auftraggeber hat auf der Baustelle einzig und allein das absolute, uneingeschränkte Hausrecht. Es wird durch seinen Bauleiter bzw. von den Architekten/Ingenieuren wahrgenommen.

1.4.2 Ausführungsanweisungen

Allen Anweisungen und Hinweisen des AG bzw. dessen Bevollmächtigten, auch bei der Ausführung der Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers ist sofort Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung und Verstößen gegen die Baustellenordnung durch Betriebsangehörige des Auftragnehmers (AN), sind die betreffenden Personen unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Dies gilt auch für die Arbeitskräfte des Auftragnehmers, die sich für ihre auszuführende Tätigkeit als ungeeignet erweisen.

1.4.3 Bauleitung/Aufsichtspersonal

Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragserteilung schriftlich einen kompetenten und zeichnungsberechtigten sowie der deutschen Sprache mächtigen Bauleiter zu benennen. Dieser muss während aller Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle als Vertreter des AN's anwesend sein. Er muss bevollmächtigt sein Anordnungen der Bauüberwachung des AG's entgegenzunehmen und weisungsberechtigt die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737
LV: 23

TU HansaCarre
lose Möblierung

Währung: EUR

1.4.4 Baustellenbesprechungen

-entfällt-

1.4.5 Bautagesberichte

-entfällt-

1.4.6 Lieferterminplan

Der AN hat einen Ablaufplan zur Lieferung zu erstellen. Die Termine sind 10 Arbeitstage nach Auftragserteilung vorzulegen, bei einer Überarbeitung unverzüglich nach Fertigstellung, jeweils in 2-facher Ausführung. Der Lieferterminplan enthält neben Angaben zur eigentlichen Lieferung, Angaben zu Bemusterung und Bestellzeiten.

1.4.7 Vertragsstrafen und Sicherheitsleistungen

-entfällt-

1.4.8 Planunterlage des Auftragnehmers

-entfällt-

1.4.9 Prüfzeugnisse

Die angebotenen Möbel müssen die Anforderungen an Sicherheit, Festigkeit, Standsicherheit und Dauerhaltbarkeit der jeweils einschlägigen aktuellen DIN-EN-Norm erfüllen bzw. ein abgeschlossenes gültiges Prüfzertifikat haben.

Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich nach DIN EN 16139,
Tische nach DIN EN 15372 und
Schränke, Regale, Behältnismöbel nach DIN EN 16121

Die Einhaltung ist durch einen vollständigen Prüfbericht einer nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten, unabhängigen Prüfstelle nachzuweisen. Der Prüfbericht muss eindeutig dem angebotenen Produkt oder einer technisch identischen Produktfamilie zugeordnet werden können. Fehlen die Prüfzeugnisse wird das Angebot ausgeschlossen.

1.4.10 Referenzen

Mit dem Angebot vorzulegende Referenzen

Der Bieter hat mit seinem Angebot mindestens drei Referenzen über vergleichbare, in den letzten fünf Jahren ausgeführte Leistungen einzureichen.

Die Referenzliste muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Auftraggeber und Ansprechpartner,
- Art und Umfang der ausgeführten Leistung,
- Auftragssumme,
- Ausführungszeitraum sowie
- kurze Darstellung der Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung anhand von Bildern.

Das Fehlen der geforderten Nachweise wird nach Maßgabe der vergaberechtlichen Bestimmungen behandelt.

1.4.11 Dokumentation

Für die Dokumentation der geleisteten Arbeiten für das Gewerk sind durch den Auftragnehmer die nachfolgend beschriebenen Leistungen zu erbringen.

Rahmenbedingungen:

Der Auftragnehmer (AN) hat für die von ihm gelieferten Möbel die Dokumentation projektbegleitend zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737
LV: 23

TU HansaCarre
lose Möblierung

Währung: EUR

erstellen und spätestens 4 Wochen vor der geplanten vertraglichen Abnahme dem Auftraggeber (AG) zur Prüfung zu übergeben. Die vertragliche Abnahme erfolgt nach Abstimmung im Anschluss an die Lieferung und bezieht sich auf Mengen und Ausführung, Beschädigungen und Mängel und Funktion und Oberflächen. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellbare Unterlagen sind separat zu benennen. Für diese Dokumentationsbestandteile sind entsprechende Platzhalter -wird nachgereicht- vorzusehen. Das Fehlen der Unterlagen ist zu begründen, sowie ein verbindlicher Zeitpunkt zur Vorlage der fehlenden Unterlagen mit dem AG abzustimmen.

Die Dokumentation ist dem AG 2-fach in Papierform, in beschrifteten Ordnern einschließlich Inhaltsverzeichnis und 2-fach in digitaler Form, auf Datenträger zu übergeben. Die Ablagestruktur der digitalen Dokumentation ist hierbei identisch mit der Papierversion.

Die Dokumentation beinhaltet:

- Produktdatenblätter
- Beiblatt mit den finalen Oberflächen und Mengen
- Bedienungsanleitungen
- EPDs
- Pflegeanleitungen
- Prüfzertifikate

Dateiablagestruktur:

Dass Gesamt-Inhaltsverzeichnis orientiert sich an der Struktur dieses Leistungsverzeichnisses und führt die Möbel in Gruppen sortiert auf (Stühle, Tische, etc.)

Dateiformat/ Dateibenennung:

Als einheitliches Austauschformat für die erstellten Dokumentationsbestandteile wird PDF festgelegt. Größere PDF-Dateien sollten eine Suchfunktion enthalten. Alle Originaldateien, welche für die Dokumentationsfortschreibung notwendig sind, sind zusätzlich im Originalformat zu liefern.

Das betrifft im Besonderen alle CAD-Dateien, diese sind bei Übergabe der Dokumentation zusätzlich im dwg- und dxf-Format zu liefern.

Jedes Dokument muss eindeutig benannt werden, sodass auf den Inhalt zu schließen ist. Jedoch muss hierbei auf die Länge der gesamten Ordnerstruktur inkl. Dateibezeichnung geachtet werden. Diese sollte maximal 150 Zeichen umfassen. Hierfür sind ggf. Abkürzungen zu verwenden.

1.4.12 Arbeitszeitregelung und Immissionsschutz

Der Auftragnehmer hat die aktuell gültigen Arbeitszeitregelungen einzuhalten.

Die Beeinträchtigung der Umgebung durch Lärm, Staub und dem eigentlichen Baubetrieb ist durch geeignete Maßnahmen zu minimieren.

1.5 Montage

-entfällt-

1.6 Sicherheit auf der Baustelle

1.6.1 Baustellenverordnung

-entfällt-

1.6.2 Schrägaufzüge und Zusatzgerüste

-entfällt-

1.6.3 Technische Betriebsmittel, Maschinen und Geräte

Alle durch den AN eingesetzten elektrischen Betriebsmittel (Maschinen, Kabel, Verteiler, Leuchten etc.) müssen gemäß den einschlägigen Vorschriften für den Baustelleneinsatz in gem. Vorschrift genannten Zeiträumen durch eine Fachkraft geprüft sein. Der Nachweis hierzu ist auf der Baustelle vorzuhalten und bei Bedarf dem AG, der örtlichen Bauleitung oder dem SiGeKo vorzulegen. Sämtliche Installationen, Reparaturen von und an elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	1737	TU HansaCarre	
LV:	23	lose Möblierung	Währung: EUR

Die Baustelle ist gemäß einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und nach Anzahl der Beschäftigten auszustatten. Dies betrifft u.a. Die DGUV, Arbeitsstättenverordnung bzw. Arbeitsstättenrichtlinie.

1.7 Vertragsbestandteile

Neben den allgemeinen Vertragsbedingungen gilt die neueste Fassung der VOL/B

Zur Kalkulation der zu erbringenden Leistungsumfänge sind der Leistungsbeschreibung Pläne, Zeichnungen und Unterlagen beigelegt, die ebenfalls mit der Leistungsbeschreibung zusammen Vertragsbestandteil werden.

Unmittelbar nach Eingang der Ausschreibungsunterlagen muss der Bieter die eingegangenen Unterlagen auf Vollständigkeit, Eignung und fachgerechte Ausführbarkeit prüfen. Bei unvollständigen Unterlagen besteht die Verpflichtung des Bieters, den Auftraggeber unverzüglich hierüber zu informieren. Gleiches gilt für sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Zusätze.

1.8 durch den AG veranlasste Vorarbeiten

-entfällt-

1.9 Rechnungsstellung

siehe Dokument "Ablauf und Bedingungen_Lose Möblierung

2. Technische Vorbemerkungen

2.1 Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im wesentlichen nachfolgende Arbeiten.

- Liefern, Aufbauen und Vertragen der Möbel bis zum Gebrauchs-/ Aufstellort (2. und 3. OG) einschliesslich Entsorgung der Verpackungsmaterialien
- Bemusterung von Farbvarianten der angebotenen Möbel wie in der Position Bemusterung beschrieben

Der AN hat mehrere zeitliche Unterbrechungen in seinem Gewerk zu kalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt dazu nicht.

In die angebotenen Preise sind sämtliche zur vollständigen und vertragsgemäßen Lieferung erforderlichen Leistungen und Nebenkosten gemäß VOL/B einzurechnen. Hierzu gehören insbesondere:

- Fracht und Anlieferung frei vereinbartem Lieferort,
- transportsichere Verpackung und Kennzeichnung der Liefergegenstände,
- Abladen und Verbringen an die vereinbarte Übergabestelle,
- Bereitstellung aller für die Anlieferung und das Abladen erforderlichen Fahrzeuge, Hebezeuge, Geräte und Hilfsmittel,
- Schutz der Liefergegenstände vor Beschädigung, Witterung und Verunreinigung bis zur Übergabe, gegebenenfalls diebstahlsichere Zwischenlagerung bis zum vereinbarten Liefertermin,
- Entfernung und ordnungsgemäße Entsorgung der vom Auftragnehmer verursachten Verpackungs- und Liefermaterialien,
- vollständige und gereinigte Übergabe der Liefergegenstände,
- Beseitigung von Liefermängeln sowie Ersatz beschädigter oder nicht vertragsgemäßer Liefergegenstände,
- sämtliche erforderlichen Liefer- und Produktdokumentationen, Prüfzeugnisse, Bedienungs- und Pflegeanleitungen.

Die genannten Leistungen sind mit den angebotenen Einheitspreisen bzw. Pauschalpreisen abgegolten, soweit sie nicht ausdrücklich als gesonderte Positionen ausgewiesen sind.

2.3 Genehmigungen, Abstimmungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	1737	TU HansaCarre	
LV:	23	lose Möblierung	Währung: EUR

Alle durch Rechts-, Verwaltungsvorschriften oder technische Normen sowie für die behördlichen Genehmigungen erforderlichen Nachweise sind so rechtzeitig dem AG vorzulegen, dass sich etwaige Änderungen und Ergänzungen, die sich aus der Prüfung der Nachweise ergeben, bei der Ausführung der Leistung berücksichtigt werden können, ohne dass sich Terminverschiebungen ergeben. Die Kosten für das Aufstellen dieser Unterlagen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Möblierung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Allgemeines zu den Tischlerarbeiten / Einbau der Elemente			
----	--	--	--	--

*** Ausführungsbeschreibung 1

Hinweistext

Mindestanforderungen

Alle Möbel müssen hinsichtlich Sicherheit, Langlebigkeit, Brandschutz und Pflege für den Objektbereich geeignet sein. Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich sind nach DIN EN 16139, Tische nach DIN EN 15372 und Schränke, Regale, Behältnismöbel nach DIN EN 16121 zu prüfen.

Polsterstoffe: Diese sind als Mindestanforderungen für alle Posterstoffe einzuhalten.

Scheuertouren: (Objektbereich) nach dem Martindale-Verfahren Mindestanforderungen von 80.000 Scheuertouren.

Pilling mindestens Note 4 nach DIN EN ISO 12945-2, geprüft nach 2.000 Touren

Lichtechtheit: mindestens Stufe 6 gemäß DIN EN ISO 105-B02.

Reibechtheit: trocken mindestens Note 4 und nass mindestens Note 3–4 gemäß DIN EN ISO 105-X12.

Brandverhalten: normalentflammbar

Holz/ Holzwerkstoffe:

Für Möbel aus Holz und Holzwerkstoffen ist die Einhaltung der Emissionsanforderungen gemäß Blauem Engel DE-UZ 38 oder durch einen gleichwertigen Nachweis zu belegen.

Die Prüfzeugnisse und Datenblätter der angebotenen Produkte sind mit dem Angebot vorzulegen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 **TU HansaCarre**
LV: 23 **lose Möblierung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.	Möbel			
-----------	--------------	--	--	--

2.1.	Stühle			
-------------	---------------	--	--	--

2.1.10.	Barhocker			
----------------	------------------	--	--	--

Barhocker mit filigranem Kufengestell mit horizontalem Rundrohr zum Auflagern der Füße aus Rundrohr D= ca. 12 mm, Gestellfarbe: schwarz RAL 9005/ weiß RAL 9016

Sitzschale mit Rückenteil Materialstärke ca. 10mm aus Schichtholz (Buche) mit Sichtsicht aus Edelfurnier (Esche), schwarz/weiß/grün gebeizt und lackiert. Schale L-förmig in Sitz- und Rückenlehne gebogen, Kanten abgerundet, Sitz- und Rückenfläche ergonomisch angepasst.

Gestell unterhalb der Sitzschale zur Unterstützung verbunden, Sitzschale an 4 Punkten mit dem Gestell verschraubt
Gleiter für elastischen Boden (Linoleum)

Abmessungen:

Gesamtabmessungen: ca. 560x530x970 mm

Sitzhöhe ca. 790 mm

Sitztiefe ca. 410 mm

Aufstellort: 2.Obergeschoss 02.48 Teeküche/Catering
2.Obergeschoss 02.49 Lernortplätze

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St01

Bieterangabe:

Hersteller + Fabrikat '.....'

	16,000 St			
--	-----------	--	--	--

Gemäß Position 2.1.10.

2.1.20.	Barhocker			
----------------	------------------	--	--	--

jedoch andere Farbkonstellation aus identischem Farbkonvolut wie beschrieben, Festlegung durch Bemusterung

Bieterangabe:

Hersteller + Fabrikat'

.....'

	47,000 St			
--	-----------	--	--	--

Summe 2.1.	Stühle			
-------------------	---------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 **TU HansaCarre**
LV: 23 **lose Möblierung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2. Tische

2.2.10.

Hochtisch

Tisch mit Vierfuss-Gestell
 Tischplatte: ca. 25mm, melaminharzbeschichtet in Perlgrau
 inkl. 2mm ABS-Kanten farbgleich zu Beschichtung
 Tischgestell: Metallrohr, pulverbeschichtet: schwarz / weiß
 Vierfußgestell (ca. 40x40mm) mit horizontalen Traversen
 unterhalb der Tischplatte sowie horizontalen Traversen auf den
 kurzen Tischseiten und einer Mitteltraverse (Fußbalken) im
 unteren Gestellbereich
 Nivellierung des Gestells (+ ca.10mm) mittels
 höhenverstellbarer Kunststoffbeine

Abmessungen:
 Breite: ca. 700 mm
 Länge: ca. 1800 mm
 Höhe: ca. 1050 mm

Aufstellort: 2.Obergeschoss 02.49 Lernortplätze

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti03

Bieterangabe:
 Hersteller + Fabrikat '.....'

12,000 St

2.2.20.

Tisch

Tisch mit Säulenfuß und runder Tischplatte

Gestell: Fußplatte mit Säulenfuß: pulverbeschichtet
 Schwarz RAL 9005/ weiß RAL 9016

Tischplatte Spanplatte, ca. 25 mm melaminbeschichtet mit
 2mm ABS.Kante,

Dunkelgrau bzw. nach Wahl AG

Abmessungen:
 Höhe ca. 760 mm
 Durchmesser: ca. 600 mm

Aufstellort: 3.Obergeschoss 03.44 Foyer/ Ausstellung

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti02

Bieterangabe:
 Hersteller + Fabrikat '.....'

16,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 **TU HansaCarre**
LV: 23 **lose Möblierung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2.30.

Beistelltisch

Beistelltisch rund
 Gestell: Spinnenfuß analog Sessel Pos. 2.3.10., schwarz RAL 9005/ weiß RAL 9016

Tischplatte: HPL beschichtet mit 2 mm ABS-Kante
 Schwarz/ Dunkelgrau bzw. nach Wahl AG

Abmessungen:
 Höhe: ca. 450 mm
 Durchmesser, Tischplatte: ca. 600 mm

Aufstellort: 2.Obergeschoss 02.49 Lernortplätze
 3.Obergeschoss 03.44 Foyer/ Ausstellung
 3.Obergeschoss 03.16 Foyer/ Ausstellung

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti01

Bieterangabe:
 Hersteller + Fabrikat '.....'

21,000 St

2.2.40.

Nesting-Tisch

Mobiler Arbeitstisch auf Rollen, trapezförmig mit
 Filz-Sichtschutz.

Abmessungen:
 Höhe: ca. 1300mm
 Breite vorne: ca. 1170 mm
 Breite hinten: ca. 800 mm
 Tiefe: ca. 720 mm
 Höhe Arbeitsfläche manuelle Höhenverstellung in
 20mm-Schritten: ca. 710-1100 mm
 Plattenneigung: manuelle Einstellung von 0 auf ca. 7°
 Mittels Gurt wird die Neigung der Tischplatte eingestellt, diese
 Eigenschaft wird auch genutzt, um die Tische platzsparend
 ineinander zustellen

Tischplatte Flachpressspanplatte P2 Melamin
 direktbeschichtet, 2mm ABS Kante
 Alle Ecken sind abgerundet.

Gestell:
 Stahlrohr gebogen, pulverbeschichtet, schwarz/ weiß
 Durchmesser ca. 38 mm.

Ausführung Rollen:
 vier Rollen, zwei davon mit Feststeller, schwarz, für elastische
 Böden (Linoleum)

Sichtschutz H ca. 530 mm aus mittelgrauem Filz, ca. 12mm in
 Rohrrahmenkonstruktion eingehangen, Haken aus Kunststoff

Aufstellort: 2.Obergeschoss 02.21 Lernortplätze

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung Ti06

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Möblierung **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Leitfabrikat: Vitra Scout Work Mobile oder gleichwertig

Bieterangabe:

Hersteller + Fabrikat '.....'

		18,000 St		
--	--	-----------	-------	-------

Summe 2.2.	Tische			
-------------------	---------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 **TU HansaCarre**
LV: 23 **lose Möblierung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. Loungermöbel

2.3.10. Sessel

Sessel, vollgepolstert
 Gestell: Spinnenfuß, nicht drehbar, schwarz RAL 9005/ weiß RAL 9016

Sitzschale aus Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen als geschlossene Schale.
 Sitzschale mit daraus hervorgehenden Armlehnen und Rückenlehne. Die Rückenlehne verjüngt sich nach oben hin in Breite und Materialstärke, die Armlehnen sind in der Aufsicht in der Materialstärke der Sitzfläche, so dass eine angenehme Breite zur Auflage der Arme besteht. Alle Kanten abgerundet. Die Schale ist gepolstert und außen wie innen mit Stoff bezogen.
 Stofffarbe wie Polsterstoff Barhocker bzw. nach Wahl AG

Der Polsterstoff ist als flach gewebter, optisch gleichmäßiger Bezugstoff auszuführen. Zulässig sind einfarbige sowie melierte Garne und Garne mit mehreren Farbtönen, sofern hieraus ein insgesamt ruhiges, homogenes Flächenbild entsteht.

Die kostenneutral anzubietende Farbrange muss mindestens 99 Farbtöne enthalten, darunter:
 25 neutrale Farbtöne wie Grau, Beige oder Anthrazit,
 10 Grüntöne,
 10 Orangetöne

Aufstellort: 3.Obergeschoss 03.44 Foyer/ Ausstellung
 3.Obergeschoss 03.16 Foyer/ Ausstellung

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St04

Bieterangabe:
 Hersteller + Fabrikat '.....'

37,000 St

2.3.20. Sofa

Sofa, trapezförmig, mit erhöhter Umfassung
 Sofa
 mit Einzelfüßen, Farbe anthrazit ähnlich RAL 7021/ weiß RAL 9016,
 mit Sitz und Rückenlehne, Polsterstoff Farbe nach Wahl AG
 zusätzlicher Screen (erhöhte Umfassung), der als Sichtschutz das Sofa einfasst und über die Seiten weiter vorsteht, um einen beruhigten Sitzbereich zu schaffen
 Polsterstoff Farbe nach Wahl AG.

Der Polsterstoff ist als flach gewebter, optisch gleichmäßiger Bezugstoff auszuführen. Zulässig sind einfarbige sowie melierte Garne und Garne mit mehreren Farbtönen, sofern hieraus ein insgesamt ruhiges, homogenes Flächenbild

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 **TU HansaCarre**
LV: 23 **lose Möblierung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

entsteht.

Die kostenneutral anzubietende Farbrange muss mindestens 99 Farbtöne enthalten, darunter:
 25 neutrale Farbtöne wie Grau, Beige oder Anthrazit,
 10 Grüntöne,
 10 Orangetöne

Abmessungen:
 Höhe: ca. 1390 mm
 Breite: ca. 2370 mm
 Tiefe: ca. 1150 mm
 Sitzhöhe ca. 430 mm

Aufstellort: 3.Obergeschoss 03.16 Foyer/ Ausstellung

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St02

Bieterangabe:
 Hersteller + Fabrikat '.....'

7,000 St

2.3.30.

Sessel

Outdoorsessel mit 4-Fuss-Gestell aus Aluminium-Rundrohr,
 Gestellfarbe: mit Farboptionen in mind. 20 Farben (inkl. schwarz und weiß)

Sitz und Rückenlehne getrennt, Materialstärke ca. 4mm aus Aluminiumblech, Sitz- und Rückenlehne ergonomisch angepasst.

Gestell unterhalb der Sitzschale kreuzförmig verbunden,
 Sitzschale an 4 Punkten mit dem Gestell verbunden
 Rückenlehne an den hinteren hochgezogenen Stuhlbeinen angeschweißt
 Gleiter für elastischen Boden (Linoleum)

Abmessungen:
 Gesamtabmessungen: ca. 610x580x710 mm
 Sitzhöhe ca. 400 mm

Aufstellort: 2.Obergeschoss 02.49 Lernortplätze

Planungsunterlage: D-8000 - D8005, Kennung St13

Bieterangabe:
 Hersteller + Fabrikat'

.....'

27,000 St

Summe 2.3.

Loungermöbel

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1737 TU HansaCarre
LV: 23 lose Möblierung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4.	Sonstiges			
------	-----------	--	--	--

Summe 2.	Möbel			
----------	-------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	1737	TU HansaCarre	
LV:	23	lose Möblierung	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.	Allgemein
-----------	------------------

3.1.	Planung
-------------	----------------

3.1.10.	Bemusterung
----------------	--------------------

Für jede vorgenannte Position ist 1 Möbelstück zu bemustern.

Zur finalen Festlegung von Farben (Gestell, Polsterungen, Sitzschalen, Akustikscreens, Tischplatten) sind zu allen Möbeln produktspezifische Handmuster der herstellermöglichen Varianten im in den Positionen beschriebenen Umfang im Original vorzulegen.

Gestelle: Metall gepulvert in schwarz und weiß
 Sitzschalen ohne Polsterung: Schichtholz, Kunststoff in den möglichen Kollektionsfarben
 Polsterungen: Stoffe gem. Positionsbeschreibung min. in schwarz, grau, grün und orange
 Screens: Filz in unterschiedlichen Farben
 Zubehör, Kleinteilen

	1,000 pau		
--	-----------	-------	-------

3.1.20.	Dokumentation
----------------	----------------------

Dokumentation gemäß Vorbemerkungen Punkt 1.4.11

	1,000 pau		
--	-----------	-------	-------

Summe 3.1.	Planung		
-------------------	----------------	--	-------

Summe 3.	Allgemein		
-----------------	------------------	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: 1737 TU HansaCarre
 LV: 23 lose Möblierung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Möbel	
2.1.	Stühle	
2.2.	Tische	
2.3.	Loungermöbel	
	Summe 2. Möbel	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	1737	TU HansaCarre	
LV:	23	lose Möblierung	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

3.	Allgemein	
-----------	------------------	--

3.1.	Planung	
------	---------	-------

Summe 3.	Allgemein	
-----------------	------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: 1737 TU HansaCarre
 LV: 23 lose Möblierung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	23	
2.	Möbel	
3.	Allgemein	
Summe LV 23 lose Möblierung		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

 (Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 1737 TU HansaCarre
 LV: 23 lose Möblierung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
2.1.10.	Barhocker (TB61) Hersteller + Fabrikat '.....'
2.1.20.	Barhocker (TB61) Hersteller + Fabrikat' '
2.2.10.	Hochtisch (TB61) Hersteller + Fabrikat '.....'
2.2.20.	Tisch (TB61) Hersteller + Fabrikat '.....'
2.2.30.	Beistelltisch (TB61) Hersteller + Fabrikat '.....'
2.2.40.	Nesting-Tisch (TB61) Hersteller + Fabrikat '.....'
2.3.10.	Sessel (TB61) Hersteller + Fabrikat '.....'
2.3.20.	Sofa (TB61) Hersteller + Fabrikat '.....'
2.3.30.	Sessel (TB63) Hersteller + Fabrikat' '